


YDŸpzo 3x1,5– ośw. piwnic
YDŸzo 3x1,5 DO WENTYLATORA
DACHOWEGO


YDŸzo 3x1,5
DO WENTYLATORA DACHOWEGO



UWAGA:

- 1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDŸp 3(4)x1,5 mm².
- 2. ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:			
lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m²]	uwagi
-1.K1	KLATKA SCHODOWA	10.99	
-1.K2	KLATKA SCHODOWA	6.94	
-1.01	KOMUNIKACJA	17.81	
-1.02	POM.GOSPODARCZE	29.64	
-1.03	DEPOZYT 1	14.45	
-1.04	DEPOZYT 2	22.61	
-1.05	KOTŁOWNIA	33.06	
-1.06	KOMUNIKACJA	36.62	
-1.07	WARSZTAT	16.14	
-1.08	SZATNIA 1	8.86	
-1.09	ZESPÓŁ SANITARNY	5.29	
-1.10	ZESPÓŁ SANITARNY	5.29	
-1.11	SZATNIA 2	9.41	
-1.12	POM.GOSPODARCZE	3.83	
-1.13	MAGAZYN	11.07	
-1.14	ARCHIWUM 1	11.04	
-1.15	ARCHIWUM 2	9.03	
-1.16	ARCHIWUM 3	9.24	
-1.17	MAGAZYN PODRĘCZNY	2.73	
RAZEM		264.05	



"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 87A KATOWICE - ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 41 193, 254 05 289, e-mail: biuro@inwestprojekt.katowice.pl
NIP: 6344-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT I POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	03.2013
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIWNICE			
PROJEKTOWAŁ J. Przyłudzki	IMIĘ I NAZWISKO	NR RYS.	NR RYS.
	NR UPRAWNIENI 644/82	PODPIS	BRANŻA, E
			SKALA 1:100

- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIELANY
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIELANY
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIELANY
- TABLICA ROZDZIELCZA
- REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
- WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V
- KINKIET 2x60W
- GNIAZDO WTYCZKOWE
- GNIAZDO KOMPUTEROWE

- LEGENDA OPRAW:
- A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK, 2x36W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
- B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA
- C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KLOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA
- D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W
- E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM
- F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x18W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
- G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W
- H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 1x36W