

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont pomieszczeń w KP III Częstochowa
ADRES INWESTYCJI : KP III Częstochowa
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

DATA OPRACOWANIA : 13.05.2013

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1.1		TELEWIZJA UŻYTKOWA			
1 d.1.1	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
2 d.1.1	KNNR 5 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1.1	KNR 19-01 0713-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4 d.1.1	KNNR 5 0101-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5 d.1.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6 d.1.1	KNR AL-01 0112-02	Montaż zasilacza do 12 V DC	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.1	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna (przetwornik 1/3" Color Super HAD CCD, rozdzielczość 600TVL, czułość 0,05Lux, podświetlenie IR o zasięgu 40m, obiektyw 2,8-12mm, klasa szczelności IP66, zasilanie DC12V)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1.1	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU NVM-017CH	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.1	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, Rejestrator cyfrowy 8 we(np.Rejestrator cyfrowy E-0804LF-A)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KNR AL-01 0505-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.1.1	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		6	linia	6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.1.1	KNR AL-01 0703-01	Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.1		Prace związane z powiązaniem systemów TU,KD,SSW	wariant		
		24	wariant	24.000	
				RAZEM	24.000
1.2		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE			
14 d.1.2	KNR 2-02 1207-02 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg - balustrady ze stali nierdzewnej - wysokość min. 1,10	m		
		3.50+2.20	m	5.700	
				RAZEM	5.700
15 d.1.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		5.40+3.10	m	8.500	
				RAZEM	8.500
16 d.1.2	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		5.40*2.20+3.10*2.70	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
17 d.1.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		5.40*2.20+3.10*2.70	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 1.25 5.40*2.20+3.10*2.70	m ² m ²	 20.250	 20.250
				RAZEM	20.250
19 d.1.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5.40*2.20+3.10*2.70	m ² m ²	 20.250	 20.250
				RAZEM	20.250
20 d.1.2	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 5.40*2.20+3.10*2.70	m ² m ²	 20.250	 20.250
				RAZEM	20.250
21 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej 5.40*2.20+3.10*2.70	m ² m ²	 20.250	 20.250
				RAZEM	20.250
22 d.1.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm w kolorze czerwonym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8.50	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
23 d.1.2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24 d.1.2	KNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY WEWNĘTRZNE			
2.1		WIATROŁAP			
25 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.70*2.30+1.70*1.04*2+2.30*1.04*2	m ² m ²	 12.230	 12.230
				RAZEM	12.230
26 d.2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.70*2.00*2+2.30*2.00*2	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
27 d.2.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 1.70*2.30	m ² m ²	 3.910	 3.910
				RAZEM	3.910
28 d.2.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 1.70*3.04*2+2.30*3.04*2	m ² m ²	 24.320	 24.320
				RAZEM	24.320
29 d.2.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
30 d.2.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.27+poz.28	m ² m ²	 28.230	 28.230
				RAZEM	28.230
31 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.27	m ² m ²	 3.910	 3.910
				RAZEM	3.910
32 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby emulsyjne w kolorach pastelowych (półpełnych). Kolory do uzgodnienia z użytkownikiem. poz.28	m ² m ²	 24.320	 24.320
				RAZEM	24.320
33 d.2.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.27	m ² m ²	 3.910	 3.910
				RAZEM	3.910
34 d.2.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.33	m ² m ²	 3.910	 3.910
				RAZEM	3.910

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.34	m ² m ²	 3.910	
				RAZEM	3.910
36 d.2.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.35	m ² m ²	 3.910	
				RAZEM	3.910
37 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.36	m ² m ²	 3.910	
				RAZEM	3.910
38 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.37	m ² m ²	 3.910	
				RAZEM	3.910
39 d.2.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np. opoczno, kolor do uzgodnienia poz.38	m ² m ²	 3.910	
				RAZEM	3.910
40 d.2.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.70*2+2.30*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
41 d.2.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np. opoczno poz.40	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
42 d.2.1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.40	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
43 d.2.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
44 d.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.2.1	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.44	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.2.1	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.45	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.2.1	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprava rastrowa 4832 Kanlux poz.46	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.2	P4A				
48 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.40*3.50+1.40*3.26*2+3.50*3.26*2	m ² m ²	 36.848	
				RAZEM	36.848
49 d.2.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 1.40*3.50	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
50 d.2.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 1.40*3.26*2+3.50*3.26*2	m ² m ²	 31.948	
				RAZEM	31.948
51 d.2.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
52 d.2.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.49+poz.50	m ² m ²	 36.848	
				RAZEM	36.848

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.49	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
54 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, akryl- farba akrylowa, kolory pastelowe (półpełne). Kolory do uzgodnienia z użytkownikiem. poz.50	m ² m ²	 31.948	
				RAZEM	31.948
55 d.2.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.49	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
56 d.2.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.55	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
57 d.2.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.56	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
58 d.2.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.57	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
59 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.58	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
60 d.2.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.59	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
61 d.2.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.60	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
62 d.2.2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.40*2+3.50*2	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
63 d.2.2	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.62	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
64 d.2.2	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.62	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
65 d.2.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
66 d.2.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
67 d.2.2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.66	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
68 d.2.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.67	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
69 d.2.2	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.68	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
70 d.2.2	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 4-03 d.2.2 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR 4-03 d.2.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-01 d.2.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³		
				0.060	
				RAZEM	0.060
74	KNR 4-01 d.2.2 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³		
				0.048	
				RAZEM	0.048
75	KNR 4-01 d.2.2 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m		
				2.200	
				RAZEM	2.200
76	KNR 19-01 d.2.2 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m		
				2.200	
				RAZEM	2.200
77	KNR 4-01 d.2.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
78	KNR 4-01 d.2.2 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
79	KNR 4-01 d.2.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.20*1.00	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
80	NNRNKB 202 d.2.2 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²		
				1.840	
				RAZEM	1.840
81	KNR 2-02 d.2.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-02 d.2.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
83	KNR 19-01 d.2.2 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	P8				
84	KNR 4-01 d.2.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.60*5.70+3.60*3.26*2+5.70*3.60*2	m ² m ²		
				85.032	
				RAZEM	85.032
85	NNRNKB 202 d.2.3 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 3.60*5.70	m ² m ²		
				20.520	
				RAZEM	20.520
86	NNRNKB 202 d.2.3 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 3.60*3.26*2+5.70*3.60*2	m ² m ²		
				64.512	
				RAZEM	64.512
87	KNR 0-23 d.2.3 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m		
				35.000	
				RAZEM	35.000
88	KNR 0-23 d.2.3 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.85+poz.86	m ² m ²		
				85.032	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	85.032
89 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.85	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
90 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor pastelowy (półpełny). Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. poz.86	m ² m ²	64.512	
				RAZEM	64.512
91 d.2.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.85	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
92 d.2.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.91	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
93 d.2.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.92	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
94 d.2.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.93	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
95 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.94	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
96 d.2.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.95	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
97 d.2.3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.96	m ² m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
98 d.2.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.60*2+5.70*2	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
99 d.2.3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.98	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
100 d.2.3	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.98	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
101 d.2.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
102 d.2.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
103 d.2.3	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.102	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
104 d.2.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.103	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
105 d.2.3	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.104	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
106 d.2.3	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNR 4-03 d.2.3 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNR 4-03 d.2.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-01 d.2.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³		
				0.060	
				RAZEM	0.060
110	KNR 4-01 d.2.3 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³		
				0.048	
				RAZEM	0.048
111	KNR 4-01 d.2.3 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m		
				2.200	
				RAZEM	2.200
112	KNR 19-01 d.2.3 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m		
				2.200	
				RAZEM	2.200
113	KNR 4-01 d.2.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
114	KNR 4-01 d.2.3 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
115	KNR 4-01 d.2.3 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.20*1.00	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
116	NNRNKB 202 d.2.3 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²		
				1.840	
				RAZEM	1.840
117	KNR 2-02 d.2.3 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 2-02 d.2.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone, okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
119	KNR 19-01 d.2.3 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	P9				
120	KNR 4-01 d.2.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.00*4.00+3.00*3.26*2+4.00*3.26*2	m ² m ²		
				57.640	
				RAZEM	57.640
121	NNRNKB 202 d.2.4 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 3.00*4.00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
122	NNRNKB 202 d.2.4 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 3.00*3.26*2+4.00*3.26*2	m ² m ²		
				45.640	
				RAZEM	45.640
123	KNR 0-23 d.2.4 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m		
				35.000	
				RAZEM	35.000
124	KNR 0-23 d.2.4 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.121+poz.122	m ² m ²		
				57.640	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	57.640
125 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.121	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
126 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia z użytkownikiem). poz.122	m ² m ²	45.640	
				RAZEM	45.640
127 d.2.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.121	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
128 d.2.4	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.127	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
129 d.2.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.128	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
130 d.2.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.129	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
131 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.130	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
132 d.2.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.131	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
133 d.2.4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.132	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
134 d.2.4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.00*2+4.00*2	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
135 d.2.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.134	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
136 d.2.4	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.134	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
137 d.2.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
138 d.2.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
139 d.2.4	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.138	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
140 d.2.4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.139	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
141 d.2.4	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.140	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
142 d.2.4	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNR 4-03 d.2.4 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
144	KNR 4-03 d.2.4 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR 4-01 d.2.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³		
				0.060	
				RAZEM	0.060
146	KNR 4-01 d.2.4 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³		
				0.048	
				RAZEM	0.048
147	KNR 4-01 d.2.4 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m		
				2.200	
				RAZEM	2.200
148	KNR 19-01 d.2.4 0329-03	Zamurowanie bruzdpionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m		
				2.200	
				RAZEM	2.200
149	KNR 4-01 d.2.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
150	KNR 4-01 d.2.4 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
151	KNR 4-01 d.2.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.20*1.00	m m		
				1.200	
				RAZEM	1.200
152	NNRNKB 202 d.2.4 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²		
				1.840	
				RAZEM	1.840
153	KNR 2-02 d.2.4 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
154	KNR 2-02 d.2.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
155	KNR 19-01 d.2.4 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 4-01 d.2.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
157	KNR 4-01 d.2.4 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
2.5	P7				
158	KNR 4-01 d.2.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.04*5.60+3.04*3.26*2+5.60*3.26*2	m ² m ²		
				73.357	
				RAZEM	73.357
159	NNRNKB 202 d.2.5 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 3.04*5.60	m ² m ²		
				17.024	
				RAZEM	17.024
160	NNRNKB 202 d.2.5 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 3.04*3.26*2+5.60*3.26*2	m ² m ²		
				56.333	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56.333
161	KNR 0-23 d.2.5 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
162	KNR 0-23 d.2.5 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.159+poz.160	m ²		
			m ²	73.357	
				RAZEM	73.357
163	KNR 4-01 d.2.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.159	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
164	KNR 4-01 d.2.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia z użytkownikiem). poz.160	m ²		
			m ²	56.333	
				RAZEM	56.333
165	KNR 4-01 d.2.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.159	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
166	KNR 2-02 d.2.5 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.165	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
167	KNR 2-02 d.2.5 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.166	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
168	KNR 2-02 d.2.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.167	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
169	NNRNKB 202 d.2.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.168	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
170	KNR 2-02 d.2.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.169	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
171	KNR 2-02 d.2.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.170	m ²		
			m ²	17.024	
				RAZEM	17.024
172	KNR 2-02 d.2.5 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.04*2+5.60*2	m		
			m	17.280	
				RAZEM	17.280
173	KNR 2-02 d.2.5 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.172	m		
			m	17.280	
				RAZEM	17.280
174	NNRNKB 202 d.2.5 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.172	m		
			m	17.280	
				RAZEM	17.280
175	KNNR 7 d.2.5 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900
176	KNR 4-03 d.2.5 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
177	KNR 5-08 d.2.5 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.176	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
178	KNR 5-08 d.2.5 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.177	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
179	KNR 5-08 d.2.5 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprava rastrowa 4832 Kanlux	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.178	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
180 d.2.5	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
181 d.2.5	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
182 d.2.5	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.2.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
184 d.2.5	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
185 d.2.5	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
186 d.2.5	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
187 d.2.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
188 d.2.5	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
189 d.2.5	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
190 d.2.5	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
191 d.2.5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
192 d.2.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
193 d.2.5	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6	P10				
194 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.90*2.60+3.90*3.26*2+2.60*3.26*2	m ²	52.520	
				RAZEM	52.520
195 d.2.6	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		3.90*2.60	m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
196 d.2.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		3.90*3.26*2+2.60*3.26*2	m ²	42.380	
				RAZEM	42.380

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197	KNR 0-23 d.2.6 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
198	KNR 0-23 d.2.6 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.195+poz.196	m ²		
			m ²	52.520	
				RAZEM	52.520
199	KNR 4-01 d.2.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.195	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
200	KNR 4-01 d.2.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia z użytkownikiem). poz.196	m ²		
			m ²	42.380	
				RAZEM	42.380
201	KNR 4-01 d.2.6 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.195	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
202	KNR 2-02 d.2.6 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.201	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
203	KNR 2-02 d.2.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.202	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
204	KNR 2-02 d.2.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.203	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
205	NNRNKB 202 d.2.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.204	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
206	KNR 2-02 d.2.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.205	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
207	KNR 2-02 d.2.6 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.206	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
208	KNR 2-02 d.2.6 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.90*2+2.60*2	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
209	KNR 2-02 d.2.6 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.208	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
210	NNRNKB 202 d.2.6 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.208	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
211	KNNR 7 d.2.6 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900
212	KNR 4-03 d.2.6 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
213	KNR 5-08 d.2.6 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.212	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
214	KNR 5-08 d.2.6 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.213	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
215	KNR 5-08 d.2.6 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.214	szt.		
			szt.	3.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl		
d.2.6		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
217	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.2.6		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
218	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
d.2.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
219	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.6		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
220	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.6		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
221	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.6		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
222	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
d.2.6		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
223	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2.6		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
224	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2	m		
d.2.6		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
225	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
d.2.6		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
226	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
d.2.6		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
227	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.2.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
d.2.6		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
229	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe	szt.		
d.2.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7	P11				
230	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.7		3.90*2.75+3.90*3.26*2+2.75*3.26*2	m ²	54.083	
				RAZEM	54.083
231	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2	m ²		
d.2.7		3.90*2.75	m ²	10.725	
				RAZEM	10.725
232	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2	m ²		
d.2.7		3.90*3.26*2+2.75*3.26*2	m ²	43.358	
				RAZEM	43.358

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
233 d.2.7	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
234 d.2.7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.231+poz.232	m ² m ²	 54.083	
				RAZEM	54.083
235 d.2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.231	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
236 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.232	m ² m ²	 43.358	
				RAZEM	43.358
237 d.2.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.231	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
238 d.2.7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.237	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
239 d.2.7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.238	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
240 d.2.7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.239	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
241 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.240	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
242 d.2.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.241	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
243 d.2.7	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.242	m ² m ²	 10.725	
				RAZEM	10.725
244 d.2.7	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.90*2+2.75*2	m m	 13.300	
				RAZEM	13.300
245 d.2.7	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.244	m m	 13.300	
				RAZEM	13.300
246 d.2.7	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.244	m m	 13.300	
				RAZEM	13.300
247 d.2.7	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
248 d.2.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
249 d.2.7	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.248	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
250 d.2.7	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.249	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
251 d.2.7	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.250	szt. szt.	 2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
252 d.2.7	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
253 d.2.7	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
254 d.2.7	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
255 d.2.7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
256 d.2.7	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
257 d.2.7	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
258 d.2.7	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
259 d.2.7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
260 d.2.7	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
261 d.2.7	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
262 d.2.7	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
263 d.2.7	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
264 d.2.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
265 d.2.7	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.8		P6			
266 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.42*1.40+3.42*3.26*2+1.40*3.26*2	m ²	36.214	
				RAZEM	36.214
267 d.2.8	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		3.42*1.40	m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
268 d.2.8	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		3.42*3.26*2+1.40*3.26*2	m ²	31.426	
				RAZEM	31.426

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
269 d.2.8	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
270 d.2.8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.267+poz.268	m ² m ²	36.214	
				RAZEM	36.214
271 d.2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.267	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
272 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia) poz.268	m ² m ²	31.426	
				RAZEM	31.426
273 d.2.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.267	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
274 d.2.8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.273	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
275 d.2.8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.274	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
276 d.2.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.275	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
277 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.276	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
278 d.2.8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.277	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
279 d.2.8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.278	m ² m ²	4.788	
				RAZEM	4.788
280 d.2.8	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.42*2+1.40*2	m m	9.640	
				RAZEM	9.640
281 d.2.8	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.280	m m	9.640	
				RAZEM	9.640
282 d.2.8	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.280	m m	9.640	
				RAZEM	9.640
283 d.2.8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
284 d.2.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
285 d.2.8	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.284	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
286 d.2.8	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.285	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
287 d.2.8	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.286	szt. szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
288		Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl		
d.2.8	analiza indywidualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
289	KNR 4-03	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.2.8	0508-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
290	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
d.2.8	0501-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
291	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.8	0349-02	2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
292	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.8	0349-03	1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
293	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.8	0331-05	2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
294	KNR 19-01	Zamurowanie bruzdpionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
d.2.8	0329-03	2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
295	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2.8	0313-04	1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
296	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika	m		
d.2.8	0311-03	Krotność = 2	m	1.200	
	analiza indywidualna	1.20			
				RAZEM	1.200
297	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
d.2.8	0703-03	1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
298	NNRNKB 202	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
d.2.8	0835-03	(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
299	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.2.8	1016-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
300	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
d.2.8	1017-02	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
301	KNR 19-01	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe	szt.		
d.2.8	1025-20	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.9		P GOSPODARCZE			
302	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.9	1202-09	2.77*3.73+2.77*3.26*2+3.73*3.26*2	m ²	52.712	
				RAZEM	52.712
303	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
d.2.9	2014-01	Krotność = 2	m ²	10.332	
		2.77*3.73			
				RAZEM	10.332
304	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.2.9	2012-01	Krotność = 2	m ²	42.380	
		2.77*3.26*2+3.73*3.26*2			
				RAZEM	42.380

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
305	KNR 0-23 d.2.9 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
306	KNR 0-23 d.2.9 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.303+poz.304	m ²		
			m ²	52.712	
				RAZEM	52.712
307	KNR 4-01 d.2.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.303	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
308	KNR 4-01 d.2.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.304	m ²		
			m ²	42.380	
				RAZEM	42.380
309	KNR 4-01 d.2.9 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.303	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
310	KNR 2-02 d.2.9 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.309	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
311	KNR 2-02 d.2.9 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.310	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
312	KNR 2-02 d.2.9 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.311	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
313	NNRNKB 202 d.2.9 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.312	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
314	KNR 2-02 d.2.9 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.313	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
315	KNR 2-02 d.2.9 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.314	m ²		
			m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
316	KNR 2-02 d.2.9 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.77*2+3.73*2	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
317	KNR 2-02 d.2.9 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.316	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
318	NNRNKB 202 d.2.9 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.316	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
319	KNNR 7 d.2.9 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900
320	KNR 4-03 d.2.9 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
321	KNR 5-08 d.2.9 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.320	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
322	KNR 5-08 d.2.9 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.321	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
323	KNR 5-08 d.2.9 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.322	szt.		
			szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
324 d.2.9	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
325 d.2.9	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
326 d.2.9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
327 d.2.9	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
328 d.2.9	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
329 d.2.9	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
330 d.2.9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
331 d.2.9	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
332 d.2.9	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.20*1.00	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
333 d.2.9	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
334 d.2.9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
335 d.2.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
336 d.2.9	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
337 d.2.9	analogia	Dostawa i montaż kraty stalowej o wymiarach 1 szt. 1,50m x 2,50m- 70 kg/m2 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.10	P5				
338 d.2.1 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.42*4.00+3.42*3.26*2+4.00*3.26*2	m ² m ²	62.058	
				RAZEM	62.058
339 d.2.1 0	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 3.42*4.00	m ² m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
340 d.2.1 0	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 3.42*3.26*2+4.00*3.26*2	m ² m ²	48.378	
				RAZEM	48.378

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
341	KNR 0-23 d.2.1 2612-08 0	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
342	KNR 0-23 d.2.1 2611-03 0	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.339+poz.340	m ²	62.058	
				RAZEM	62.058
343	KNR 4-01 d.2.1 1204-01 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała	m ²		
		poz.339	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
344	KNR 4-01 d.2.1 1204-02 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (półpełny, pastelowy - do uzgodnienia).	m ²		
		poz.340	m ²	48.378	
				RAZEM	48.378
345	KNR 4-01 d.2.1 0804-07 0	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.339	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
346	KNR 2-02 d.2.1 1106-01 0	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		poz.345	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
347	KNR 2-02 d.2.1 1106-03 0	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		poz.346	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
348	KNR 2-02 d.2.1 1106-07 0	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.347	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
349	NNRNKB 202 d.2.1 1136-01 0	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych+cokoliki, klasa ścieralności 4	m ²		
		poz.348	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
350	KNNR 7 d.2.1 0507-04 0	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
351	KNR 4-03 d.2.1 1134-01 0	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
352	KNR 5-08 d.2.1 0502-04 0	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.351	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
353	KNR 5-08 d.2.1 0820-01 0	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W	szt.		
		poz.352	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
354	KNR 5-08 d.2.1 0511-19 0	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprava rastrowa 4832 Kanlux	szt.		
		poz.353	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
355	d.2.1 analiza indywidualna 0	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm ² - łączna długość 60m)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
356 d.2.1 0	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
357 d.2.1 0	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
358 d.2.1 0	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.060	 RAZEM 0.060
359 d.2.1 0	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.048	 RAZEM 0.048
360 d.2.1 0	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
361 d.2.1 0	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
362 d.2.1 0	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
363 d.2.1 0	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
364 d.2.1 0	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
365 d.2.1 0	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	 1.840	 RAZEM 1.840
366 d.2.1 0	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
367 d.2.1 0	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
368 d.2.1 0	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
2.11		P SEKRETARIAT			
369 d.2.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.40*5.65+3.40*3.40*2+5.65*3.40*2	m ² m ²	 80.750	 RAZEM 80.750
370 d.2.1 1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 3.40*5.65	m ² m ²	 19.210	 RAZEM 19.210

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
371 d.2.1 1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 3.40*3.40*2+5.65*3.40*2	m ² m ²	 61.540	 61.540
				RAZEM	61.540
372 d.2.1 1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
373 d.2.1 1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.370+poz.371	m ² m ²	 80.750	 80.750
				RAZEM	80.750
374 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.370	m ² m ²	 19.210	 19.210
				RAZEM	19.210
375 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.371	m ² m ²	 61.540	 61.540
				RAZEM	61.540
376 d.2.1 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.370	m ² m ²	 19.210	 19.210
				RAZEM	19.210
377 d.2.1 1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.376	m ² m ²	 19.210	 19.210
				RAZEM	19.210
378 d.2.1 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.377	m ² m ²	 19.210	 19.210
				RAZEM	19.210
379 d.2.1 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.378	m ² m ²	 19.210	 19.210
				RAZEM	19.210
380 d.2.1 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych+cokoliki, klasa ścieralności 4 poz.379	m ² m ²	 19.210	 19.210
				RAZEM	19.210
381 d.2.1 1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
382 d.2.1 1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
383 d.2.1 1	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.382	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
384 d.2.1 1	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.383	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
385 d.2.1 1	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.384	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
386 d.2.1 1	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
387 d.2.1 1	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
388 d.2.1 1	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
389 d.2.1 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
390 d.2.1 1	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
391 d.2.1 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
392 d.2.1 1	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzdpionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
393 d.2.1 1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
394 d.2.1 1	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
395 d.2.1 1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
396 d.2.1 1	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
397 d.2.1 1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
398 d.2.1 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
399 d.2.1 1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.12		P ZASTĘPCA			
400 d.2.1 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.40*4.00+3.40*3.40*2+4.00*3.40*2	m ²	63.920	
				RAZEM	63.920

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
401 d.2.1 2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 3.40*4.00	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
402 d.2.1 2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 3.40*3.40*2+4.00*3.40*2	m ² m ²	50.320	
				RAZEM	50.320
403 d.2.1 2	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
404 d.2.1 2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.401+poz.402	m ² m ²	63.920	
				RAZEM	63.920
405 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.401	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
406 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.402	m ² m ²	50.320	
				RAZEM	50.320
407 d.2.1 2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.401	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
408 d.2.1 2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.407	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
409 d.2.1 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.408	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
410 d.2.1 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.409	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
411 d.2.1 2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych+cokoliki, klasa ścieralności 4 poz.410	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
412 d.2.1 2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
413 d.2.1 2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
414 d.2.1 2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.413	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
415 d.2.1 2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.414	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
416 d.2.1 2	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.415	szt. szt.	 2.000	 2.000
417 d.2.1 2	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl kpl	 1.000	 1.000
418 d.2.1 2	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt. szt.	 3.000	 3.000
419 d.2.1 2	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt. szt.	 1.000	 1.000
420 d.2.1 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.060	 0.060
421 d.2.1 2	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.048	 0.048
422 d.2.1 2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	 2.200	 2.200
423 d.2.1 2	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzdpionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	 2.200	 2.200
424 d.2.1 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	 1.200	 1.200
425 d.2.1 2	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	 1.200	 1.200
426 d.2.1 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	 1.200	 1.200
427 d.2.1 2	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	 1.840	 1.840
428 d.2.1 2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
429 d.2.1 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
430 d.2.1 2	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2.13	P13			RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
431 d.2.1 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.13*4.00+4.13*3.26*2+4.00*3.26*2	m ² m ²	 69.528	 RAZEM 69.528
432 d.2.1 3	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 4.13*4.00	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
433 d.2.1 3	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 4.13*3.26*2+4.00*3.26*2	m ² m ²	 53.008	 RAZEM 53.008
434 d.2.1 3	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 RAZEM 35.000
435 d.2.1 3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.432+poz.433	m ² m ²	 69.528	 RAZEM 69.528
436 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.432	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
437 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.433	m ² m ²	 53.008	 RAZEM 53.008
438 d.2.1 3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.432	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
439 d.2.1 3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.438	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
440 d.2.1 3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.439	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
441 d.2.1 3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.440	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
442 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.441	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
443 d.2.1 3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.442	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
444 d.2.1 3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.443	m ² m ²	 16.520	 RAZEM 16.520
445 d.2.1 3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.13*2+4.00*2	m m	 16.260	 RAZEM 16.260

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
446	KNR 2-02 d.2.1 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.445	m m	16.260	16.260
				RAZEM	16.260
447	NNRNKB 202 d.2.1 3	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.445	m m	16.260	16.260
				RAZEM	16.260
448	KNNR 7 d.2.1 3	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	0.900
				RAZEM	0.900
449	KNR 4-03 d.2.1 3	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
450	KNR 5-08 d.2.1 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.449	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
451	KNR 5-08 d.2.1 3	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.450	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
452	KNR 5-08 d.2.1 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.451	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
453	analiza indywidualna d.2.1 3	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 2	kpl kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
454	KNR 4-03 d.2.1 3	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
455	KNR 4-03 d.2.1 3	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
456	KNR 4-01 d.2.1 3	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	0.060	0.060
				RAZEM	0.060
457	KNR 4-01 d.2.1 3	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	0.048	0.048
				RAZEM	0.048
458	KNR 4-01 d.2.1 3	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
459	KNR 19-01 d.2.1 3	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
460	KNR 4-01 d.2.1 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	1.200
				RAZEM	1.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
461 d.2.1 3	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
462 d.2.1 3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
463 d.2.1 3	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	 1.840	 RAZEM 1.840
464 d.2.1 3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
465 d.2.1 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
466 d.2.1 3	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
2.14	P14			RAZEM	1.000
467 d.2.1 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.20*1.20+1.20*3.26*2+1.20*3.26*2	m ² m ²	 17.088	 RAZEM 17.088
468 d.2.1 4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 1.20*1.20	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
469 d.2.1 4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 1.20*3.26*2+1.20*3.26*2	m ² m ²	 15.648	 RAZEM 15.648
470 d.2.1 4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15	m m	 15.000	 RAZEM 15.000
471 d.2.1 4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.468+poz.469	m ² m ²	 17.088	 RAZEM 17.088
472 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.468	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
473 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.469	m ² m ²	 15.648	 RAZEM 15.648
474 d.2.1 4	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej poz.468	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
475 d.2.1 4	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.474	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
476	KNR 2-02 d.2.1 1106-03 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.475	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
477	KNR 2-02 d.2.1 1106-07 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.476	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
478	NNRNKB 202 d.2.1 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.477	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
479	KNR 2-02 d.2.1 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.478	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
480	KNR 2-02 d.2.1 1118-09 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.479	m ² m ²	 1.440	 RAZEM 1.440
481	KNR 2-02 d.2.1 1120-04 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.20*4	m m	 4.800	 RAZEM 4.800
482	KNR 2-02 d.2.1 1120-06 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.481	m m	 4.800	 RAZEM 4.800
483	NNRNKB 202 d.2.1 0842-02 4	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.481	m m	 4.800	 RAZEM 4.800
484	KNNR 7 d.2.1 0507-04 4	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900
485	KNR 4-03 d.2.1 1134-01 4	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
486	KNR 5-08 d.2.1 0502-04 4	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.485	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
487	KNR 5-08 d.2.1 0820-01 4	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.486	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
488	KNR 5-08 d.2.1 0511-19 4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.487	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
489	KNR 4-03 d.2.1 0508-02 4	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
490	KNR 4-03 d.2.1 0501-02 4	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
491 d.2.1 4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.060	 RAZEM 0.060
492 d.2.1 4	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.048	 RAZEM 0.048
493 d.2.1 4	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
494 d.2.1 4	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
495 d.2.1 4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
496 d.2.1 4	KNR 4-01 0311-03 4 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
497 d.2.1 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.20*1.00	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
498 d.2.1 4	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	 1.840	 RAZEM 1.840
499 d.2.1 4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
500 d.2.1 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
501 d.2.1 4	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
502 d.2.1 4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (kolor - jasno szary) Krotność = 2 2	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
2.15	P15				
503 d.2.1 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.50*2.00+2.50*3.26*2+2.00*3.26*2	m ² m ²	 34.340	 RAZEM 34.340
504 d.2.1 5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 2.50*2.00	m ² m ²	 5.000	 RAZEM 5.000
505 d.2.1 5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 2.50*3.26*2+2.00*3.26*2	m ² m ²	 29.340	 RAZEM 29.340

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
506 d.2.1 5	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania Krotność = 2 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
507 d.2.1 5	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
508 d.2.1 5	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
509 d.2.1 5	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
510 d.2.1 5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.504+poz.505	m ² m ²	 34.340	 34.340
				RAZEM	34.340
511 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.504	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
512 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.505	m ² m ²	 29.340	 29.340
				RAZEM	29.340
513 d.2.1 5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.504	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
514 d.2.1 5	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.513	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
515 d.2.1 5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.514	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
516 d.2.1 5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.515	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
517 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.516	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
518 d.2.1 5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.517	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
519 d.2.1 5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.518	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
520 d.2.1 5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.50*2+2.00*2	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
521 d.2.1 5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.520	m m	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
522 d.2.1 5	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.520	m m	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
523 d.2.1 5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	0.900
				RAZEM	0.900
524 d.2.1 5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
525 d.2.1 5	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.524	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
526 d.2.1 5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.525	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
527 d.2.1 5	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.526	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
528 d.2.1 5	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
529 d.2.1 5	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
530 d.2.1 5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	0.060	0.060
				RAZEM	0.060
531 d.2.1 5	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	0.048	0.048
				RAZEM	0.048
532 d.2.1 5	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
533 d.2.1 5	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
534 d.2.1 5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
535 d.2.1 5	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	1.200	1.200
				RAZEM	1.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
536 d.2.1 5	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.20*1.00	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
537 d.2.1 5	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	 1.840	 RAZEM 1.840
538 d.2.1 5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
539 d.2.1 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
540 d.2.1 5	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
541 d.2.1 5	analiza indywidualna	demontaż i ponowny montaż szafy teletechnicznej oraz klimatyzatora oraz przełożenie 5 mb rury stalowej o śr. 50mm - szczegóły należy ustalić na miejscu 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
2.16	P1				
542 d.2.1 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.57*3.22+4.57*3.26*2+3.22*3.26*2	m ² m ²	 65.506	 RAZEM 65.506
543 d.2.1 6	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 4.57*3.22	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
544 d.2.1 6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 4.57*3.26*2+3.22*3.26*2	m ² m ²	 50.791	 RAZEM 50.791
545 d.2.1 6	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 RAZEM 35.000
546 d.2.1 6	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.543+poz.544	m ² m ²	 65.506	 RAZEM 65.506
547 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.543	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
548 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia). poz.544	m ² m ²	 50.791	 RAZEM 50.791
549 d.2.1 6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.543	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
550 d.2.1 6	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.549	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
551 d.2.1 6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.550	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
552 d.2.1 6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.551	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
553 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.552	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
554 d.2.1 6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.553	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
555 d.2.1 6	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.554	m ² m ²	 14.715	 RAZEM 14.715
556 d.2.1 6	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.57*2+3.22*2	m m	 15.580	 RAZEM 15.580
557 d.2.1 6	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.556	m m	 15.580	 RAZEM 15.580
558 d.2.1 6	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.556	m m	 15.580	 RAZEM 15.580
559 d.2.1 6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900
560 d.2.1 6	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
561 d.2.1 6	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.560	kpl. kpl.	 3.000	 RAZEM 3.000
562 d.2.1 6	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.561	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
563 d.2.1 6	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.562	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
564 d.2.1 6	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 2	kpl kpl	 2.000	 RAZEM 2.000
565 d.2.1 6	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
566 d.2.1 6	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
567 d.2.1 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
568 d.2.1 6	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
569 d.2.1 6	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
570 d.2.1 6	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
571 d.2.1 6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
572 d.2.1 6	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
573 d.2.1 6	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
574 d.2.1 6	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
575 d.2.1 6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
576 d.2.1 6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
577 d.2.1 6	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.17		DYŻURKA			
578 d.2.1 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.60*3.80+3.60*3.26*2+3.80*3.26*2	m ²	61.928	
				RAZEM	61.928
579 d.2.1 7	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 3.60*3.80	m ²		
			m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
580 d.2.1 7	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 3.60*3.26*2+3.80*3.26*2	m ²		
			m ²	48.248	
				RAZEM	48.248

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
581 d.2.1 7	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
582 d.2.1 7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.579+poz.580	m ²	61.928	
				RAZEM	61.928
583 d.2.1 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała	m ²		
		poz.579	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
584 d.2.1 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia).	m ²		
		poz.580	m ²	48.248	
				RAZEM	48.248
585 d.2.1 7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.579	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
586 d.2.1 7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		poz.585	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
587 d.2.1 7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		poz.586	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
588 d.2.1 7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.587	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
589 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.588	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
590 d.2.1 7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.589	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
591 d.2.1 7	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia	m ²		
		poz.590	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
592 d.2.1 7	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		3.60*2+3.80*2	m	14.800	
				RAZEM	14.800
593 d.2.1 7	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno	m		
		poz.592	m	14.800	
				RAZEM	14.800
594 d.2.1 7	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		poz.592	m	14.800	
				RAZEM	14.800
595 d.2.1 7	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
596 d.2.1 7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
597 d.2.1 7	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.596	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
598 d.2.1 7	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W	szt.		
		poz.597	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
599 d.2.1 7	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux	szt.		
		poz.598	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
600 d.2.1 7	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
601 d.2.1 7	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
602 d.2.1 7	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
603 d.2.1 7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
604 d.2.1 7	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
605 d.2.1 7	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
606 d.2.1 7	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
607 d.2.1 7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
608 d.2.1 7	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
609 d.2.1 7	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
610 d.2.1 7	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
611 d.2.1 7	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
612 d.2.1 7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
613 d.2.1 7	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
614 d.2.1 7	analiza indywidualna	Montaż klimatyzatora 1 kpl - pomieszczenia o wymiarach: 3,60mx3,80mx3,26m x 2 pomieszczenia, jednostka zewnętrzna i dwie wewnętrzne np: DAIKIN	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.18		POMIESZCZENIE ZA DYŻURKĄ			
615 d.2.1 8	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - demontaż okładziny drewnianej	m ²		
		2.20*2.30+2.30*3.26*2+2.20*3.26*2	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
616 d.2.1 8	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
617 d.2.1 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.20*2.30+2.20*3.26*2+2.30*3.26*2	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
618 d.2.1 8	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 2.20*2.30	m ²		
			m ²	5.060	
				RAZEM	5.060
619 d.2.1 8	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 2.20*3.26*2+2.30*3.26*2	m ²		
			m ²	29.340	
				RAZEM	29.340
620 d.2.1 8	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
621 d.2.1 8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.618+poz.619	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
622 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała	m ²		
		poz.618	m ²	5.060	
				RAZEM	5.060
623 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia).	m ²		
		poz.619	m ²	29.340	
				RAZEM	29.340
624 d.2.1 8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.618	m ²	5.060	
				RAZEM	5.060
625 d.2.1 8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		poz.624	m ²	5.060	
				RAZEM	5.060

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
626 d.2.1 8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.625	m ² m ²	 5.060	 5.060
				RAZEM	5.060
627 d.2.1 8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.626	m ² m ²	 5.060	 5.060
				RAZEM	5.060
628 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.627	m ² m ²	 5.060	 5.060
				RAZEM	5.060
629 d.2.1 8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.628	m ² m ²	 5.060	 5.060
				RAZEM	5.060
630 d.2.1 8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.629	m ² m ²	 5.060	 5.060
				RAZEM	5.060
631 d.2.1 8	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.20*2+2.30*2	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
632 d.2.1 8	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.631	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
633 d.2.1 8	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.631	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
634 d.2.1 8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
635 d.2.1 8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
636 d.2.1 8	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.635	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
637 d.2.1 8	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.636	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
638 d.2.1 8	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.637	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
639 d.2.1 8	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 4	kpl kpl	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
640 d.2.1 8	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
641 d.2.1 8	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
642 d.2.1 8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
643 d.2.1 8	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
644 d.2.1 8	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
645 d.2.1 8	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
646 d.2.1 8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
647 d.2.1 8	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
648 d.2.1 8	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
649 d.2.1 8	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
650 d.2.1 8	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
651 d.2.1 8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
652 d.2.1 8	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.19		SZATNIA			
653 d.2.1 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.70*6.30+3.70*3.26*2+6.30*3.26*2	m ²	88.510	
				RAZEM	88.510
654 d.2.1 9	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2	m ²		
		3.70*6.30	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
655 d.2.1 9	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2	m ²		
		3.70*3.26*2+6.30*3.26*2	m ²	65.200	
				RAZEM	65.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
656	KNR 0-23 d.2.1 9	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	2612-08	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
657	KNR 0-23 d.2.1 9	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	2611-03	poz.654+poz.655	m ²	88.510	
				RAZEM	88.510
658	KNR 4-01 d.2.1 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała	m ²		
	1204-01	poz.654	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
659	KNR 4-01 d.2.1 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny - do uzgodnienia).	m ²		
	1204-02	poz.655	m ²	65.200	
				RAZEM	65.200
660	KNR 4-01 d.2.1 9	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
	0804-07	poz.654	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
661	KNR 2-02 d.2.1 9	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
	1106-01	poz.660	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
662	KNR 2-02 d.2.1 9	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m ²		
	1106-03	poz.661	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
663	KNR 2-02 d.2.1 9	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	1106-07	poz.662	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
664	NNRNKB 202 d.2.1 9	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	1134-01	poz.663	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
665	KNR 2-02 d.2.1 9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	1118-01	poz.664	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
666	KNR 2-02 d.2.1 9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia	m ²		
	1118-09	poz.665	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
667	KNR 2-02 d.2.1 9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
	1120-04	4.57*2+3.22*2	m	15.580	
				RAZEM	15.580
668	KNR 2-02 d.2.1 9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno	m		
	1120-06	poz.667	m	15.580	
				RAZEM	15.580
669	NNRNKB 202 d.2.1 9	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
	0842-02	poz.667	m	15.580	
				RAZEM	15.580
670	KNNR 7 d.2.1 9	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
	0507-04	0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
671 d.2.1 9	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
672 d.2.1 9	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.671	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
673 d.2.1 9	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W	szt.		
		poz.672	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
674 d.2.1 9	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux	szt.		
		poz.673	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
675 d.2.1 9	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
676 d.2.1 9	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
677 d.2.1 9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.00*0.20*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
678 d.2.1 9	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.20*0.20	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
679 d.2.1 9	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
680 d.2.1 9	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
681 d.2.1 9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
682 d.2.1 9	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika	m		
	analiza indywidualna	1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
683 d.2.1 9	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		1.20*1.00	m	1.200	
				RAZEM	1.200
684 d.2.1 9	NNRNBK 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		(2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
685 d.2.1 9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
686 d.2.1 9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
687 d.2.1 9	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.20		P21			
688 d.2.2 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6.30*2.70+6.30*3.26*2+2.70*3.26*2	m ² m ²	 75.690	 75.690
				RAZEM	75.690
689 d.2.2 0	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 6.30*2.70	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
690 d.2.2 0	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 6.30*3.26*2+2.70*3.26*2	m ² m ²	 58.680	 58.680
				RAZEM	58.680
691 d.2.2 0	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
692 d.2.2 0	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.689+poz.690	m ² m ²	 75.690	 75.690
				RAZEM	75.690
693 d.2.2 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.689	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
694 d.2.2 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolorowe (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.690	m ² m ²	 58.680	 58.680
				RAZEM	58.680
695 d.2.2 0	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.689	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
696 d.2.2 0	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.695	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
697 d.2.2 0	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.696	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
698 d.2.2 0	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.697	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
699 d.2.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.698	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
700 d.2.2 0	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.699	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
701 d.2.2 0	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.700	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
702 d.2.2 0	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 6.30*2+5.80*2	m m	 24.200	 24.200
				RAZEM	24.200
703 d.2.2 0	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.702	m m	 24.200	 24.200
				RAZEM	24.200
704 d.2.2 0	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.702	m m	 24.200	 24.200
				RAZEM	24.200
705 d.2.2 0	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
706 d.2.2 0	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
707 d.2.2 0	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.706	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
708 d.2.2 0	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.707	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
709 d.2.2 0	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.708	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
710 d.2.2 0	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
711 d.2.2 0	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
712 d.2.2 0	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
713 d.2.2 0	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.060	 0.060
				RAZEM	0.060
714 d.2.2 0	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.048	 0.048
				RAZEM	0.048
715 d.2.2 0	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
716 d.2.2 0	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
717 d.2.2 0	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
718 d.2.2 0	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
719 d.2.2 0	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.20*1.00	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
720 d.2.2 0	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
721 d.2.2 0	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
722 d.2.2 0	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
723 d.2.2 0	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.21		P20			
724 d.2.2 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.86*6.50+1.86*3.26*2+6.50*3.26*2	m ² m ²	66.597	
				RAZEM	66.597
725 d.2.2 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.44*3.30	m ² m ²	4.752	
				RAZEM	4.752
726 d.2.2 1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 1.86*6.50	m ² m ²	12.090	
				RAZEM	12.090
727 d.2.2 1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 1.86*3.26*2+6.50*3.26*2	m ² m ²	54.507	
				RAZEM	54.507
728 d.2.2 1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
729 d.2.2 1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.726+poz.727	m ² m ²	66.597	
				RAZEM	66.597
730 d.2.2 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.726	m ² m ²	12.090	
				RAZEM	12.090

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
731 d.2.2 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.727	m ² m ²	 54.507	 54.507
				RAZEM	54.507
732 d.2.2 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.726	m ² m ²	 12.090	 12.090
				RAZEM	12.090
733 d.2.2 1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.732	m ² m ²	 12.090	 12.090
				RAZEM	12.090
734 d.2.2 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.733	m ² m ²	 12.090	 12.090
				RAZEM	12.090
735 d.2.2 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.734	m ² m ²	 12.090	 12.090
				RAZEM	12.090
736 d.2.2 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.735	m ² m ²	 12.090	 12.090
				RAZEM	12.090
737 d.2.2 1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.736	m ² m ²	 12.090	 12.090
				RAZEM	12.090
738 d.2.2 1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.737	m ² m ²	 12.090	 12.090
				RAZEM	12.090
739 d.2.2 1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.86*2+6.50*2	m m	 16.720	 16.720
				RAZEM	16.720
740 d.2.2 1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.739	m m	 16.720	 16.720
				RAZEM	16.720
741 d.2.2 1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.739	m m	 16.720	 16.720
				RAZEM	16.720
742 d.2.2 1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
743 d.2.2 1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
744 d.2.2 1	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.743	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
745 d.2.2 1	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.744	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
746 d.2.2 1	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.745	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
747 d.2.2 1	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl kpl	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
748 d.2.2 1	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
749 d.2.2 1	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
750 d.2.2 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	0.060	0.060
				RAZEM	0.060
751 d.2.2 1	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	0.048	0.048
				RAZEM	0.048
752 d.2.2 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
753 d.2.2 1	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
754 d.2.2 1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
755 d.2.2 1	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
756 d.2.2 1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
757 d.2.2 1	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	1.840	1.840
				RAZEM	1.840
758 d.2.2 1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
759 d.2.2 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
760 d.2.2 1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowymi 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2.22		P19		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
761 d.2.2 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.80*2.20+4.80*3.26*2+2.20*2	m ² m ²	 46.256	 RAZEM 46.256
762 d.2.2 2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 4.80*2.20	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
763 d.2.2 2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 4.80*3.26*2+2.20*2	m ² m ²	 35.696	 RAZEM 35.696
764 d.2.2 2	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 RAZEM 35.000
765 d.2.2 2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.762+poz.763	m ² m ²	 46.256	 RAZEM 46.256
766 d.2.2 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.762	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
767 d.2.2 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.763	m ² m ²	 35.696	 RAZEM 35.696
768 d.2.2 2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.762	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
769 d.2.2 2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.768	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
770 d.2.2 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.769	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
771 d.2.2 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.770	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
772 d.2.2 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.771	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
773 d.2.2 2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.772	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
774 d.2.2 2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.773	m ² m ²	 10.560	 RAZEM 10.560
775 d.2.2 2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.80*2+2.20*2	m m	 14.000	 RAZEM 14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
776 d.2.2 2	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.775	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
777 d.2.2 2	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.775	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
778 d.2.2 2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
779 d.2.2 2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
780 d.2.2 2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.779	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
781 d.2.2 2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.780	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
782 d.2.2 2	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.781	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
783 d.2.2 2	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
784 d.2.2 2	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
785 d.2.2 2	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
786 d.2.2 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
787 d.2.2 2	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
788 d.2.2 2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
789 d.2.2 2	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
790 d.2.2 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
791 d.2.2 2	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
792 d.2.2 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
793 d.2.2 2	NNRNKB 202 0835-03	(z.I) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
794 d.2.2 2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
795 d.2.2 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
796 d.2.2 2	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.23		SKŁAD AKT			
797 d.2.2 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.80*1.6+4.80*3.26*2+1.60*3.26*2	m ² m ²	49.408	
				RAZEM	49.408
798 d.2.2 3	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 4.80*1.6	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
799 d.2.2 3	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 4.80*3.26*2+1.60*3.26*2	m ² m ²	41.728	
				RAZEM	41.728
800 d.2.2 3	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
801 d.2.2 3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.798+poz.799	m ² m ²	49.408	
				RAZEM	49.408
802 d.2.2 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.798	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
803 d.2.2 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.799	m ² m ²	41.728	
				RAZEM	41.728
804 d.2.2 3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.798	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
805 d.2.2 3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.804	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
806 d.2.2 3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.805	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
807 d.2.2 3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.806	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
808 d.2.2 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.807	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
809 d.2.2 3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.808	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
810 d.2.2 3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.809	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
811 d.2.2 3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.80*2+1.60*2	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
812 d.2.2 3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.811	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
813 d.2.2 3	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.811	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
814 d.2.2 3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
815 d.2.2 3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
816 d.2.2 3	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.815	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
817 d.2.2 3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłokowych do 120 W poz.816	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
818 d.2.2 3	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.817	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
819 d.2.2 3	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
820 d.2.2 3	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
821 d.2.2 3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.060	 RAZEM 0.060
822 d.2.2 3	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.048	 RAZEM 0.048
823 d.2.2 3	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
824 d.2.2 3	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
825 d.2.2 3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
826 d.2.2 3	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
827 d.2.2 3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.20*1.00	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
828 d.2.2 3	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	 1.840	 RAZEM 1.840
829 d.2.2 3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
830 d.2.2 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
831 d.2.2 3	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
2.24	P17				
832 d.2.2 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.80*2.50+4.80*3.26*2+2.50*3.26*2	m ² m ²	 59.596	 RAZEM 59.596
833 d.2.2 4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 4.80*2.50	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
834 d.2.2 4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 4.80*3.26*2+2.50*3.26*2	m ² m ²	 47.596	 RAZEM 47.596
835 d.2.2 4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 RAZEM 35.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
836 d.2.2 4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.833+poz.834	m ² m ²	 59.596	 RAZEM 59.596
837 d.2.2 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.833	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
838 d.2.2 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.834	m ² m ²	 47.596	 RAZEM 47.596
839 d.2.2 4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.833	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
840 d.2.2 4	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.839	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
841 d.2.2 4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.840	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
842 d.2.2 4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.841	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
843 d.2.2 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.842	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
844 d.2.2 4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.843	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
845 d.2.2 4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.844	m ² m ²	 12.000	 RAZEM 12.000
846 d.2.2 4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.80*2+2.50*2	m m	 14.600	 RAZEM 14.600
847 d.2.2 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.846	m m	 14.600	 RAZEM 14.600
848 d.2.2 4	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.846	m m	 14.600	 RAZEM 14.600
849 d.2.2 4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900
850 d.2.2 4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
851 d.2.2 4	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.850	kpl. kpl.	 3.000	 RAZEM 3.000
852 d.2.2 4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.851	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
853 d.2.2 4	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprava rastrowa 4832 Kanlux poz.852	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
854 d.2.2 4	analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m) 2	kpl. kpl.	 2.000	 RAZEM 2.000
855 d.2.2 4	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
856 d.2.2 4	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
857 d.2.2 4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.060	 RAZEM 0.060
858 d.2.2 4	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.048	 RAZEM 0.048
859 d.2.2 4	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
860 d.2.2 4	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	 2.200	 RAZEM 2.200
861 d.2.2 4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
862 d.2.2 4	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
863 d.2.2 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
864 d.2.2 4	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	 1.840	 RAZEM 1.840
865 d.2.2 4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
866 d.2.2 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
867 d.2.2 4	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
2.25		KORYTARZ			
868 d.2.2 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.75*1.42+2.88*1.53+13.51*1.90+11.10*1.40+17.75*3.26*2+2.88*3.26*2+13.51*3.26*2+11.10*3.26*2	m ² m ²	 365.785	 RAZEM 365.785
869 d.2.2 5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 17.75*1.42+2.88*1.53+13.51*1.90+11.10*1.40	m ² m ²	 70.820	 RAZEM 70.820
870 d.2.2 5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 17.75*3.26*2+2.88*3.26*2+13.51*3.26*2+11.10*3.26*2	m ² m ²	 294.965	 RAZEM 294.965
871 d.2.2 5	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	m m	 35.000	 RAZEM 35.000
872 d.2.2 5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.869+poz.870	m ² m ²	 365.785	 RAZEM 365.785
873 d.2.2 5	ZKNR C-2 0118-04 analogia	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm - Tynk mozaikowy MosaikTop BAUMIT 5,5kg/m2 17.75*1.60*2+2.88*1.60*2+13.51*1.60*2+11.10*1.60*2	m ² m ²	 144.768	 RAZEM 144.768
874 d.2.2 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.869	m ² m ²	 70.820	 RAZEM 70.820
875 d.2.2 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.870-poz.873	m ² m ²	 150.197	 RAZEM 150.197
876 d.2.2 5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.869	m ² m ²	 70.820	 RAZEM 70.820
877 d.2.2 5	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.876	m ² m ²	 70.820	 RAZEM 70.820
878 d.2.2 5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.877	m ² m ²	 70.820	 RAZEM 70.820
879 d.2.2 5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.878	m ² m ²	 70.820	 RAZEM 70.820
880 d.2.2 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.879	m ² m ²	 70.820	 RAZEM 70.820

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
881 d.2.2 5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.880	m ² m ²	 70.820	 70.820
				RAZEM	70.820
882 d.2.2 5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe np opoczno, kolor do uzgodnienia poz.881	m ² m ²	 70.820	 70.820
				RAZEM	70.820
883 d.2.2 5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17.75*3.26*2+2.88*3.26*2+13.51*3.26*2+11.10*3.26*2	m m	 294.965	 294.965
				RAZEM	294.965
884 d.2.2 5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno poz.883	m m	 294.965	 294.965
				RAZEM	294.965
885 d.2.2 5	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.883	m m	 294.965	 294.965
				RAZEM	294.965
886 d.2.2 5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
887 d.2.2 5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
888 d.2.2 5	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.887	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
889 d.2.2 5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.888	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
890 d.2.2 5	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych, Xedos 414 NToprawa rastrowa 4832 Kanlux poz.889	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
891 d.2.2 5	KNR 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
892 d.2.2 5	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
893 d.2.2 5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.060	 0.060
				RAZEM	0.060
894 d.2.2 5	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.048	 0.048
				RAZEM	0.048
895 d.2.2 5	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20	m m	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
896 d.2.2 5	KNR 19-01 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
897 d.2.2 5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
898 d.2.2 5	KNR 4-01 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
899 d.2.2 5	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
900 d.2.2 5	NNRNKB 202 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
901 d.2.2 5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
902 d.2.2 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
903 d.2.2 5	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ŁAZIENKI			
3.1		PARTER WC MESKI I DAMSKI			
3.1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
904 d.3.1 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
905 d.3.1 .1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
906 d.3.1 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.60*1.30+3.70*1.30+2.00*1.20+3.60*1.26*2+1.30*1.26*2+3.70*1.26*2+1.30*1.26*2+2.00*1.26*2+1.20*1.26	m ² m ²	43.390	
				RAZEM	43.390
907 d.3.1 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
908 d.3.1 .1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - łazienka 3.60*2.0*2+1.30*2.00*2+3.70*2.00*2+1.30*2.00*2+2.00*2.00*2+1.20*2.00*2	m ² m ²	52.400	
				RAZEM	52.400
909 d.3.1 .1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² -skucie zaprawy pod płytkami i odbicie tynku w za-grzybionych miejscach poz.908+4.00*2	m ² m ²	60.400	
				RAZEM	60.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
910 d.3.1 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.60*1.30+3.70*1.30+2.00*1.20	m ² m ²	 11.890	 RAZEM 11.890
911 d.3.1 .1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00*4	m ² m ²	 7.200	 RAZEM 7.200
912 d.3.1 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone , kolor olcha, prawe. z wyciętymi otworami wentylacyjnymi - tulejowymi w ilości 4szt. i szybami poz.911	m ² m ²	 7.200	 RAZEM 7.200
913 d.3.1 .1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki metalowe z szyldami do stolarki drzwiowej 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
914 d.3.1 .1	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 4.00*2	m ² m ²	 8.000	 RAZEM 8.000
915 d.3.1 .1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1	m ³ m ³	 1.000	 RAZEM 1.000
916 d.3.1 .1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.909	m ² m ²	 60.400	 RAZEM 60.400
917 d.3.1 .1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami - wcześniej zabudowane okno, otynkowanie należy wykonać od strony wewnętrznej i zewnętrznej 60.00	m m	 60.000	 RAZEM 60.000
918 d.3.1 .1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 1.41*1.42+1.34*3.01+1.50*1.72+1.26*1.42+1.35*0.75	m ² m ²	 11.417	 RAZEM 11.417
919 d.3.1 .1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 3.60*1.26*2+1.30*1.26*2+3.70*1.26*2+1.30*1.26*2+2.00*1.26*2+1.20*1.26	m ² m ²	 31.500	 RAZEM 31.500
920 d.3.1 .1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 80	m m	 80.000	 RAZEM 80.000
921 d.3.1 .1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, ściany i sufity poz.906	m ² m ²	 43.390	 RAZEM 43.390
922 d.3.1 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.918	m ² m ²	 11.417	 RAZEM 11.417
923 d.3.1 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa kolor (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.919	m ² m ²	 31.500	 RAZEM 31.500
924 d.3.1 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.910	m ² m ²	 11.890	 RAZEM 11.890

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
925 d.3.1 .1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatków lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 poz.924	m ² m ²	 11.890	 RAZEM 11.890
926 d.3.1 .1	KNR 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome i pionowe - folia w płynie TYTAN Professional 1,33kg/m ² poz.925	m ² m ²	 11.890	 RAZEM 11.890
927 d.3.1 .1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.926	m ² m ²	 11.890	 RAZEM 11.890
928 d.3.1 .1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - kolor - odcień jasny beżowy z elementami kontrastowymi ciemniejszego beżu poz.927	m ² m ²	 11.890	 RAZEM 11.890
929 d.3.1 .1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.908	m ² m ²	 52.400	 RAZEM 52.400
930 d.3.1 .1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną np OPOCZNO Kallidto Beż 2M 20x25 poz.929	m ² m ²	 52.400	 RAZEM 52.400
931 d.3.1 .1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 80	m m	 80.000	 RAZEM 80.000
932 d.3.1 .1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90*4	m m	 3.600	 RAZEM 3.600
933 d.3.1 .1	analiza indywidualna	Przyklejenie do uprzednio położonych płytek ściennych lustra o wymiarach 0,50m*0,60m 3	kpl kpl	 3.000	 RAZEM 3.000
3.1.2		ROBOTY SANITARNE			
934 d.3.1 .2	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 5.00+3.00	m m	 8.000	 RAZEM 8.000
935 d.3.1 .2	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
936 d.3.1 .2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 12.00+10.00	m m	 22.000	 RAZEM 22.000
937 d.3.1 .2	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 6	szt. szt.	 6.000	 RAZEM 6.000
938 d.3.1 .2	KNR 4-02 0309-02 analogia	Demontaż podejścia o śr. 25 mm 7	kpl. kpl.	 7.000	 RAZEM 7.000
939 d.3.1 .2	KNR 4-02 0307-02 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
940	KNR 4-02 d.3.1 .2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
941	KNR 4-02 d.3.1 .2	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
942	KNR 4-02 d.3.1 .2	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
943	KNR 4-02 d.3.1 .2	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
944	KNR 2-15 d.3.1 .2	Demontaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
945	KNR 4-01 d.3.1 .2	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - podłączenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej do istniejącej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
946	KNR 4-01 d.3.1 .2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - doprowadzeni instalacji sanitarnej do kratki sciekowej i umywalki	m		
		12.00+10.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
947	KNR-W 2-15 d.3.1 .2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - doprowadzeni instalacji sanitarnej do kratki sciekowej i dwóch umywalk	m		
		12.00+10.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
948	KNR 4-02 d.3.1 .2	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - podłączenie dwóch umywalk do istniejącego pionu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
949	KNR-W 2-15 d.3.1 .2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
950	KNR 4-01 d.3.1 .2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. kl. 20 w ścianach z cegieł na pełno'	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
951	KNR-W 2-15 d.3.1 .2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
952	KNR 4-01 d.3.1 .2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg kl 20. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do dwóch umywalk, oraz słupek	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
953	KNR 2-15 d.3.1 .2	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połąc. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12.00*4	m	48.000	
				RAZEM	48.000
954	KNR 2-15 d.3.1 .2	Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - słupek, ciepła i zimna woda metalowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
955	KNR 4-01 d.3.1 .2	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. kl 20 z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł- doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do dwóch umywalk 22.00	m m	 22.000	 RAZEM 22.000
956	KNR 2-15 d.3.1 .2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm, plecionka na wężu elastycznym niebiesko - czerwona 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
957	KNR 2-15 d.3.1 .2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm - baterie umywalkowe, ciepła i zimna woda 6	szt. szt.	 6.000	 RAZEM 6.000
958	KNR 4-01 d.3.1 .2	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. kl 20 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - podłączenie ustępów do istniejącej instalacji 4.00	m m	 4.000	 RAZEM 4.000
959	KNR-W 2-15 d.3.1 .2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych- podłączenie ustępów do istniejącej instalacji 8.00	m m	 8.000	 RAZEM 8.000
960	KNR 4-01 d.3.1 .2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. kl 20 w ścianach z cegieł 'na pełno'- podłączenie ustępów do istniejącej instalacji 4.00	m m	 4.000	 RAZEM 4.000
961	KNR 4-02 d.3.1 .2	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi- podłączenie dwóch ustępów do istniejącej instalacji 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
962	KNR 2-15 d.3.1 .2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 160 mm - miski ustępowe 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
963	KNR 2-15 d.3.1 .2	Baterie umywalkowe ściennie Bateria umywalkowa GROHE EUROSMART 32925001 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
964	KNR 2-15 d.3.1 .2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - CERSANIT Umywalka IRYDA 55 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
965	KNR 2-15 d.3.1 .2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' z deską sedesową sztywną Cersanit EKO K07-105 3	kpl. kpl.	 3.000	 RAZEM 3.000
966	KNR 2-15 d.3.1 .2	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym pisuar P 101+ przegroda pisuarowa 2	kpl. kpl.	 2.000	 RAZEM 2.000
967	KNR 2-17 d.3.1 .2	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator mechaniczny wyciągowy sprzężony z łącznikiem światła 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
968	KNR-W 2-02 d.3.1 .2	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm - rury co 10.00*2	m m	 20.000	 RAZEM 20.000
969	KNR 4-01 d.3.1 .2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.00	m ² m ²	 1.000	 RAZEM 1.000
3.1.3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
970 d.3.1 .3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
971 d.3.1 .3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
972 d.3.1 .3	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
973 d.3.1 .3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² - gniazdka podwójne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
974 d.3.1 .3	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe - bryzgoszczelne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
975 d.3.1 .3	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - Plafoniera hermetyczna Luven MX-218/38W-W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		GARAŻ			
976 d.4	analiza indywidualna	Demontaż starych tablic, kabli i innych elementów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
977 d.4	KNR 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (6.22*3.70*2+2.70*3.70*2)*0.80	m ²		
			m ²	52.806	
				RAZEM	52.806
978 d.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach w zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.37*2.40*0.50	m ³		
			m ³	2.844	
				RAZEM	2.844
979 d.4	KNR 4-01 0307-06	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. kl 20 przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 3.70*4	m		
			m	14.800	
				RAZEM	14.800
980 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 6.22*2.70	m ²		
			m ²	16.794	
				RAZEM	16.794
981 d.4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6.22*3.70*2+2.70*3.70*2)*0.80+2.37*2.40*2	m ²		
			m ²	64.182	
				RAZEM	64.182
982 d.4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² Krotność = 2 6.22*3.70*2+2.70*3.70*2	m ²		
			m ²	66.008	
				RAZEM	66.008
983 d.4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 55	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
984 d.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 70.82+poz.982	m ²		
			m ²	136.828	
				RAZEM	136.828
985 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna biała 70.82	m ²		
			m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
986 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna kolor (pastelowy, półpełny-do uzgodnienia). poz.982	m ²		
			m ²	66.008	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	66.008
987	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		70.82	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
988	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		6.22*2.70	m ³	16.794	
				RAZEM	16.794
989	KNR 2-02 d.4 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		poz.987	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
990	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		6.22*2.70*2	m ²	33.588	
				RAZEM	33.588
991	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm twardość odpowiednia dla posadzek	m ²		
		6.22*2.70	m ²	16.794	
				RAZEM	16.794
992	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		Krotność = 13 poz.989	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
993	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.992	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
994	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.993	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
995	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.994	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
996	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowenp opoczno, kolor do uzgodnienia	m ²		
		poz.995	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
997	KNR 2-02 d.4 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		6.22*2+2.70*2	m	17.840	
				RAZEM	17.840
998	KNR 2-02 d.4 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną np opoczno	m		
		poz.997	m	17.840	
				RAZEM	17.840
999	NNRNKB 202 d.4 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		poz.997	m	17.840	
				RAZEM	17.840
1000	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
1001	KNNR 7 d.4 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		6.22*2.70	m ²	16.794	
				RAZEM	16.794
1002	d.4 analiza indywidualna	Punkt PEL (3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2, 5mm2 - łączna długość 60m)	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
1003	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1004	KNR 5-08 d.4 0502-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) - oprawy amontowane w suficie podwieszanym	kpl.		
		poz.1003	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1005	KNR 5-08 d.4 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.1004	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1006	KNR 5-08 d.4 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.1005	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1007	KNR 4-03 d.4 0508-02	Wymiana wtyczek do 10 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1008	KNR 4-03 d.4 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1009	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*0.20*0.30+2.20*1.60*0.30*2	m ³ m ³	2.232	
				RAZEM	2.232
1010	KNR 4-01 d.4 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.20*0.30*2+2.30*0.30*0.30*2	m ³ m ³	0.558	
				RAZEM	0.558
1011	KNR 4-01 d.4 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2 2.20*2+8.20	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
1012	KNR 19-01 d.4 0329-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 cegły z wykuciem strzępi w murach z cegły Krotność = 2 2.20*2+8.20	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
1013	KNR 4-01 d.4 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.20*2+2.30*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
1014	KNR 4-01 d.4 0311-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika Krotność = 2 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
1015	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1.20*1.00	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
1016	NNRNKB 202 d.4 0835-03	(z.l) tynki zwykłe kat. II na ościeżach o szer. 20 cm (2.00*4)*0.20+1.20*0.20	m ² m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
1017	KNR 2-02 d.4 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1018	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone okleina olcha 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1019	KNR 19-01 d.4 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami metalowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1020	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 50*3<pokoje>	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
1021	KNNR 5 d.4 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 50*3<pokoje>	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
1022	KNR 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1023	KNR 5-08 d.4 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1024	KNNR 5 d.4 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w betonie 50*3<pokoje>	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
1025	d.4 analiza indywidualna	(Zakup + dostawa + montaż) zabudowa drzwi klasy C (kolor olcha lub zbliżony) 0, 90*2,00m	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1026	KNR-W 2-02 d.4 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² , okna w kolorze białym, 5-cio komorowe, szyby zespolone o współ. U=1,0, PCV odporne na ultrafioletowe promieniowanie P4+P2, profil usztywniający w ościeżnicy ocynkowany o przekroju zamkniętym, w skrzydłach dopuszcza się profil usztywniający o przekroju otwartym - gwarancja na okna min. 5 lat. Uwaga - profil PCV klasy A antywyważeniowy. 2.10*1.50*2	m ² m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
1027	KNR-W 2-02 d.4 2119-02 analogia	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne -parapet pcv komorowe wewnętrzne - kolor biały 2.30*2	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
5		WYMIANA STOLARKI			
1028	KNR 0-19 d.5 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² , okna w kolorze białym, 5-cio komorowe, szyby zespolone o współ. U=1,0, PCV odporne na ultrafioletowe promieniowanie P4+P2, profil usztywniający w ościeżnicy ocynkowany o przekroju zamkniętym, w skrzydła dopuszcza się profil usztywniający o przekroju otwartym - gwarancja na okna min. 5 lat. Uwaga - profil PCV klasy A antywyważeniowy 1.765*1.435*12+1.465*1.435*8+1.15*2.04+1.765*1.43*12	m ² m ²	79.845	
				RAZEM	79.845
1029	KNR 0-19 d.5 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² , okna w kolorze białym, 5-cio komorowe, szyby zespolone o współ. U=1,0, PCV odporne na ultrafioletowe promieniowanie P4+P2, profil usztywniający w ościeżnicy ocynkowany o przekroju zamkniętym, w skrzydła dopuszcza się profil usztywniający o przekroju otwartym - gwarancja na okna min. 5 lat. Uwaga - profil PCV klasy A antywyważeniowy. 1.345*1.315*18+1.465*1.43*8	m ² m ²	48.596	
				RAZEM	48.596
1030	KNR 0-19 d.5 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² , okna w kolorze białym, 5-cio komorowe, szyby zespolone o współ. U=1,0, PCV odporne na ultrafioletowe promieniowanie P4+P2, profil usztywniający w ościeżnicy ocynkowany o przekroju zamkniętym, w skrzydła dopuszcza się profil usztywniający o przekroju otwartym - gwarancja na okna min. 5 lat. Uwaga - profil PCV klasy A antywyważeniowy. 0.865*1.435*3+0.865*0.835*3+0.865*1.435*3+0.865*0.835	m ² m ²	10.337	
				RAZEM	10.337
1031	KNR-W 4-01 d.5 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 97.5	m m	97.500	
				RAZEM	97.500
1032	KNR 0-19 d.5 1024-03	Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m ² oszklonych na budowie, profil zimny + okno przesuwne 600mm x 430mm, szyba P4, blokada od wewnątrz okna przesuwne 1.20*1.15	m ² m ²	1.380	
				RAZEM	1.380
1033	KNR 0-19 d.5 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie, profil ciepły, szyba zespolona P4x2, samozamykacz patentowy, dwa zamki patentowe, klamka, RAL 70 40 1.16*2.05	m ² m ²	2.378	
				RAZEM	2.378
1034	KNR 0-19 d.5 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie, , profil zimny, szyba P4, samozamykacz patentowy, dwa zamki patentowe, pochwyty, elektrozaczep, RAL 70 40 1.16*2.05	m ² m ²	2.378	
				RAZEM	2.378
1035	KNR 0-19 d.5 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie, , profil zimny, szyba P4, samozamykacz patentowy, dwa zamki patentowe, pochwyty, elektrozaczep, RAL 70 40 1.45*3.30	m ² m ²	4.785	
				RAZEM	4.785

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1036 d.5	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - parapety PCV "nakładki o fakturze białego marmuru o szer. do 30 cm 97.5	m m	97.500	
6		ROBOTY PORZĄDKOWE		RAZEM	97.500
1037 d.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 25	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
1038 d.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 25	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
1039 d.6	Wycena indywidualna	Opłata za wysypisko 25	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000