




ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

SYMBOL	S1		S2
SCHEMAT: /MODUŁ/			
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE [cm]	S	160	296
	h	170	253
RZUT PARTERU-SZTUK		2	2
ILOŚĆ SZTUK:		2	2
UWAGI :	zabezpieczenie okna z siatki o oczkach 50×50mm w ramie stalowej w kolorze ciemny szary osadzone w świetle otworu w pomieszczeniu nr 1.24 i 1.23 na parterze		kraty z prętów φ 10÷12mm (z drzwiami) montowane co 10cm, osadzać w posadzce przed wylaniem stropu nad parterem, montować co drugi pręt (posadzka, strop i ściany) kolor ciemny szary w pomieszczeniu nr 1.23 na parterze
	WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE		

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				
ZLECENIODAWCA: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. LOMPY 19 OBIEKT: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ STREFYADMINISTRACYJNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI		IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS:
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. KRYSZYNA POLAK-BAK	191/86	
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. WITOLD ZYGADŁOWICZ		
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. PATRYCJA JAROSZ		
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch. RAFIK ZEMARYALAI	1552/94	
	KIEROWNIK PROJEKTU:	mgr inż.arch. KRYSZYNA POLAK-BAK	191/86	
	NUMER UMOWY: 1708/KWP/2006	NUMER PROJEKTU: GP 06 32	STADIUM: P.B.-W.	SKALA: 1:50
	 GLIWICE s-ka z o.o.	WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE 44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30 e-mail: biuro@marvit.gliwice.pl		DATA: GRUDZIEŃ 2006
		BRANŻA: ARCHITEKTURA	NUMER RYSUNKU: A07	