

ELEWACJA ZACHODNIA – STAN PROJEKTOWANY



ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN PROJEKTOWANY

WYKAZ KRAT ELEWACJA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA

PIWNICE STRONA ZACHODNIA	KL. SCHODOWA STRONA ZACHODNIA	POMIESZCZENIA STRONA ZACHODNIA	PDOZ STRONA ZACHODNIA	ŁĄCZNIK STRONA PÓŁNOCNA
				
PROJEKETUJE SIE 6 SZUK KRAT LEKKICH 2 x PŁASKOWNIKI 40 x 6 DŁ. 130 cm ROZSTAW CO 30 cm 10 x PRĘTY PIONOWE Ø12 DŁ. 100 cm ROZSTAW CO 15 cm 4 x M12 STALOWE ŚRUBY I KOTWY ROZPOROWE DŁ. 15 cm	PROJEKETUJE SIE 4 SZUKI KRAT LEKKICH 7 x PŁASKOWNIKI 40 x 6 DŁ. 180 cm ROZSTAW CO 30 cm 10 x PRĘTY PIONOWE Ø12 DŁ. 250 cm ROZSTAW CO 15 cm 6 x M12 STALOWE ŚRUBY I KOTWY ROZPOROWE DŁ. 15 cm	PROJEKETUJE SIE 8 SZUK KRAT LEKKICH 5 x PŁASKOWNIKI 40 x 6 DŁ. 230 cm ROZSTAW CO 30 cm 14 x PRĘTY PIONOWE Ø12 DŁ. 190 cm ROZSTAW CO 15 cm 6 x M12 STALOWE ŚRUBY I KOTWY ROZPOROWE DŁ. 15 cm	PROJEKETUJE SIE 4 SZUKI KRAT CIĘŻKICH DO PDOZ 10 x PŁASKOWNIKI 50 x 8 DŁ. 230 cm ROZSTAW CO 15 cm 20 x PRĘTY PIONOWE Ø16 DŁ. 190 cm ROZSTAW CO 10 cm 6 x M12 STALOWE ŚRUBY I KOTWY ROZPOROWE DŁ. 15 cm	PROJEKETUJE SIE 6 SZUK KRAT LEKKICH 5 x PŁASKOWNIKI 40 x 5 DŁ. 290 cm ROZSTAW CO 30 cm 18 x PRĘTY PIONOWE Ø12 DŁ. 190 cm ROZSTAW CO 15 cm 6 x M12 STALOWE ŚRUBY I KOTWY ROZPOROWE DŁ. 15 cm

Projektanci nr upr. 489/81, 16/94 mgr inż. Andrzej Trocha	Podpis	Nazwa projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMORENOWACJI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. PIOTR TARCZAŁOWICZ 41-800 Z. A. B. R. Z. E. UL. GEN. CHARLE'A DE GAULLE'A 57B/9 FAX. 278-54-98 TEL. 502-287-961
mgr inż. arch. Piotr Tarczałowicz		Adres ŻORY, UL. WODZISŁAWSKA 3	Nr umowy
Koordynacja		Nazwa rysunku ELEWACJA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA STAN PROJEKTOWANY	Branża ARCHITEKTURA Faza PROJEKT BUDOWLANY
mgr inż. Bogumił Konopka		Inwestor KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19	Skala 1:100 Data 10.12.2010r. Nr str. proj. Nr rys. A-03