
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w siłowni, Budynek E
ADRES INWESTYCJI : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

STARSZY INSPEKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH

inż. Adam PACZEŚNY

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia siłowni w budynku Łączności "C" KWP Lompy 19					
1		Remont pomieszczenia Siłowni			
1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia częściowe rozebranie wykładziny przemysłowej 6.0*2.0	m ² m ²	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
1.2	KW	Kalkulacja indywidualna - rozebranie listwy maskującej 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
1.3	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 12.00	m ² m ²	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
1.4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie, beton B-20 - uzupełnienie 6.0*1.2*0.3	m ³ m ³	2.160	2.160
				RAZEM	2.160
1.5	KNR 4-01 0919-02	Wymiana okuć stolarskich, okienne: zasuwnice okienne - analogia naprawa zamknięcia okiennego 2	szt szt	2	2
				RAZEM	2
1.6	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa 1.36	m ² m ²	1.360	1.360
				RAZEM	1.360
1.7	KNR 4-01 1108-01	Szklenie ram okiennych wystawowych, stałych, szkłem gładkim grubości 5-8 mm, drewnianych (na listwy z obustronnym podkitowaniem), do 2,0 m ² - analogia wstawienie panela 1.02	m ² m ²	1.020	1.020
				RAZEM	1.020
1.8	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg), wydajność wentylatora 252m ³ /h 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
1.9	TZKNBK XXI 0101-03	Oslony - rama wypełniona siatką plecioną mosiężną z jej wykonaniem o wym.do 1,00 m ² - osadzenie konstrukcji w oknie pod wentylator 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
1.10	KNNR 5 0306-02	Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPT-6M-7M 1	szt szt	1	1
				RAZEM	1
1.11	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - wyłącznik 1	szt szt	1	1
				RAZEM	1
1.12	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm ² 13	m m	13.000	13.000
				RAZEM	13.000
1.13	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit - uzupełnienie wykładziny przemysłowej 12	m ² m ²	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
1.14	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne PCW klejone - analogia zakup i montaż listwy aluminiowej maskującej 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
1.15	KNRW 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20	m ² m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
1.16	KNR 4-01 0108-13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany 2.43	m ³ m ³	2.430	2.430
				RAZEM	2.430
1.17	KNR 4-01 0108-16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15) Krotność = 8 2.43	m ³ m ³	2.430	2.430
				RAZEM	2.430
1.18	KW	Kalkulacja indywidualna - Przyjęcie gruzu na wysypisko 2.43	m ³ m ³	2.430	2.430
				RAZEM	2.430