

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w bloku C
ADRES INWESTYCJI : KWP w Katowicach
Katowice, ul. Lomy 19
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Bąkowski
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2013

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Czwarta wersja kosztorysu - po zmianach CBOŚ z szafami					
1		WWK			
1.1		P202			
1	KNR 4-01 d.1.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
2	KNR 4-01 d.1.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1.1 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 4-01 d.1.1 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 7 d.1.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR-W 4-01 d.1.1 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2-02 d.1.1 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
8	NNRNKB 202 d.1.1 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
9	NNRNKB 202 d.1.1 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
10	KNR 0-23 d.1.1 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 0-23 d.1.1 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.1	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
12	KNR 4-01 d.1.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
13	KNR 4-01 d.1.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
14	KNR 4-03 d.1.1 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-03 d.1.1 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 d.1.1 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 5-08 d.1.1 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 5-08 d.1.1 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 5-08 d.1.1 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 5-08 d.1.1 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.1.1 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 d.1.1 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym - ocyklinowanie parapetu Krotność = 2 2.70*0.85	m ²		
			m ²	2.295	
				RAZEM	2.295
23	KNR 2-02 d.1.1 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów - lakierem chemoutwardzalnym - lakierowanie parapetu Krotność = 2 poz.22	m ²		
			m ²	2.295	
				RAZEM	2.295
24	KNR 4-01 d.1.1 0628-05 analogia	Trzykrotna impregnacja odbojnic metodą smarowania preparatami ognioochronnymi do ochrony drewna poz.25*(0.25*2+0.02*2)+0.2*0.02*4	m ²		
			m ²	5.967	
				RAZEM	5.967
25	KNR-W 2-02 d.1.1 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany (deska dębowa obrzynana, zabezpieczona p-ogniowo)	m		
		5.51*2	m	11.020	
				RAZEM	11.020
1.2		P219			
26	KNR 4-01 d.1.2 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieściowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNR 4-01 d.1.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.40*5.15 A (suma częściowa) 5.40*2.94*2+5.15*2.94*2 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	27.810	
			m ²	27.810	
			m ²	62.034	
			m ²	62.034	
				RAZEM	89.844
28	KNR-W 4-01 d.1.2 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
29	NNRNKB 202 d.1.2 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku - Częściowa naprawa gładzi gipsowej w miejscach zacieków i po zdemontowanych oprawach oświetlenia poz.52*30%	m ²		
			m ²	35.888	
				RAZEM	35.888
30	KNR 0-23 d.1.2 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.27	m ²		
			m ²	89.844	
				RAZEM	89.844
31	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.27A	m ²		
			m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
32	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.27B	m ²		
			m ²	62.034	
				RAZEM	62.034
33	KNR 4-03 d.1.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.2	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.1.2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.33	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
37 d.1.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W poz.36	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38 d.1.2	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.37	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39 d.1.2	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.34	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.2	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem poz.35	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 5.40*5.15	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
42 d.1.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.41	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
43 d.1.2	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.42	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
44 d.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.43	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
45 d.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.44	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
46 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.45	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
47 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.46	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
48 d.1.2	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinięciem na ściany 15 cm poz.47	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
49 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.48	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
50 d.1.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
1.3		P223			
51 d.1.3	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 8.10*5.15 A (suma częściowa) 8.10*2.94*2+5.15*2.94*2 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	41.715	
			m ²	41.715	
			m ²	77.910	
			m ²	77.910	
				RAZEM	119.625
53 d.1.3	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania - odgrzybianie miejscowe 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
54 d.1.3	NNRNKB 202 2016-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku - Częściowa naprawa gładzi gipsowej w miejscach zacieków i po zdemontowanych oprawach oświetlenia poz.52*30%	m ²		
			m ²	35.888	
				RAZEM	35.888
55 d.1.3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.52	m ²		
			m ²	119.625	
				RAZEM	119.625
56 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.52A	m ²		
			m ²	41.715	
				RAZEM	41.715
57 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.52B	m ²		
			m ²	77.910	
				RAZEM	77.910
58 d.1.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
59 d.1.3	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.1.3	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
61 d.1.3	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 10	kpl.		
			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
62 d.1.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
63 d.1.3	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
64 d.1.3	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.1.3	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		P226			
66 d.1.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.1.4	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
68 d.1.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.1.4	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
70 d.1.4	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
71 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
72 d.1.4	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejskowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
73 d.1.4	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
74 d.1.4	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
75 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2-poz.74	m ² m ²	57.063	
				RAZEM	57.063
76 d.1.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.75+poz.74	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
77 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
78 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
79 d.1.4	KNR 4-04 0504-02 z.o.3.1. analogia	Rozebranie posadzek jednolitych skałodrzewnych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - rozebranie paneli podłogowych 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
80 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.79	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
81 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana wyłącznie uszkodzonych paneli 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
82 d.1.4	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym - ocyklinowanie parapetu Krotność = 2 2.70*0.85	m ² m ²	2.295	
				RAZEM	2.295
83 d.1.4	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów - lakierem chemoutwardzalnym - lakierowanie parapetu Krotność = 2 poz.82	m ² m ²	2.295	
				RAZEM	2.295
1.5		KORYTARZ INSTALACJA TV			
84 d.1.5	analiza indywidualna	wycena 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		D/Z ZPE			
2.1		P200			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.2.1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
87 d.2.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
88 d.2.1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
89 d.2.1	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
90 d.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
91 d.2.1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.2.1	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
93 d.2.1	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.90	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
94 d.2.1	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.93	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
95 d.2.1	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.94	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
96 d.2.1	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.91	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.2.1	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem poz.92	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
98 d.2.1	KNR 4-02 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-4 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.2.1	NNRNKB 202 2016-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku Uzupełnienie gładzi po zdemontowanych oprawach 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
100 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
101 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
2.2		P201			
102 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.2.2	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
104 d.2.2	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
105 d.2.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
106 d.2.2	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
107 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
108 d.2.2	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
109 d.2.2	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
110 d.2.2	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku poz.107*30%	m ² m ²	 18.019	
				RAZEM	18.019
111 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.107-poz.110	m ² m ²	 42.044	
				RAZEM	42.044
112 d.2.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.107	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
113 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
114 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
115 d.2.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
116 d.2.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.2.2	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
118 d.2.2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.115	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
119 d.2.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.118	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
120 d.2.2	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.119	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.2.2	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.116	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.2.2	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem poz.117	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.3		P228			
123 d.2.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.2.3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
125 d.2.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
126 d.2.3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
127 d.2.3	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
128 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
129 d.2.3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.128	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
130 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna, kolor 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
131 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
132 d.2.3	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.2.3	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
134 d.2.3	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.132	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
135 d.2.3	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem poz.133	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
136 d.2.3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
2.4		P230			
137 d.2.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.2.4	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.2.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
140 d.2.4	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
141 d.2.4	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
142 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
143 d.2.4	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 33	szt. szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
144 d.2.4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
145 d.2.4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
146 d.2.4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
147 d.2.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.142	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
148 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.144	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
149 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.145	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
150 d.2.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
151 d.2.4	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152 d.2.4	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
153 d.2.4	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.150	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
154 d.2.4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.153	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
155 d.2.4	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.154	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
156 d.2.4	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.151	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157 d.2.4	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem poz.152	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.5	P231				
158 d.2.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159 d.2.5	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
160 d.2.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
161 d.2.5	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
162 d.2.5	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
163 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
164 d.2.5	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
165 d.2.5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
166 d.2.5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
167 d.2.5	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
168 d.2.5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
169 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
170 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
171 d.2.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
172 d.2.5	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.2.5	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
174 d.2.5	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.2.5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
176 d.2.5	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
177 d.2.5	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.2.5	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
179 d.2.5	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany 5.51*2	m m	 11.020	
				RAZEM	11.020
180 d.2.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.2.5	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
182 d.2.5	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - warstwa zaprawy pod płytkami 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
183 d.2.5	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
184 d.2.5	KNR-W 4-01 0815-03	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 2.70*2+5.15*2	m m	 15.700	
				RAZEM	15.700
185 d.2.5	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
2.6		P237			
186 d.2.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.2.6	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
188 d.2.6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
189 d.2.6	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
190 d.2.6	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
191 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
192 d.2.6	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
193 d.2.6	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
194 d.2.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
195 d.2.6	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
196 d.2.6	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
197 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
198 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
199 d.2.6	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200 d.2.6	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
201 d.2.6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
202 d.2.6	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
203 d.2.6	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204 d.2.6	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
205 d.2.6	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
206 d.2.6	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
207 d.2.6	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
208 d.2.6	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
209 d.2.6	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
210 d.2.6	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2.70*2+5.15*2	m m	15.700	
				RAZEM	15.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
211 d.2.6	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	 5.400	 5.400
2.7		P239		RAZEM	5.400
212 d.2.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 60.063
				RAZEM	60.063
213 d.2.7	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
214 d.2.7	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
215 d.2.7	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
216 d.2.7	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
217 d.2.7	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
218 d.2.7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.212	m ² m ²	 60.063	 60.063
				RAZEM	60.063
219 d.2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.215	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
220 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.216	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
221 d.2.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
222 d.2.7	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
223 d.2.7	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
224 d.2.7	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.221	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
225 d.2.7	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.224	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
226 d.2.7	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.225	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
227 d.2.7	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.222	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
228 d.2.7	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem poz.223	szt. szt.	 3.000	 3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
229	KNR 4-01 d.2.7 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
230	KNR-W 4-01 d.2.7 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
231	KNNR 7 d.2.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900
232	KNR-W 4-01 d.2.7 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	 RAZEM 10.000
233	KNR-W 2-02 d.2.7 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 RAZEM 1.845
234	KNR 19-01 d.2.7 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
235	KNR 19-01 d.2.7 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
236	KNR 4-01 d.2.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.7*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
237	KNR 4-01 d.2.7 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.236	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
238	KNR 4-01 d.2.7 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.237	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
239	KNR 2-02 d.2.7 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.238	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
240	KNR 2-02 d.2.7 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.239	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
241	KNR 2-02 d.2.7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.240	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
242	NNRNKB 202 d.2.7 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.241	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
243	KNR 2-02 d.2.7 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinięciem na ściany 15 cm poz.242	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
244	KNR 2-02 d.2.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.243	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
245	KNR-W 2-02 d.2.7 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	 5.400	 RAZEM 5.400
2.8	P257			RAZEM	5.400
246	KNR 4-01 d.2.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 RAZEM 60.063

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
247 d.2.8	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejskowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt. szt.	 6.000	 RAZEM
		6			6.000
248 d.2.8	NNRNB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM
					13.905
249 d.2.8	NNRNB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 RAZEM
					46.158
250 d.2.8	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m m	 20.000	 RAZEM
		20.00			20.000
251 d.2.8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 RAZEM
					60.063
252 d.2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM
					13.905
253 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 RAZEM
					46.158
254 d.2.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
		1			1.000
255 d.2.8	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 RAZEM
					1.800
256 d.2.8	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m m	 0.900	 RAZEM
		0.90			0.900
257 d.2.8	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi	m m	 10.000	 RAZEM
		10.0			10.000
258 d.2.8	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 RAZEM
					1.845
259 d.2.8	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
		1			1.000
260 d.2.8	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
		1			1.000
261 d.2.8	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m m	 0.900	 RAZEM
		0.90			0.900
262 d.2.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt. szt.	 4.000	 RAZEM
		4			4.000
263 d.2.8	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
		1			1.000
264 d.2.8	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt. szt.	 3.000	 RAZEM
		3			3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
265 d.2.8	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
266 d.2.8	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
267 d.2.8	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
268 d.2.8	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
269 d.2.8	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
270 d.2.8	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
271 d.2.8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
272 d.2.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.271	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
273 d.2.8	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.272	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
274 d.2.8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.273	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
275 d.2.8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.274	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
276 d.2.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.275	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
277 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.276	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
278 d.2.8	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywiniciem na ściany 15 cm poz.277	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
279 d.2.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.278	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
2.9	P410				
280 d.2.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
281 d.2.9	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
282 d.2.9	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
283 d.2.9	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
284 d.2.9	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
285 d.2.9	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt. szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
286 d.2.9	NNRNKB 202 2016-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku Uzupełnienie gładzi w miejscach zdemontowanych opraw	m ² m ²	3.000	
		3		RAZEM	3.000
287 d.2.9	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
288 d.2.9	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W	szt. szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
289 d.2.9	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt. szt.	4.000	
		poz.288		RAZEM	4.000
290 d.2.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna	m ² m ²	13.905	
		2.70*5.15		RAZEM	13.905
291 d.2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż"	m ² m ²	46.158	
		2.70*2.94*2+5.15*2.94*2		RAZEM	46.158
2.10		P411			
292 d.2.1 0	KNR 4-01 1202-09 0	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ² m ²	60.063	
		2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2		RAZEM	60.063
293 d.2.1 0	KNR 4-01 0707-03 analogia 0	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt. szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
294 d.2.1 0	NNRNKB 202 2014-01 0	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ² m ²	13.905	
		2.70*5.15		RAZEM	13.905
295 d.2.1 0	NNRNKB 202 2012-01 0	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ² m ²	46.158	
		2.70*2.94*2+5.15*2.94*2		RAZEM	46.158
296 d.2.1 0	KNR 0-23 2612-08 0	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m m	20.000	
		20.00		RAZEM	20.000
297 d.2.1 0	KNR 0-23 2611-03 0	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ² m ²	60.063	
		2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2		RAZEM	60.063
298 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-01 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna	m ² m ²	13.905	
		2.70*5.15		RAZEM	13.905
299 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-02 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż"	m ² m ²	46.158	
		2.70*2.94*2+5.15*2.94*2			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.158
300 d.2.1 0	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
301 d.2.1 0	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
302 d.2.1 0	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
303 d.2.1 0	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
304 d.2.1 0	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
305 d.2.1 0	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłokowych do 120 W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
306 d.2.1 0	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
307 d.2.1 0	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.2.1 0	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
309 d.2.1 0	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2	m ²		
		2.70*5.15	m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
310 d.2.1 0	KNR 4-01 0628-05 analogia	Trzykrotna impregnacja odbojnic metodą smarowania preparatami ognioochronnymi do ochrony drewna poz.311*(0.25*2+0.02*2)+0.2*0.02*4	m ²		
			m ²	5.967	
				RAZEM	5.967
311 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany (deska dębowa obrzynana, zabezpieczona p-ogniowo)	m		
		5.51*2	m	11.020	
				RAZEM	11.020
2.11		P412			
312 d.2.1 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
313 d.2.1 1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
314 d.2.1 1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
315 d.2.1 1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
316 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
317 d.2.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 60.063
				RAZEM	60.063
318 d.2.1 1	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejsowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
319 d.2.1 1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
320 d.2.1 1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
321 d.2.1 1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
322 d.2.1 1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 60.063
				RAZEM	60.063
323 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
324 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
325 d.2.1 1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
326 d.2.1 1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
327 d.2.1 1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
328 d.2.1 1	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
329 d.2.1 1	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
330 d.2.1 1	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
331 d.2.1 1	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
332 d.2.1 1	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
333 d.2.1 1	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
334 d.2.1 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
335 d.2.1 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.334	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
336 d.2.1 1	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.335	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
337 d.2.1 1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.336	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
338 d.2.1 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.337	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
339 d.2.1 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.338	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
340 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.339	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
341 d.2.1 1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinięciem na ściany 15 cm poz.340	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
342 d.2.1 1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych wraz z cokolikami poz.341	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
343 d.2.1 1	KNR 4-01 0628-05 analogia	Trzykrotna impregnacja odbojnic metodą smarowania preparatami ognioochronnymi do ochrony drewna poz.344*(0.25*2+0.02*2)+0.2*0.02*4	m ² m ²	 5.967	 5.967
				RAZEM	5.967
344 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany (deska dębowa obrzynana, zabezpieczona p-ogniowo) 5.51*2	m m	 11.020	 11.020
				RAZEM	11.020
2.12		P413			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
345	KNR 4-01 d.2.1 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
346	KNR 4-01 d.2.1 2	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
347	KNR-W 4-01 d.2.1 2	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
348	NNRNKB 202 d.2.1 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
349	NNRNKB 202 d.2.1 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
350	KNR 0-23 d.2.1 2	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
351	KNR 0-23 d.2.1 2	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.345	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
352	KNR 4-01 d.2.1 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.348	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
353	KNR 4-01 d.2.1 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.349	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
354	KNR 4-03 d.2.1 2	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
355	KNR 4-03 d.2.1 2	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
356	KNR 4-03 d.2.1 2	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
357	KNR 5-08 d.2.1 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.354	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
358	KNR 5-08 d.2.1 2	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.357	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
359	KNR 5-08 d.2.1 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.358	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
360 d.2.1 2	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.355	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
361 d.2.1 2	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem poz.356	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
362 d.2.1 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
363 d.2.1 2	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
364 d.2.1 2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900
365 d.2.1 2	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	 RAZEM 10.000
366 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 RAZEM 1.845
367 d.2.1 2	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
368 d.2.1 2	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
2.13		P414			
369 d.2.1 3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
370 d.2.1 3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
371 d.2.1 3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900
372 d.2.1 3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	 RAZEM 10.000
373 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 RAZEM 1.845
374 d.2.1 3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
375	KNR 4-01 d.2.1 0716-09 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.374	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
376	NNRNKB 202 d.2.1 2015-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.374	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
377	KNR 4-01 d.2.1 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
378	KNR-W 4-01 d.2.1 0621-01 3 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania - odgrzybianie miejscowe 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
379	KNR 4-01 d.2.1 0707-03 3 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
380	NNRNKB 202 d.2.1 2012-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
381	KNR 0-23 d.2.1 2612-08 3	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
382	KNR 0-23 d.2.1 2611-03 3	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.377	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
383	KNR 2-02 d.2.1 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa, zmywalna poz.374	m ² m ²	 13.905	 13.905
				RAZEM	13.905
384	KNR 4-01 d.2.1 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.380	m ² m ²	 46.158	 46.158
				RAZEM	46.158
385	KNR 4-03 d.2.1 1134-01 3	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
386	KNR 4-03 d.2.1 1124-02 3	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
387	KNR 4-03 d.2.1 1122-04 3	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
388	KNR 5-08 d.2.1 0502-04 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.385	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
389	KNR 5-08 d.2.1 0820-01 3	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.388	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
390 d.2.1 3	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.389	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
391 d.2.1 3	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.386	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
392 d.2.1 3	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem poz.387	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
393 d.2.1 3	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
394 d.2.1 3	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
2.14	P415				
395 d.2.1 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 RAZEM 60.063
396 d.2.1 4	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	 8.000	 RAZEM 8.000
397 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.000	 RAZEM 3.000
398 d.2.1 4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
399 d.2.1 4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 RAZEM 46.158
400 d.2.1 4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	 RAZEM 20.000
401 d.2.1 4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 RAZEM 60.063
402 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
403 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 RAZEM 46.158
404 d.2.1 4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
405 d.2.1 4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
406 d.2.1 4	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
407 d.2.1 4	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
408 d.2.1 4	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
409 d.2.1 4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
410 d.2.1 4	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
411 d.2.1 4	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
412 d.2.1 4	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
413 d.2.1 4	KNR 4-01 0628-05 analogia	Trzykrotna impregnacja odbojnic metodą smarowania preparatami ognioochronnymi do ochrony drewna	m ²		
		poz.414*(0.25*2+0.02*2)+0.2*0.02*4	m ²	5.967	
				RAZEM	5.967
414 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany (deska dębowa obrzynana, zabezpieczona p-ogniowo)	m		
		5.51*2	m	11.020	
				RAZEM	11.020
3		D/Z ZPN			
3.1		P208			
415 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
416 d.3.1	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
417 d.3.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ²	m ²		
		2.70*5.15	m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
418 d.3.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
419 d.3.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
420 d.3.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.415	m ²	60.063	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.063
421 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.417	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
422 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.418	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
423 d.3.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
424 d.3.1	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.423	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
425 d.3.1	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.424	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
426 d.3.1	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.425	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
427 d.3.1	KNR 4-01 0628-05 analogia	Trzykrotna impregnacja odbojnic metodą smarowania preparatami ognioochronnymi do ochrony drewna poz.428*(0.25*2+0.02*2)+0.2*0.02*4	m ² m ²	5.967	
				RAZEM	5.967
428 d.3.1	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany (deska dębowa obrzynana, zabezpieczona p-ogniowo) 5.51*2	m m	11.020	
				RAZEM	11.020
429 d.3.1	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 2.70*2+5.15*2	m m	15.700	
				RAZEM	15.700
3.2	P209				
430 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
431 d.3.2	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
432 d.3.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
433 d.3.2	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
434 d.3.2	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
435 d.3.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
436 d.3.2	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
437 d.3.2	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
438 d.3.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
439 d.3.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
440 d.3.2	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
441 d.3.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.430	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
442 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.438	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
443 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.439	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
444 d.3.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
445 d.3.2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.444	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
446 d.3.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W poz.445	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
447 d.3.2	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.446	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3.3		P213			
448 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
449 d.3.3	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po osadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
450 d.3.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
451 d.3.3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
452 d.3.3	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
453 d.3.3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
454 d.3.3	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
455 d.3.3	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
456 d.3.3	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
457 d.3.3	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
458 d.3.3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.448	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
459 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.455	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
460 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.456	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
461 d.3.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
462 d.3.3	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.461	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
463 d.3.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.462	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
464 d.3.3	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.463	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
465 d.3.3	KNR 4-01 0628-05 analogia	Trzykrotna impregnacja odbojnic metodą smarowania preparatami ognioochronnymi do ochrony drewna poz.466*(0.25*2+0.02*2)+0.2*0.02*4	m ² m ²	5.967	
				RAZEM	5.967
466 d.3.3	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany (deska dębowa obrzynana, zabezpieczona p-ogniowo) 5.51*2	m m	11.020	
				RAZEM	11.020
467 d.3.3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
3.4	P214				
468 d.3.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
469 d.3.4	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
470 d.3.4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
471 d.3.4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
472 d.3.4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
473 d.3.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.063
474 d.3.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
475 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
476 d.3.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
477 d.3.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
478 d.3.4	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
479 d.3.4	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
480 d.3.4	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
481 d.3.4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
482 d.3.4	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
483 d.3.4	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
484 d.3.4	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
485 d.3.4	KNR 4-04 0504-02 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych skałodrzewnych - rozbranie paneli 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
486 d.3.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.485	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
487 d.3.4	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.486	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
488 d.3.4	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.487	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
489 d.3.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.488	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
490 d.3.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.489	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
491 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.490	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
492 d.3.4	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinięciem na ściany 15 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.491	m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
493 d.3.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.492	m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
3.5		P215			
494 d.3.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²		
			m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
495 d.3.5	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
496 d.3.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
497 d.3.5	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
498 d.3.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
499 d.3.5	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
500 d.3.5	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
501 d.3.5	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
502 d.3.5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 2.70*5.15	m ²		
			m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
503 d.3.5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²		
			m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
504 d.3.5	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
505 d.3.5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.494	m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
506 d.3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna	m ²		
		poz.502	m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
507 d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż"	m ²		
		poz.503	m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
508 d.3.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
509 d.3.5	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.508	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
510 d.3.5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.509	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
511 d.3.5	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.510	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
512 d.3.5	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany 5.51*2	m m	 11.020	
				RAZEM	11.020
3.6		P216			
513 d.3.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
514 d.3.6	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
515 d.3.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
516 d.3.6	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
517 d.3.6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
518 d.3.6	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
519 d.3.6	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
520 d.3.6	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
521 d.3.6	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
522 d.3.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
523 d.3.6	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
524 d.3.6	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.513	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
525 d.3.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.521	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
526 d.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.522	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
527 d.3.6	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
528 d.3.6	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.527	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
529 d.3.6	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.528	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
530 d.3.6	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.529	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
531 d.3.6	KNR 4-01 0628-05 analogia	Trzykrotna impregnacja odbojnic metodą smarowania preparatami ognioochronnymi do ochrony drewna poz.532*(0.25*2+0.02*2)+0.2*0.02*4	m ² m ²	5.967	
				RAZEM	5.967
532 d.3.6	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Montaż odbojnic na ściany (deska dębowa obrzynana, zabezpieczona p-ogniowo) 5.51*2	m m	11.020	
				RAZEM	11.020
533 d.3.6	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
3.7	P217				
534 d.3.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
535 d.3.7	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
536 d.3.7	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
537 d.3.7	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
538 d.3.7	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
539 d.3.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
540 d.3.7	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
541 d.3.7	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
542 d.3.7	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku poz.544*30%	m ² m ²	18.019	
				RAZEM	18.019
543 d.3.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.544-poz.542	m ² m ²	42.044	
				RAZEM	42.044
544 d.3.7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15 A (suma częściowa)	m ² m ²	13.905	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.70*2.94*2+5.15*2.94*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	13.905 46.158 ----- 46.158	
				RAZEM	60.063
545 d.3.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.544A	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
546 d.3.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.544B	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
3.8		P218			
547 d.3.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
548 d.3.8	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
549 d.3.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
550 d.3.8	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
551 d.3.8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
552 d.3.8	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
553 d.3.8	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
554 d.3.8	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
555 d.3.8	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
556 d.3.8	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
557 d.3.8	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
558 d.3.8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.547	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
559 d.3.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna poz.555	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
560 d.3.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" poz.556	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
561 d.3.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
562 d.3.8	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.561	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
563 d.3.8	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.562	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
564 d.3.8	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.563	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
565 d.3.8	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4		D/Z ZPK			
4.1		P234			
566 d.4.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
567 d.4.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
568 d.4.1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
569 d.4.1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
570 d.4.1	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
571 d.4.1	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05*2	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
572 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.40*5.15+5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	89.844	
				RAZEM	89.844
573 d.4.1	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
574 d.4.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 5.40*5.15	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
575 d.4.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	62.034	
				RAZEM	62.034
576 d.4.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 40.00	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
577 d.4.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 5.40*5.15+5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	89.844	
				RAZEM	89.844
578 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 5.40*5.15	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
579 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż"	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²	62.034	
				RAZEM	62.034
580 d.4.1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
581 d.4.1	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
582 d.4.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
583 d.4.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
584 d.4.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana uszkodzonych paneli	m ²		
		0.60*0.60*9	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
4.2		P235			
585 d.4.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
586 d.4.2	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi, o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
587 d.4.2	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
588 d.4.2	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
589 d.4.2	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
590 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		5.40*5.15+5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²	89.844	
				RAZEM	89.844
591 d.4.2	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
592 d.4.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ²	m ²		
		5.40*5.15	m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
593 d.4.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²	62.034	
				RAZEM	62.034
594 d.4.2	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
595 d.4.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		5.40*5.15+5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ²	89.844	
				RAZEM	89.844
596 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna	m ²		
		5.40*5.15	m ²	27.810	
				RAZEM	27.810

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
597 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 5.40*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	62.034	
				RAZEM	62.034
598 d.4.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
599 d.4.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
600 d.4.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
601 d.4.2	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
602 d.4.2	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
603 d.4.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
604 d.4.2	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
605 d.4.2	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
606 d.4.2	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
607 d.4.2	KNR 4-04 0504-02 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych skałodrzewnych - rozbranie paneli 5.40*5.15	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
608 d.4.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5.40*5.15	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
609 d.4.2	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.608	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
610 d.4.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.609	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
611 d.4.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.610	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
612 d.4.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.611	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
613 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.612	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
614 d.4.2	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinięciem na ściany 15 cm poz.613	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
615 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.614	m ² m ²	27.810	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.810
616 d.4.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.80*2.00*3	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
617 d.4.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 0.80*2.00*2*3	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
4.3		P236			
618 d.4.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
619 d.4.3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
620 d.4.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
621 d.4.3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
622 d.4.3	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
623 d.4.3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
624 d.4.3	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.623	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
625 d.4.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² poz.623	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
626 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
627 d.4.3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.626	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
628 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa, zmywalna poz.623	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
629 d.4.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
630 d.4.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
631 d.4.3	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
632 d.4.3	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
633 d.4.3	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) poz.630	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
634 d.4.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W poz.633	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
635 d.4.3	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych poz.634	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
636 d.4.3	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem poz.631	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
637 d.4.3	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem poz.632	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4.4		P245			
638 d.4.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
639 d.4.4	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
640 d.4.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
641 d.4.4	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
642 d.4.4	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
643 d.4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
644 d.4.4	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejsowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
645 d.4.4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
646 d.4.4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
647 d.4.4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
648 d.4.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
649 d.4.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
650 d.4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
651 d.4.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
652 d.4.4	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
653 d.4.4	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
654 d.4.4	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
655 d.4.4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
656 d.4.4	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
657 d.4.4	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
658 d.4.4	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
659 d.4.4	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych	m ² m ²	5.400	
		2.70*2.00		RAZEM	5.400
4.5	P246				
660 d.4.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
661 d.4.5	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ² m ²	1.800	
		0.9*2.0		RAZEM	1.800
662 d.4.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m m	0.900	
		0.90		RAZEM	0.900
663 d.4.5	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi	m m	10.000	
		10.0		RAZEM	10.000
664 d.4.5	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową	m ² m ²	1.845	
		0.9*2.05		RAZEM	1.845
665 d.4.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ² m ²	60.063	
		2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2		RAZEM	60.063
666 d.4.5	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania - odgrzybianie miejscowe	m ² m ²	3.000	
		3		RAZEM	3.000
667 d.4.5	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Miejscowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku	szt. szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
668 d.4.5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ²	m ² m ²	13.905	
		2.70*5.15		RAZEM	13.905
669 d.4.5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ² m ²	46.158	
		2.70*2.94*2+5.15*2.94*2			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.158
670 d.4.5	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
671 d.4.5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
672 d.4.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
673 d.4.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
674 d.4.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
675 d.4.5	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
676 d.4.5	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
677 d.4.5	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
678 d.4.5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
679 d.4.5	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
680 d.4.5	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
681 d.4.5	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
682 d.4.5	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4.6	P249				
683 d.4.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
684 d.4.6	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
685 d.4.6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
686 d.4.6	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
687 d.4.6	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
688 d.4.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
689 d.4.6	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
690 d.4.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
691 d.4.6	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
692 d.4.6	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
693 d.4.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
694 d.4.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
695 d.4.6	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
696 d.4.6	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
697 d.4.6	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
698 d.4.6	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
699 d.4.6	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
700 d.4.6	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
701 d.4.6	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
702 d.4.6	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
703 d.4.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
704 d.4.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 13.905	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
705 d.4.6	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.704	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
706 d.4.6	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.705	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
707 d.4.6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.706	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
708 d.4.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.707	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
709 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.708	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
710 d.4.6	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinięciem na ściany 15 cm poz.709	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
711 d.4.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.710	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
712 d.4.6	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
4.7		P252			
713 d.4.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
714 d.4.7	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
715 d.4.7	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
716 d.4.7	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
717 d.4.7	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
718 d.4.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	
				RAZEM	60.063
719 d.4.7	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
720 d.4.7	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
721 d.4.7	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
722 d.4.7	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	
				RAZEM	46.158
723 d.4.7	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
724 d.4.7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.063
725 d.4.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
726 d.4.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
727 d.4.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
728 d.4.7	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
729 d.4.7	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
730 d.4.7	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
731 d.4.7	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
732 d.4.7	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
733 d.4.7	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
734 d.4.7	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
735 d.4.7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
736 d.4.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 13.905	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
737 d.4.7	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.736	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
738 d.4.7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.737	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
739 d.4.7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.738	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
740 d.4.7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.739	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
741 d.4.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.740	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
742 d.4.7	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinieciem na ściany 15 cm poz.741	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
743 d.4.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.742	m ² m ²	13.905	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
744 d.4.7	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	 5.400	 RAZEM 13.905
4.8	P253			RAZEM	5.400
745 d.4.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
746 d.4.8	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
747 d.4.8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	 RAZEM 0.900
748 d.4.8	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	 RAZEM 10.000
749 d.4.8	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 RAZEM 1.845
750 d.4.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 RAZEM 60.063
751 d.4.8	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	 8.000	 RAZEM 8.000
752 d.4.8	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.000	 RAZEM 3.000
753 d.4.8	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
754 d.4.8	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 RAZEM 46.158
755 d.4.8	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	 RAZEM 20.000
756 d.4.8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 60.063	 RAZEM 60.063
757 d.4.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	 RAZEM 13.905
758 d.4.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	 46.158	 RAZEM 46.158
759 d.4.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
760 d.4.8	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
761 d.4.8	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
762 d.4.8	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
763 d.4.8	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
764 d.4.8	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
765 d.4.8	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
766 d.4.8	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
767 d.4.8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 2.70*5.15	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
768 d.4.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 13.905	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
769 d.4.8	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.768	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
770 d.4.8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.769	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
771 d.4.8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.770	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
772 d.4.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.771	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
773 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.772	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
774 d.4.8	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywinięciem na ściany 15 cm poz.773	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
775 d.4.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.774	m ² m ²	 13.905	
				RAZEM	13.905
4.9	P254				
776 d.4.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
777 d.4.9	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych w okleinie CPL, jak skrzydło drzwi ,o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
778 d.4.9	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
779 d.4.9	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.0	m m	 10.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
780 d.4.9	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone w okleinie CPL- kolor dopasować do wcześniej zabudowanej stolarki, wzmocnione płytą otworową 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
781 d.4.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
782 d.4.9	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Mieszcowa naprawa drobnych uszkodzeń tynku 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
783 d.4.9	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02	2-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
784 d.4.9	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
785 d.4.9	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
786 d.4.9	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
787 d.4.9	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.70*5.15+2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
788 d.4.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, zmywalna 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
789 d.4.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, zmywalna, kolor "beż" 2.70*2.94*2+5.15*2.94*2	m ² m ²	46.158	
				RAZEM	46.158
790 d.4.9	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
791 d.4.9	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
792 d.4.9	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
793 d.4.9	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
794 d.4.9	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
795 d.4.9	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
796 d.4.9	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
797 d.4.9	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
798 d.4.9	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 2.70*5.15	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
799 d.4.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 13.905	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
800 d.4.9	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem poz.799	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
801 d.4.9	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.800	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
802 d.4.9	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 poz.801	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
803 d.4.9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.802	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
804 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.803	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
805 d.4.9	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina w klasie ścieralności 34 z wywiniciem na ściany 15 cm poz.804	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
806 d.4.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.805	m ² m ²	13.905	
				RAZEM	13.905
807 d.4.9	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 - montaż żaluzji pionowych, materiałowych 2.70*2.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
5		ROBOTY PORZĄDKOWE			
808 d.5	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
809 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
810 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
811 d.5	Wycena indywidualna	Oplata za utylizację gruzu 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
6		DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
812 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż szaf do zabudowy - pomieszczenia nr 202,218,223,230,231 UWAGA: DO PRZETARGU ZOSTAŁ DOŁĄCZONY SZKIC MODELOWYCH SZAF W CELU UŁATWIENIA WYCENY - szafa ubraniowa aktowa - zabudowa szaf metalowych - regały, półki 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000