
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń administracyjno-biurowych w KPP w Bieruniu
Adres inwestycji : KPP Bieruń
Inwestor : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
Adres inwestora : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
Data opracowania : 24.09.2013

STARSZY INSPEKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH

inż. Adam PACZESNY

WYKONAWCA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
Inspektor Nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
mgr inż. Konrad MADEJA
Nr ewid. MAP/1221/OWOK/08

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		II PIĘTRO			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
2	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
3	KNR 4-01 d.1 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
4	KNR 2-02 d.1 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
5	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
6	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
7	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
8	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
9	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe, kolor do uzgodnienia	m ²		
		291.10	m ²	291.100	
				RAZEM	291.100
10	KNR 2-02 d.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		308.47	m	308.470	
				RAZEM	308.470
11	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		308.47	m	308.470	
				RAZEM	308.470
12	NNRNKB 202 d.1 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		308.47	m	308.470	
				RAZEM	308.470
13	KNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90*19	m	17.100	
				RAZEM	17.100