

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie skutków zalania i przecieków na dachu  
ADRES INWESTYCJI : KP V w sosnowcu  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH  
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19  
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2013

STARSZY INSPEKTOR  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH

inż. Adam PACZESNY

INSPEKTOR SPECJALISTA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
Inspektor Nadzoru  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Konrad MADEJA  
Nr ewid. MAP/0221/OWOK/08

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha,	m <sup>2</sup>		
d.1	0507-04	mniszki	m <sup>2</sup>	70.000	
		70		<b>RAZEM</b>	70.000
2	KNR 4-01	Oczyszczenie dachówek	szk.		
d.1	0508-04	80*10	szk.	800.000	
				<b>RAZEM</b>	800.000
3	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - wyko-	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02	nanie nowych obróbek w celu usunięcia przecieków	m <sup>2</sup>	30.000	
		30		<b>RAZEM</b>	30.000
4	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk - wymiana zawilgo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0414-01	czonych desek	m <sup>2</sup>	80.000	
		80		<b>RAZEM</b>	80.000
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe - wy-	m		
d.1	0412-03	miana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu	m	30.000	
	analogia	30		<b>RAZEM</b>	30.000
6	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami	m <sup>2</sup>		
d.1	0627-03	solowymi	m <sup>2</sup>	80.000	
		80		<b>RAZEM</b>	80.000
7	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania pre-	m <sup>2</sup>		
d.1	0627-04	paratami solowymi	m <sup>2</sup>	80.000	
		80		<b>RAZEM</b>	80.000
8	KNR 4-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - nale-	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	ży policzyć 20% nowej dachówki, natomiast pozostały materiał z odzysku	przel.p		
	analogia	70	okr.	70.000	
			m <sup>2</sup>		
			przel.p		
			okr.		
				<b>RAZEM</b>	70.000
9	KNR 2-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1606-01	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	20.000
10	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16 z.sz.5.15	(poz.:1,4,5,8)			
2		<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>			
11		Wyniesienie i wniesienie mebli 10 r-g	kpl		
d.2	analiza indy-	1	kpl	1.000	
	widualna			<b>RAZEM</b>	1.000
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02	rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - sufit	m <sup>2</sup>	10.000	
		2.50*4.00		<b>RAZEM</b>	10.000
13	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk - wymiana zawilgo-	m <sup>2</sup>		
d.2	0414-01	czonych desek - wymiana uszkodzonych desek w suficie	m <sup>2</sup>	10.000	
	analogia	2.50*4.00		<b>RAZEM</b>	10.000
14	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m <sup>2</sup>		
d.2	0702-02	600x600 mm	m <sup>2</sup>	10.000	
		2.50*4.00		<b>RAZEM</b>	10.000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45.500	
		2.50*3.50*2+4.00*3.50*2		<b>RAZEM</b>	45.500
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-02	nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	45.500	
		2.50*3.50*2+4.00*3.50*2		<b>RAZEM</b>	45.500
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-07	nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	45.500	
		2.50*3.50*2+4.00*3.50*2		<b>RAZEM</b>	45.500
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	45.500	
		2.50*3.50*2+4.00*3.50*2		<b>RAZEM</b>	45.500

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
3		<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>			
19	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-01	zanieczyszczeń w przyzmy - tynk, papa, inne odpady	m <sup>3</sup>	15.000	
		15		RAZEM	15.000
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-09	km	m <sup>3</sup>	5.000	
		5		RAZEM	5.000
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następ-	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-10	ny 1 km	m <sup>3</sup>	5.000	
		Krotność = 10		RAZEM	5.000
		5			
22	Wycena indy-	Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
d.3	widualna		m <sup>3</sup>	5.000	
		5		RAZEM	5.000