

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : KP Czeladź
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : Katowice
ul. Lompy 19

DATA OPRACOWANIA : 17.09.2013

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SCHODY WEJŚCIOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <podest> 4.1*2.0 (4.1+2.0)*0.25	m ² m ² m ²	 8.200 1.525	
				RAZEM	9.725
2	KSNR 6 d.1 0808-02 analogia	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych Demontaż drewnianych poręczy 10*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych 4.1*2.0	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
4	KNR-W 4-01 d.1 0518-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² 4.1*2.0	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
5	KNR-W 4-01 d.1 0518-05 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² poz.4	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
6	KNR-W 4-01 d.1 0545-08 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Obróbki daszku (4.1+2.0)*2*0.5	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
7	KNR 0-25 d.1 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B Konstrukcja daszku oraz balustrada 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 20.0*1.1	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 2-02 d.1 1214-03 analogia	Poręcze do schodów stalowych - Wykonanie i montaż poręczy ze stali nierdzewnej fi 50 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
10	NNRNKB 202 d.1 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm, Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum <stopnice - płytki ryflowane> (0.34*1.6)*14 <podstopnice - płytki gładkie> 0.15*1.6*16 <spocznik> 0.7*1.6	m ² m ² m ² m ²	 7.616 3.840 1.120	
				RAZEM	12.576
11	NNRNKB 202 d.1 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - NOWA GALA SÓL I PIEPRZ SP 14 SZARY GRES NATURALNY <podest> 9.73	m ² m ²	 9.730	
				RAZEM	9.730
12	KNR 2-22 d.1 0602-06 analogia	Podsufitki drewniane z płyt gipsowych tynkowych Podsufitka z płyt OSB na konstrukcji daszku gr. min 6 mm poz.3	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
13	KNR-W 2-02 d.1 0608-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na lepiku- Austrotherm Styrodur XPS TOP30 5cm SF poz.3	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
14	KNR 0-17 d.1 2609-03 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu poz.13*4	szt. szt.	 33	
				RAZEM	33
15	KNR 0-17 d.1 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Na podsufitce, 165g/m ² poz.12	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
16	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, na welonie szklanym gr. min. 5mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.4	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
17	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- kanej gr. 0,7mm 6.1+(2.0*2+4.1)*0.3	m ²		
			m ²	8.530	
				RAZEM	8.530
2		SCHODY BOCZNE			
18	KSNR 6 d.2 0808-02 analogia	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych Demontaż drewnianych poręczy 8.0	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-01 d.2 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- chnia do 10 m2 1.5*2.0	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 d.2 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierz- chnia do 10 m2 poz.19	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0545-08 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Obróbki daszku (1.5+2.0)*2*0.5	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
22	KNR-W 2-02 d.2 1104-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro Wykonanie warstwy spadkowej poz.19	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, na welonie szklanym gr. min. 5mm poz.19	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, powle- kanej gr. 0,7mm 3.0	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
25	NNRNKB 202 d.2 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien, BRYZA 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
26	NNRNKB 202 d.2 0546-02 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych, BRYZA Rzygacz 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02 d.2 1214-03 analogia	Poręcze do schodów stalowych - Wykonanie i montaż poręczy ze stali nierdzewnej fi 50 8.0	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 2-02 d.2 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (0.3*1.2)*10+0.7*1.2+(1.2+0.3)*10*0.08+0.7*0.08+0.2*0.3	m ²		
			m ²	5.756	
				RAZEM	5.756
29	NNRNKB 202 d.2 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- NOWA GALA SÓL I PIEPRZ SP 14 SZARY GRES NATURALNY poz.28	m ²		
			m ²	5.756	
				RAZEM	5.756
3		HOL WEJŚCIOWY			
30	KNR-W 4-01 d.3 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej Zerwanie posadzki lastrykowej gr. 5 cm Krotność = 2 4.84*5.72	m ²		
			m ²	27.685	
				RAZEM	27.685
31	KNR 4-04 d.3 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondy- gacją Demontaż stolarki aluminiowej <wiatrotłap> (1.46*2+2.76)*2.72	m ²		
			m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
32	KNR 4-01 d.3 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Stolarka alu <drzwi wejściowe wewn.> 2.7*2.72	m ²		
			m ²	7.344	
				RAZEM	7.344

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4-01 d.3 0353-08	Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2 2.02*1.08	m ² m ²	 2.182	 2.182
				RAZEM	2.182
34	KNR-W 4-01 d.3 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.02*1.08	m ² m ²	 2.182	 2.182
				RAZEM	2.182
35	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (4.84+5.72)*2*2.1	m ² m ²	 44.352	 44.352
				RAZEM	44.352
36	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany> (4.84+5.72)*0.62 A (suma częściowa) <sufit> 4.84*5.72 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 6.547 ----- 6.547 27.685 ----- 27.685	 34.232
				RAZEM	34.232
37	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro poz.30	m ² m ²	 27.685	 27.685
				RAZEM	27.685
38	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące- nie za zmianę grubości o 10 mm poz.37	m ² m ²	 27.685	 27.685
				RAZEM	27.685
39	NNRNKB 202 d.3 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, , Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum poz.37	m ² m ²	 27.685	 27.685
				RAZEM	27.685
40	NNRNKB 202 d.3 2809-03	(z.VI) Cokoliki wys. 10 cm z płytek kamionkowych GRES j.w. na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Na- turalna Signum 2*(4.84+5.72)	m m	 21.120	 21.120
				RAZEM	21.120
41	KNR-W 2-02 d.3 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe powlekane dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe - profil aluminiowy termoizolacyjny, klas odporności ogniowej EI 60, kolor CIEMNONIEBIESKI, obsa- dzone na dyblach stalowych, oszklone szybą P4*2 antyrefleksyjną,uszczelki przy- szybowe i przymykowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, z (samozamykaczem - VACHETTE MF 11634A , zamkiem szyfrowym- Wandalo- odporny zamek szyfrowy SL2000S1K + czytnik zbliżeniowy zewnętrzny PRT-11 + okablowanie z zasilaniem*2, Zwora elektromagnetycznaMGL 6000 ALS HD +okab- lowanie, dwa zamki PATENTOWE, Wkładka dwustronna Wilka klasa 6 (C),pochwy- ty ze stali nierdzewnej*2) 2.7*2.72	m ² m ²	 7.344	 7.344
				RAZEM	7.344
42	KNR-W 2-02 d.3 1040-06 analogia	Witryny aluminiowe powlekane - drzwi aluminiowe - profil aluminiowy termoizolacyj- ny, klas odporności ogniowej EI 60, kolor CIEMNONIEBIESKI, obsadzone na dyb- lach stalowych, oszklone szybą P4*2 antyrefleksyjną,uszczelki przyszybowe i przy- mykowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, z (samozamykaczem - VACHETTE MF 11634A , zamkiem szyfrowym- Wandalo- odporny zamek szyfrowy SL2000S1K + czytnik zbliżeniowy zewnętrzny PRT-11 + okablowanie z zasilaniem*2, Zwora elektromagnetycznaMGL 6000 ALS HD +okab- lowanie, dwa zamki PATENTOWE, Wkładka dwustronna Wilka klasa 6 (C),pochwy- ty ze stali nierdzewnej*2) - 2szt. poz.31	m ² m ²	 15.450	 15.450
				RAZEM	15.450
43	KNR-W 2-02 d.3 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - szyba P4*2, profil zimny,kolor ciemnoniebieski, Interkom kasowy SD2006DL+, trzy równe kwatery, środkowa pod- noszona w pionie z zatrzymaniem w dowolnym miejscu, boczne stałe; okleina z folii uniemożliwiającej podgląd poz.34	m ² m ²	 2.182	 2.182
				RAZEM	2.182
44	KNR 4-01 d.3 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (2.02*2+1.08*2)*2	m m	 12.400	 12.400
				RAZEM	12.400
45	KNR-W 2-02 d.3 0135-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,7 m Błat postformingowy gr. 38 mm z podajnikiem kasowym z przesuwną łódką - stal nierdzewna 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (4.84+5.72)*2*2.72	m ² m ²	 57.446	 57.446
				RAZEM	57.446
47 d.3	KNR-W 2-02 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Wyrównanie powierzchni ścian Krotność = 2 poz.46	m ² m ²	 57.446	 57.446
				RAZEM	57.446
48 d.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.36B	m ² m ²	 27.685	 27.685
				RAZEM	27.685
49 d.3	KNR-W 2-02 2011-08 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Wyrównanie powierzchni ścian Krotność = 2 poz.48	m ² m ²	 27.685	 27.685
				RAZEM	27.685
50 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe poz.46+poz.48	m ² m ²	 85.131	 85.131
				RAZEM	85.131
51 d.3	KNR AT-31 0505-01 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; gruntowanie na ścianach, środek gruntujący CT 17 (4.84+5.72)*2*2.1	m ² m ²	 44.352	 44.352
				RAZEM	44.352
52 d.3	ZKNR C-1 0308-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej - cokół ponad poziom terenu poz.51	m ² m ²	 44.352	 44.352
				RAZEM	44.352
53 d.3	ZKNR C-1 0103-07 cokół	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - do 10 cm p.p.t. poz.54	m ² m ²	 44.352	 44.352
				RAZEM	44.352
54 d.3	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy o uziarnieniu 1,4-2,0 mm -wykonany ręcznie na ścianach do wys. 2,1 m, Tynk mozaikowy MARMURIT KABE Colorato poz.51	m ² m ²	 44.352	 44.352
				RAZEM	44.352
55 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem, Dekoral akrylowa farba emulsyjna <ściany> 13.09 <sufity> poz.36B	m ² m ² m ²	 13.090 27.685	 40.775
				RAZEM	40.775
56 d.3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W, Oprawa świetłokowa Centura 2 TCS160 1xTLD 36W firmy Philips 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
57 d.3	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) poz.56	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
58 d.3	KNR 4-03 0601-04	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półtermicznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie - żarówki energooszczędne gwint 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
59 d.3	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) poz.58	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4		DYŻURKA			
60 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.23*5.67	m ² m ²	 23.984	 23.984
				RAZEM	23.984
61 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm Krotność = 2 23.98	m ² m ²	 23.980	 23.980
				RAZEM	23.980
62 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <drzwi do dyżurki> 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - fartuch z płytek przy umywalce 2.0*1.5	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR 4-01 d.4 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (4.23+5.67)*2*2.0	m ² m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
66	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufity> 4.23*5.67 A (suma częściowa) <ściany> (4.23+5.67)*2*2.0 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	23.984 ----- 23.984 39.600 ----- 39.600	
				RAZEM	63.584
67	KNR-W 2-02 d.4 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro poz.66A	m ² m ²	23.984	
				RAZEM	23.984
68	KNR-W 2-02 d.4 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-nie za zmianę grubości o 10 mm poz.67	m ² m ²	23.984	
				RAZEM	23.984
69	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome poz.67	m ² m ²	23.984	
				RAZEM	23.984
70	NNRNKB 202 d.4 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² , Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum poz.67	m ² m ²	23.984	
				RAZEM	23.984
71	NNRNKB 202 d.4 2809-04	(z.VI) Cokoliki wys. 10 cm z płytek kamionkowych GRES j.w. na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² , Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Na-turalna Signum (4.23+5.67)*2	m m	19.800	
				RAZEM	19.800
72	KNR 4-01 d.4 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Poszerzenie otworu drzwiowego o 10 cm 0.1*0.25*2.1	m ³ m ³	0.053	
				RAZEM	0.053
73	KNR 4-01 d.4 0336-04 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Bruzdy dla nadproży L19 1.2*2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
74	KNR 4-01 d.4 0313-05 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm Dostarczenie i obsadzenie nadproży L19 1.2*3	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
75	KNR 4-01 d.4 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z ce-gieł Montaż ościeżnic kompletnie wykończonych dla drzwi kl. C z kontrolą dostępu+ czyt-nik zbliżeniowy zewnętrzny PRT-11 + okablowanie z zasilaniem*2 (około 30m), 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
76	KNR 2-02 d.4 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone, - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej Zawieszenie i regulacja skrzydeł drzwi j.w. poz.75	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
77	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z ce-gieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
78	KNR 4-01 d.4 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.9+2.0*2)*2	m m	9.800	
				RAZEM	9.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1 poz.77	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
80 d.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (4.23+5.67)*2*2.7	m ² m ²	53.460	53.460
				RAZEM	53.460
81 d.4	NNRNKB 202 2012-05 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Wyrównanie powierzchni ścian poz.80	m ² m ²	53.460	53.460
				RAZEM	53.460
82 d.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 4.23*5.67	m ² m ²	23.984	23.984
				RAZEM	23.984
83 d.4	KNR-W 2-02 2011-08 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Wyrównanie powierzchni ścian Krotność = 3 poz.82	m ² m ²	23.984	23.984
				RAZEM	23.984
84 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe poz.80+poz.82	m ² m ²	77.444	77.444
				RAZEM	77.444
85 d.4	KNR AT-31 0505-01 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; gruntowanie na ścianach, środek gruntujący CT 17 (4.23+5.67)*2*1.6	m ² m ²	31.680	31.680
				RAZEM	31.680
86 d.4	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy o uziarnieniu 1,4-2,0 mm - wykonany ręcznie na ścianach, Tynk mozaikowy MARMURIT KABE Colorato poz.85	m ² m ²	31.680	31.680
				RAZEM	31.680
87 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem, Dekoral akrylowa farba emulsyjna <ściany> (4.23+5.67)*2*1.12 <sufity> 4.23*5.67	m ² m ² m ²	22.176 23.984	46.160
				RAZEM	46.160
88 d.4	KNR 4-03 0601-04	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie - żarówki energooszczędne gwint 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
89 d.4	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) poz.88	kpl. kpl.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
90 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
91 d.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, jednokomorowe z ociekaczem, syfonem, na szafce z dostawą i montażem szafki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
92 d.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej, KFA bateria zlewozmywakowa stojąca Albit (obrotowy wylot) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
93 d.4	KNR-W 2-15 0143-01	Elektryczne urządzenia do podgrzewania wody o poj. 5 dm3, Kospel Optimus EPJ-5,5 KW 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
94 d.4	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
95 d.4	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5		SANITARIATY PARTER - DAMSKI, MĘSK			
96 d.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR 4-02 d.5 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.35*3.47	m ² m ²	15.095	
				RAZEM	15.095
100	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.35+3.47)*2*1.9+(1.6*2+0.9*2+1.46*2+1.12*2+1.12*2+3.47*2)*1.9+3.47*1.9+1.6*2*1.9 -<OTWORY>(0.8*2.0*2+0.7*2.0*4+0.6*2.0*6)	m ² m ² m ²	79.135 -16.000	
				RAZEM	63.135
101	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <80>2+<70>2+<60>3	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
102	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ŚCIANY> (4.35+3.47)*2*0.8+(1.6*4+0.8*2+1.46*2+1.12*4+3.47*3)*0.8 A (suma częściowa) <SUFIT> poz.99 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	33.160 ----- 33.160 15.095 ----- 15.095	
				RAZEM	48.255
103	KNR-W 4-01 d.5 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Wyrównanie powierzchni posadzki pod płytki poz.99	m ² m ²	15.095	
				RAZEM	15.095
104	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża, Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", elastyczna opak. 25 kg poz.100	m ² m ²	63.135	
				RAZEM	63.135
105	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe poz.99+poz.100+poz.102	m ² m ²	126.485	
				RAZEM	126.485
106	KNR 0-39 d.5 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome - GR. 3 MM, Folia w płynie płynna HY-DRO TYTAN poz.99	m ² m ²	15.095	
				RAZEM	15.095
107	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", elastyczna opak. 25 kg poz.99	m ² m ²	15.095	
				RAZEM	15.095
108	NNRNKB 202 d.5 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.102A	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
109	NNRNKB 202 d.5 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.102B	m ² m ²	15.095	
				RAZEM	15.095
110	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem, Dekoral akrylowa farba emulsyjna poz.99 poz.102A	m ² m ² m ²	15.095 33.160	
				RAZEM	48.255
111	NNRNKB 202 d.5 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum poz.99	m ² m ²	15.095	
				RAZEM	15.095
112	NNRNKB 202 d.5 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm, Paradyż Meisha Bianco 30x60 poz.100	m ² m ²	63.135	
				RAZEM	63.135
113	KNR 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 0.8*2.05*2+0.7*2.05*2+0.6*2.05*3	m ² m ²	9.840	
				RAZEM	9.840

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
114	KNR 4-01 d.5 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.8+2.05*2)*2*2+(0.7+2.05*2)*2*2+(0.6+2.05*2)*2*3	m m	67.000	
				RAZEM	67.000
115	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy z wkładką patentową 0.8*2.05*2	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
116	KNR 2-02 d.5 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy 0.7*2.05*2	m ² m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
117	KNR 2-02 d.5 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy, otwory nawiewne- minim. 4 szt. 0.6*2.05*3	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
118	KNR 4-03 d.5 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
119	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie poz.120	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
120	KNR 4-03 d.5 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
121	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewody YDY 4x2.5 mm ² poz.120	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
122	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.120	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
123	KNR 4-03 d.5 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
124	KNR 4-03 d.5 1120-01	Demontaż puszek z tworzywa sztucznego i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
125	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
126	KNR 5-08 d.5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
127	KNR 5-08 d.5 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
128	KNR-W 4-01 d.5 0353-13 analogia	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek Wykucie wpustów 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
129	KNR-W 4-02 d.5 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego z tworzywa, podłogowego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
130	KNR 4-01 d.5 0354-14 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad Wykucie dla zaworów czerpalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
131	KNR-W 4-02 d.5 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR-W 2-15 d.5 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
133	KNR 4-01 d.5 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
134	KNR-W 4-01 d.5 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
135	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
6		SANITARIATY I PĘTRO - DAMSKI, MĘSKI			
136	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
137	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
138	KNR 4-02 d.6 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
139	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.35*3.47	m ² m ²	 15.095	 15.095
				RAZEM	15.095
140	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.35+3.47)*2*1.9+(1.6*2+0.9*2+1.46*2+1.12*2+1.12*2+3.47*2)*1.9+3.47*1.9+1.6*2*1.9 -<OTWORY>(0.8*2.0*2+0.7*2.0*4+0.6*2.0*6)	m ² m ² m ²	 79.135 -16.000	 63.135
				RAZEM	63.135
141	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <80>2+<70>2+<60>3	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
142	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ŚCIANY> (4.35+3.47)*2*0.8+(1.6*4+0.8*2+1.46*2+1.12*4+3.47*3)*0.8 A (suma częściowa) <SUFIT> poz. 139 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 33.160 ----- 33.160 15.095 ----- 15.095	 48.255
				RAZEM	48.255
143	KNR 2-02 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża, Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", elastyczna opak. 25 kg poz.140	m ² m ²	 63.135	 63.135
				RAZEM	63.135
144	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie pionowe poz.139+poz.140+poz.142	m ² m ²	 126.485	 126.485
				RAZEM	126.485
145	KNR-W 4-01 d.6 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Wyrównanie powierzchni posadzki pod płytki poz.139	m ² m ²	 15.095	 15.095
				RAZEM	15.095
146	KNR 2-02 d.6 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", elastyczna opak. 25 kg Uzupełnienie ubytków posadzki poz.139	m ² m ²	 15.095	 15.095
				RAZEM	15.095
147	KNR 0-39 d.6 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome - GR. 3 MM, Folia w płynie płynna HY-DRO TYTAN poz.139	m ² m ²	 15.095	 15.095
				RAZEM	15.095
148	NNRNKB 202 d.6 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.142A	m ² m ²	 33.160	 33.160

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149	NNRNKB 202 d.6 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.142B	m ² m ²	RAZEM 15.095	33.160 15.095
150	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem, Dekoral akrylowa farba emulsyjna poz.139 poz.142A	m ² m ² m ²	RAZEM 15.095 33.160	48.255
151	NNRNKB 202 d.6 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum poz.139	m ² m ²	RAZEM 15.095	15.095
152	NNRNKB 202 d.6 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm, Paradyż Meisha Bianco 30x60 poz.140	m ² m ²	RAZEM 63.135	63.135
153	KNR 4-01 d.6 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2.05*2+0.7*2.05*2+0.6*2.05*3	m ² m ²	RAZEM 9.840	9.840
154	KNR 4-01 d.6 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.8+2.05*2)*2*2+(0.7+2.05*2)*2*2+(0.6+2.05*2)*2*3	m m	RAZEM 67.000	67.000
155	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy z wkładką patentową 0.8*2.05*2	m ² m ²	RAZEM 3.280	3.280
156	KNR 2-02 d.6 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy 0.7*2.05*2	m ² m ²	RAZEM 2.870	2.870
157	KNR 2-02 d.6 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy, otwory nawiewne- minim. 4 szt. 0.6*2.05*3	m ² m ²	RAZEM 3.690	3.690
158	KNR 4-03 d.6 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 10	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000
159	KNR 4-03 d.6 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie poz.160	m m	RAZEM 50.000	50.000
160	KNR 4-03 d.6 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
161	KNR 5-08 d.6 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewody YDY 4x2.5 mm2 poz.160	m m	RAZEM 50.000	50.000
162	KNR 4-03 d.6 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.160	m m	RAZEM 50.000	50.000
163	KNR 4-03 d.6 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
164	KNR 4-03 d.6 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
165	KNR 5-08 d.6 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
166	KNR 5-08 d.6 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167	KNR 5-08 d.6 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
168	KNR-W 4-01 d.6 0353-13 analogia	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek Wykucie wpustów 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
169	KNR-W 4-02 d.6 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego z tworzywa, podłogowego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
170	KNR 4-01 d.6 0354-14 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad Wykucie dla zaworów czerpialnych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
171	KNR-W 4-02 d.6 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
172	KNR-W 2-15 d.6 0135-01	Zawory czerpialne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
173	KNR 4-01 d.6 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
174	KNR-W 4-01 d.6 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
175	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
7		SANITARIATY I PIĘTRO - DAMSKI I MĘSKI [STRONA KOMENDANCKA]			
176	KNR-W 4-02 d.7 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
177	KNR-W 4-02 d.7 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
178	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.5*4.47	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
179	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.5+4.47)*2*1.9+(4.47*2+2.5*5)*1.9 A (suma częściowa) -<OTWORY> (0.7*1.9*8+0.8*1.9*2)	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 67.222 ----- 67.222 -13.680	53.542
180	KNR 4-01 d.7 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <70>4+<80>2	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
181	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ŚCIANY> (2.5+4.47)*2*0.8+(4.47*2+2.5*5)*0.8 A (suma częściowa) <SUFIT> poz.178 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 28.304 ----- 28.304 11.175 ----- 11.175	39.479
182	NNRNBK 202 d.7 2012-05 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Naprawa ubytków tynków i poszpachlowanie nierówności poz.179A+poz.181A	m ² m ²	RAZEM 95.526	95.526

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183	NNRNKB 202 d.7 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.182	m ² m ²	 95.526	 95.526
				RAZEM	
184	NNRNKB 202 d.7 2014-05 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatki za pogrubienie o 1 mm Naprawa ubytków tynków i poszpachlowanie nierówności poz.181B	m ² m ²	 11.175	 11.175
				RAZEM	
185	NNRNKB 202 d.7 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.184	m ² m ²	 11.175	 11.175
				RAZEM	
186	NNRNKB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe poz.182+poz.184	m ² m ²	 106.701	 106.701
				RAZEM	
187	KNR-W 4-01 d.7 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Wyrównanie powierzchni posadzki pod płytki poz.178	m ² m ²	 11.175	 11.175
				RAZEM	
188	NNRNKB 202 d.7 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome poz.178	m ² m ²	 11.175	 11.175
				RAZEM	
189	KNR 4-01 d.7 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2.05*2+0.7*2.05*4	m ² m ²	 9.020	 9.020
				RAZEM	
190	KNR 4-01 d.7 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.8+2.05*2)*2*2+(0.7+2.05*2)*2*4	m m	 58.000	 58.000
				RAZEM	
191	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy z wkładką patentową 0.8*2.05*2 0.7*2.05*4	m ² m ² m ²	 3.280 5.740	 9.020
				RAZEM	
192	NNRNKB 202 d.7 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm, Paradyż Meisha Bianco 30x60 53.6	m ² m ²	 53.600	 53.600
				RAZEM	
193	KNR 2-02 d.7 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", elastyczna opak. 25 kg Uzupełnienie ubytków posadzki poz.178	m ² m ²	 11.175	 11.175
				RAZEM	
194	KNR 0-39 d.7 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome - GR. 3 MM, Folia w płynie płynna HY-DRO TYTAN poz.178	m ² m ²	 11.175	 11.175
				RAZEM	
195	NNRNKB 202 d.7 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum poz.178	m ² m ²	 11.175	 11.175
				RAZEM	
196	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem, Dekorol akrylowa farba emulsyjna poz.181A+poz.181B	m ² m ²	 39.479	 39.479
				RAZEM	
197	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt",Cersanit EKO K07-105 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
198	KNR-W 2-15 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciśkowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
199	KNR-W 2-15 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, Umywalka REKORD 60 cm 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
200	KNR-W 2-15 d.7 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciśkowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNR-W 2-15 d.7 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm, Bateria umywalkowa GROHE EUROSMART 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
202	KNR-W 2-15 d.7 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
203	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
204	KNR-W 4-02 d.7 0149-05 analogia	Demontaż i ponowny montaż podgrzewacza wody poj. 10 l 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
205	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
206	KNR-W 4-02 d.7 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
207	KNR-W 2-15 d.7 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
208	KNR 4-03 d.7 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie poz.209	m m	RAZEM 50.000	50.000
209	KNR 4-03 d.7 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
210	KNR 5-08 d.7 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewody YDY 4x2.5 mm ² poz.209	m m	RAZEM 50.000	50.000
211	KNR 4-03 d.7 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.209	m m	RAZEM 50.000	50.000
212	KNR 4-03 d.7 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
213	KNR 4-03 d.7 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
214	KNR 5-08 d.7 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
215	KNR 5-08 d.7 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
216	KNR 5-08 d.7 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
217	KNR 4-03 d.7 0601-04	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie - żarówki energooszczędne gwint 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
218	KNR 5-08 d.7 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) poz.217	kpl. kpl.	RAZEM 6.000	6.000
8		SANITARIATY II PIĘTRO - DAMSKI I MĘSKI [STRONA KOMENDANCKA]			
219	KNR-W 4-02 d.8 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220	KNR-W 4-02 d.8 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
221	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.5*4.47	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
222	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.5+4.47)*2*1.9+(4.47*2+2.5*5)*1.9 A (suma częściowa) -<OTWORY> (0.7*1.9*8+0.8*1.9*2)	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 67.222 ----- 67.222 -13.680	53.542
223	KNR 4-01 d.8 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <70>4+<80>2	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
224	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ŚCIANY> (2.5+4.47)*2*0.8+(4.47*2+2.5*5)*0.8 A (suma częściowa) <SUFIT> poz.221 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 28.304 ----- 28.304 11.175 ----- 11.175	39.479
225	NNRNKB 202 d.8 2012-05 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Naprawa ubytków tynków i poszpachlowanie nierówności poz.222A+poz.224A	m ² m ²	RAZEM 95.526	95.526
226	NNRNKB 202 d.8 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.225	m ² m ²	RAZEM 95.526	95.526
227	NNRNKB 202 d.8 2014-05 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Naprawa ubytków tynków i poszpachlowanie nierówności poz.224B	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
228	NNRNKB 202 d.8 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.227	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
229	NNRNKB 202 d.8 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.225+poz.227	m ² m ²	RAZEM 106.701	106.701
230	KNR-W 4-01 d.8 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Wyrównanie powierzchni posadzki poz.221	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
231	KNR 2-02 d.8 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Uzupełnienie ubytków posadzki poz.221	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
232	NNRNKB 202 d.8 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.231	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
233	KNR 4-01 d.8 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2.05*2+0.7*2.05*4	m ² m ²	RAZEM 9.020	9.020
234	KNR 4-01 d.8 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.8+2.05*2)*2*2+(0.7+2.05*2)*2*4	m m	RAZEM 58.000	58.000
235	KNR 2-02 d.8 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy z wkładką patentową 0.8*2.05*2 0.7*2.05*4	m ² m ² m ²	RAZEM 3.280 5.740	9.020

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
236	NNRNKB 202 d.8 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm, Paradyż Meisha Bianco 30x60 53.6	m ² m ²	RAZEM 53.600	9.020 53.600
237	KNR 0-39 d.8 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome - GR. 3 MM, Folia w płynie płynna HY-DRO TYTAN poz.231	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
238	NNRNKB 202 d.8 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum poz.231	m ² m ²	RAZEM 11.175	11.175
239	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem, Dekoral akrylowa farba emulsyjna poz.224A+poz.224B	m ² m ²	RAZEM 39.479	39.479
240	KNR-W 2-15 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
241	KNR-W 2-15 d.8 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	RAZEM 2.000	2.000
242	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, CERSANIT Umywalka IRYDA 55 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
243	KNR-W 2-15 d.8 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	RAZEM 2.000	2.000
244	KNR-W 2-15 d.8 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm, Bateria umywalkowa GROHE EUROSMART 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
245	KNR-W 2-15 d.8 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
246	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
247	KNR-W 4-02 d.8 0149-05 analogia	Demontaż i ponowny montaż podgrzewacza wody poj. 10 l 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
248	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
249	KNR-W 4-02 d.8 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
250	KNR-W 2-15 d.8 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
251	KNR 4-03 d.8 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie poz.252	m m	RAZEM 50.000	50.000
252	KNR 4-03 d.8 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
253	KNR 5-08 d.8 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewody YDY 4x2.5 mm ² poz.252	m m	RAZEM 50.000	50.000
254	KNR 4-03 d.8 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.252	m	50.000	
				RAZEM	50.000
255	KNR 4-03 d.8 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
256	KNR 4-03 d.8 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
257	KNR 5-08 d.8 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
258	KNR 5-08 d.8 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
259	KNR 5-08 d.8 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
260	KNR 4-03 d.8 0601-04	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półtermicznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie - żarówki energooszczędne gwint	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
261	KNR 5-08 d.8 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.		
		poz.260	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9		SANITARIATY - PIWNICA			
262	KNR 4-02 d.9 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
263	KNR 4-02 d.9 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
264	KNR 4-02 d.9 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
265	KNR 4-02 d.9 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
266	KNR-W 4-02 d.9 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
267	KNR-W 4-02 d.9 0521-01 analogia	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego Demontaż grzejnika drabinkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
268	KNR 4-01 d.9 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<70> 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
269	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<80> 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
270	KNR 4-01 d.9 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
271	KNR 4-01 d.9 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		$(3.56+4.2)*2*1.9+(0.7*2+1.15*2+0.8*2+1.57*2+1.5*2+1.14*2+1.14*2+1.14*2)*1.9$	m ²	68.552	
		-<otwory> $(0.7*1.9*10+0.8*1.9*2)$	m ²	-16.340	
				RAZEM	52.212
272	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.56*4.2	m ²	14.952	
				RAZEM	14.952

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
273	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany> (3.56+4.2)*2*0.8+20.5*0.8 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	28.816	
			m ²	-----	
			m ²	28.816	
		<sufity> poz.272 B (suma częściowa)	m ²	14.952	
			m ²	-----	
				14.952	
				RAZEM	43.768
274	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.271+poz.273A poz.273B	m ²		
			m ²	81.028	
			m ²	14.952	
				RAZEM	95.980
275	NNRNKB 202 d.9 2012-05 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Uzupełnienie ubytków tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności poz.271+poz.273A	m ²		
			m ²	81.028	
				RAZEM	81.028
276	NNRNKB 202 d.9 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.273A	m ²		
			m ²	28.816	
				RAZEM	28.816
277	NNRNKB 202 d.9 2014-05 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Uzupełnienie ubytków tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.273B	m ²		
			m ²	14.952	
				RAZEM	14.952
278	NNRNKB 202 d.9 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.273B	m ²		
			m ²	14.952	
				RAZEM	14.952
279	KNR-W 4-01 d.9 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Wyrównanie powierzchni posadzki poz.273B	m ²		
			m ²	14.952	
				RAZEM	14.952
280	KNR 2-02 d.9 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Uzupełnienie ubytków posadzki poz.273B	m ²		
			m ²	14.952	
				RAZEM	14.952
281	NNRNKB 202 d.9 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.273B	m ²		
			m ²	14.952	
				RAZEM	14.952
282	KNR 4-01 d.9 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm Wykonanie nadproża nad drzwiami wejściowymi do WC 1.1*2	m		
			m	2.200	
				RAZEM	2.200
283	KNR 4-01 d.9 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2.05*2+0.7*2.05*5	m ²		
			m ²	10.455	
				RAZEM	10.455
284	KNR 4-01 d.9 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.8+2.05*2)*2*2+(0.7+2.05*2)*2*5	m		
			m	67.600	
				RAZEM	67.600
285	KNR 2-02 d.9 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.271	m ²		
			m ²	52.212	
				RAZEM	52.212
286	NNRNKB 202 d.9 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm, Paradyż Meisha Bianco 30x60 poz.271	m ²		
			m ²	52.212	
				RAZEM	52.212
287	KNR 0-39 d.9 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome - GR. 3 MM, Folia w płynie płynna HY-DRO TYTAN poz.273B	m ²		
			m ²	14.952	
				RAZEM	14.952
288	NNRNKB 202 d.9 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, Nowa Gala Sg 12 Jasny Szary 30x30 Naturalna Signum poz.273B	m ²		
			m ²	14.952	
				RAZEM	14.952

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
289 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem, Dekoral akrylowa farba emulsyjna poz.273B poz.273A	m ² m ² m ²	14.952 28.816	
				RAZEM	43.768
290 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone z klamkami, sztyldami, zamek podklamkowy - Porta Cpl 1.1+klamki z sztyldami ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy z wkładką patentową 0.8*2.05*2 <z nawiewami>0.7*2.05*5	m ² m ² m ²	3.280 7.175	
				RAZEM	10.455
291 d.9	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-Cersanit EKO K07-105 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
292 d.9	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciśkowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
293 d.9	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-CERSANIT Umywalka IRYDA 55 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
294 d.9	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciśkowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
295 d.9	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm-Bateria umywalkowa GROHE EUROSART 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
296 d.9	KNR 2-15 0115-04 analogia	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm, Bateria prysznicowa Grohe BAUEDGE Bateria natryskowa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
297 d.9	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe, koło pacyfik kwadratowy 90 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
298 d.9	KNR-W 2-15 0418-01 analogia	Grzejniki drabinkowe, Purmo Santorini 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
299 d.9	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
300 d.9	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
301 d.9	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciśkowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
302 d.9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
303 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
304 d.9	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie poz.305	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
305 d.9	KNR 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
306 d.9	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewody YDY 4x2.5 mm ² poz.305	m m	50.000	
				RAZEM	50.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
307	KNR 4-03 d.9 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.305	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
308	KNR 4-03 d.9 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
309	KNR 4-03 d.9 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
310	KNR 5-08 d.9 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
311	KNR 5-08 d.9 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
312	KNR 5-08 d.9 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
313	KNR 4-03 d.9 0601-04	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półtermicznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie - żarówki energooszczędne gwint 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
314	KNR 5-08 d.9 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) poz.313	kpl. kpl.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
315	KNR 2-02 d.9 1210-02	Wykonanie i montaż: kraty stalowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m ² 0.75*1.4*2	m ² m ²		
				2.100	
				RAZEM	2.100
10		POKÓJ PRZEJŚCIOWY			
316	KNR 4-01 d.10 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 4.43*1.6	m ² m ²		
				7.088	
				RAZEM	7.088
317	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.43*4.48	m ² m ²		
				19.846	
				RAZEM	19.846
318	KNR 4-01 d.10 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² Demontaż drzwi wejściowych (kraty stalowe) 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
319	KNR 4-01 d.10 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm poz.317	m ² m ²		
				19.846	
				RAZEM	19.846
320	KNR 4-01 d.10 1208-03	Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów poz.317	m ² m ²		
				19.846	
				RAZEM	19.846
321	KNR 4-01 d.10 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (4.43+4.48)*2*0.7	m ² m ²		
				12.474	
				RAZEM	12.474
322	KNR 2-02 d.10 analogia	Wykonanie i montaż: siatka zabezpieczająca okna z drutu fi 2-3 mmosadzona w katowniku stalowym I30 wzmocnione w środku teownikiem T30 1.2*1.8*3	m ² m ²		
				6.480	
				RAZEM	6.480
323	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany> (4.43+4.48)*2*2.7 A (suma częściowa) <sufit> poz.317 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²		
				48.114	
				48.114	
				19.846	
				19.846	
				RAZEM	67.960
324	NNRNKB 202 d.10 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.323	m ² m ²		
				67.960	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
325	KNR 2-02 d.10 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.323A	m ² m ²	RAZEM 48.114	67.960 48.114
326	KNR 2-02 d.10 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, Dekoral akrylowa farba emulsyjna poz.323B	m ² m ²	RAZEM 19.846	19.846 19.846
327	KNR 2-02 d.10 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro poz.317	m ² m ²	RAZEM 19.846	19.846 19.846
328	KNR 2-02 d.10 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-nie za zmianę grubości o 10 mm poz.327	m ² m ²	RAZEM 19.846	19.846 19.846
329	KNR 2-02 d.10 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.327	m ² m ²	RAZEM 19.846	19.846 19.846
330	KNR 2-02 d.10 1116-07 analogia	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych, Ceresit CF 42 grunt epoksydowy do podłoża pod posadzki (składnik A+B), ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1 (składnik C) poz.327	m ² m ²	RAZEM 19.846	19.846 19.846
331	KNR 2-02 d.10 1116-02 analogia	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS grubości 3-5 mm, Spoiwo epoksydowe CF 39 (składnik A+B) , Ceresit CF 37 posadzka epoksy-dowa (składnik A+B), ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1 (składnik C) Posadzka z żywicy epoksydowej gr. 3 mm poz.327	m ² m ²	RAZEM 19.846	19.846 19.846
332	KNR 2-02 d.10 1210-03 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 Wykonanie 2 cel o wym. 1,5*2,0 m z prętów fi 16 mm co 10 cm. Osadzonych w płaskowniku stalowym 50x8 mm co 50 cm. W kratkach drzwi "80" z otworem umożli-wiającym nałożenie kajdanek, od wewnątrz siatka z drutu fi 2-3 mm. (2.0+2.0+3.0)*2.7	m ² m ²	RAZEM 18.900	18.900 18.900
333	d.10 kalk. własna	Wykonanie i montaż stolików do cel zamocowanych do podłogi i ściany 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
334	d.10 kalk. własna	Wykonanie i montaż taboretów do cel zamocowanych do podłogi 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
335	NNRNKB 202 d.10 1026-05 analogia	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termicz-ną systemu PI 50 Dostawa i montaż drzwi wejściowych wzmocnionych wyposażonych w dwa zamki z wkładką patentową, komplet okuć 0.9*2	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800 1.800
336	KNR 5-08 d.10 0507-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przeszkodowych żeliwnych końcowych - przykręcanych Montaż lamp oświetleniowych wandaloodpornych np firmy KRULEN PROTECT II z kratką 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
337	KNR 5-08 d.10 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) poz.336	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
338	KNR 5-08 d.10 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem Przyciski przyzewowe w celach 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
339	KNR 5-08 d.10 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle poz.338	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
340	KNR 5-08 d.10 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm poz.338	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
341	KNR 5-08 d.10 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
342 d.10	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm poz.341	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
343 d.10	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem poz.341	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
344 d.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
345 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratka zabezpieczona siatka z drutu fi 2-3 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
346 d.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne, w pełni przeszklone szkłem bezpiecznym, malowane w kolorze RAL - do ustalenia na budowie, wyposażone w zamek patentowy 2 szt., pochwyt i samozamykacz, dwa czytniki kart (roger), elektrozwoła, okablowanie, 150 szt kart (wejście wyjście) 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
347 d.11	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 33	szt. szt.	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
348 d.11	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
349 d.11	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
350 d.11	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 10+20	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
351 d.11	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle poz.350	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
352 d.11	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm poz.351	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
353 d.11	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
354 d.11	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
355 d.11	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych, PHILIPS OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA EFix TCS260 2x49W/840 HFP C6 WH 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
356 d.11	kalk. własna	Napis POLICJA 1	KPL KPL	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
357 d.11	kalk. własna	LOGO 1	KPL KPL	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000