

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA Z DOCIEPLENEM STROPODACHU BUDYNNKU GARAŻOWEGO NR 11
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE ULICA KOSZAROWA 17
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Lompy 19.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Paczesny
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Andrzej Dobrzański

DATA OPRACOWANIA : 16.09.2013r

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2013r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta	m		
d.1	1140-05	mocowanych na dachu płaskim	m	333.000	
		333		RAZEM	333.000
2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw ulicznych	szt.		
d.1	1133-04		szt.	13.000	
		13		RAZEM	13.000
3	KNR 4-03	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej	szt.		
d.1	1143-02		szt.	13.000	
		13		RAZEM	13.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.1	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	262.850	
		262,85		RAZEM	262.850
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	127.500	
		127,5		RAZEM	127.500
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06		m ²	1315.000	
		1315		RAZEM	1315.000
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa, KROT-	m ²		
d.1	0519-07	NOŚĆ 2	m ²	1315.000	
		1315		RAZEM	1315.000
8		Wywiezienie i utylizacja papy i odpadów z rozbiórki	t		
d.1	wycena indywidualna		t	19.725	
		1315*0,015		RAZEM	19.725
ROBOTY BUDOWLANE - termoizolacja i pokrycie dachu.					
9	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o	szt.		
d.2	0208-01	grub.do 10 cm	szt.	28.000	
		28		RAZEM	28.000
10	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm -	szt.		
d.2	0144-01	wywietzaki dachowe d160mm, grawitacyjne z odstojnikiem skroplin.	szt.	28.000	
	analogia	28		RAZEM	28.000
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
d.2	1102-01	na ostro - wyrównanie powierzchni po rozbórcie pokrycia.	m ²	1275.000	
	analogia	1275		RAZEM	1275.000
12	KNR-W 2-02	Krokiewki - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej; wsporniki	m ³		
d.2	0409-01	okapów	m ³	2.450	
		2,45		RAZEM	2.450
13	KNR-W 2-02	Wiatrownice - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0409-06		m ³	1.950	
		1,95		RAZEM	1.950
14	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrunto-	m ²		
d.2	0527-01	waniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - je-	m ²	1325.000	
		дна warstwa. Papa wierzchniego krycia grubości 5,2mm		RAZEM	1325.000
		1325			
15	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm. -	szt.		
d.2	0144-01	Kominki wentylacyjne do papy.	szt.	30.000	
	analogia	30		RAZEM	30.000
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.2	0609-03	chu konstr.na sucho - jedna warstwa. EPS100 (papostyr) grub. 12cm.	m ²	1325.000	
		1325		RAZEM	1325.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.20506-02	Obróbki blacharskie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynk powlekanej grub 0,6mm 262,85	m ² m ²	 262.850	
				RAZEM	262.850
18	KNR-W 2-02 d.20524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 127,5	m m	 127.500	
				RAZEM	127.500
19	KNR-W 2-02 d.20524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe, podłączenie do istniejących rur spustowych 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE					
20	KNR-W 5-08 d.30604-03	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 340	m m	 340.000	
				RAZEM	340.000
21	KNR-W 5-08 d.30619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
22	KNR-W 5-08 d.30703-20	Montaż konstrukcji wsporczych przez przyspawanie do 18 kg na ścianie (do 4 mocow.) 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
23	KNR-W 5-08 d.30508-01	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -zwykłych -końcowych - MATERIAŁ INWESTORA, OPRAWY Z DEMONTAŻU 13	kpl. kpl.	 13.000	
				RAZEM	13.000
24	KNR-W 4-03 d.31205-03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 24	pomiar. pomiar.	 24.000	
				RAZEM	24.000