


LEGENDA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ:



kanal wentylacyjny nawiewny
kanal wentylacyjny wywiewny
przepustnica przewodów wentylacyjnych
transfer powietrza poprzez kratkę w drzwiach
ilości powietrza dla pomieszczeń

anemostat wywiewny
anemostat nawiewny


klimatyzator typu split jednostka wewnętrzna
firmy np. TOSHIBA
przewody żiębnicze gazowe i ciecowe
wykonać z rur i kształtek miedzianych

UKŁAD N1
Filtr kasetowy o przekroju kołowym
typ FGR 250, filtr klasy EU3
montowana pod stropem
np. firmy Systemair
Wentylator okrągły (obudowa izolowana
akustycznie i termicznie)
typ KVKE 250 EC, V_n=550 m³/h;
masa 16,3 kg; P=308W, U=230V;
montowana pod stropem
np. firmy Systemair
Nagrzewnica kanałowa wodna
CWW 315-2-2,5 np. firmy VEBA
Tłumik kanałowy LDC 250-900
masa 11,7 kg; np. firmy Systemair

UKŁAD W1
Wentylator okrągły (obudowa izolowana
akustycznie i termicznie)
typ KVKE 250 EC, V_n=550 m³/h;
masa 16,3 kg; P=308W, U=230V;
montowana pod stropem np. firmy Systemair
Tłumik kanałowy LDC 250-900
masa 11,7 kg; np. firmy Systemair

LEGENDA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
WYWIEWNEJ NISKOCIŚNIENIOWEJ:

- EXR302.HP 7-28m³/h Nawiewnik okienny higrosterowany
- EH302+ABS2.120r100 5-30m³/h Nawiewnik okienny higrosterowany + kłapa przeciwpożarowa odcinająca
- EH302 5-30m³/h Nawiewnik okienny higrosterowany
- BXC 273 50m³/h Kratka wyciągowa higrosterowana
- BAP 60 60m³/h Kratka wyciągowa samoregulacyjna
- MICRO 100 50m³/h Wentylator indywidualny
- Otwory w dolnej części drzwi o przekroju min. 200cm² netto



PROJEKT BUDOWLANY			
AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. MIROŚLAW WYDERKA Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG/13/0049
	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesola, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. ZDZISŁAW DĄBROWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej 271/80	Data: grudzień 2013 Branża: sanitarna
	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Skala rysunku: 1:100
	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Numer rysunku: W-01
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			