


④

pion instalacji c.o. (Z+P)

1. Głównie przewody instalacji c.o. prowadzić w przestrzeni międzystropowej korytarza.
2. Przewody instalacji c.o. prowadzić w posadzce lub w bruździe ściennej możliwie blisko posadzki
3. Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 6 mm.
4. Podejścia do grzejników wykonać od ściany.
5. Wszystkie przewody w miejscach przejść przez dylatację i przegrody budowlane należy zabezpieczyć peszlami lub izolacją z pianki poliuretanowej na długości ok 30cm;



PROJEKT BUDOWLANY			
AAG s.c. AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69 Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Dziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. MIROSLAW WYDERKA Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG/13/0049
	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesola, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. ZDZISLAW DĄBROWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej 271/80	Data: grudzień 2013 Branża: sanitarna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Skala rysunku: 1:100
	Tytuł rysunku: Rzut II piętro – instalacja ogrzewcza		Numer rysunku: CO-03
	Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie		