

LEGENDA:

- STR/... — STEROWNIK KONTROLI DOSTĘPU
- STB/... — STEROWNIK KONTROLI DOSTĘPU (DLA BRAM)
- RL... — RADIOLINIA
- SSKD — SWITCH SKD
- KONTROLA DOSTĘPU – DWUSTRONNA
- KONTROLA DOSTĘPU – JEDNOSTRONNA
- SKD — STACJA KLIENCKA SKD
  - KD/.../... – KONTROLA DOSTĘPU / NR PIĘTRA / NR STEROWNIKA
- KAMERA KOMPAKTOWA ZEWNĘTRZNA W OBUDOWIE
- KAMERA KOPUŁOWA WANDALOODPORNA Z DOŚWIETLACZEM
- KAMERA KOPUŁOWA Z DOŚWIETLACZEM
- PANEL STERUJACY CCTV
- CCTV — MONITOR INSTALACJI CCTV
- SCCTV — SWITCH CCTV
- RS — REJESTRATOR SIECIOWY CCTV
- NHDD — DYSK SIECIOWY CCTV
  - KZ/.../... – KAMERA ZEWNĘTRZNA / NR PIĘTRA / NR KAMERY
  - KW/.../... – KAMERA WEWNĘTRZNA / NR PIĘTRA / NR KAMERY
- CSP — CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- COD — CENTRALA ODDYMIANIA
- WZ/WY — MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ
- KP — SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY KLAPY PPOŻ
- CZUJKA TEMPERATUROWA
- CZUJKA DYMU – OPTYCZNA
- CZUJKA WIELOSENSOROWA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- (.../...) — SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY (NR PIĘTRA/NR SYGNALIZATORA)
- R1/0/1 – LINIA DOZOROWA / NR PIĘTRA / NR URZĄDZENIA
- RPO/... — RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
- CSA — CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU
- KLAWIATURA
- EWE/... — MODUŁ EKSPANDERA WEJŚĆ
- PRZYCISK ANTYNAPADOWY
- CZUJKA RUCHU – PIR
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY

- WZ — WZMACNIACZ WIELOKANAŁOWY 2x20/4 Ohm
- PWZ... — MIKSER INSTALACYJNY DWUSTREFOWY (PRZEDWZMACNIACZ)
- GS... — GŁOŚNIK SUFITOWY 6W/160 Ohm
- MP — MIKROFON NA PODSTAWCE
- WZ... — MIKROFON POJEMNOŚCIOWY ZAWIESZANY
- GZD... — GŁOŚNIK ZESTAWU DWUDROŻNEGO
- PP — WANDALOODPORNY PUNKT PRZYWOŁAWCZY
- PS... — PANEL SYGNALIZACYJNY AUDIO Z RESETOWANIEM SYGNAŁU
- SO... — STACJA ODBIORCZA (MONITOR BEZSŁUCHAWKOWY)
- SW/... — STACJA WYWOŁAWCZA
- ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) – 3xRJ45 (GNIAZDA ELEKTRYCZNE UJĘTE W CZĘŚCI INSTALACJI SILNOPRĄDOWYCH)
- PEL2 — ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) – 4xRJ45 (GNIAZDA ELEKTRYCZNE UJĘTE W CZĘŚCI INSTALACJI SILNOPRĄDOWYCH)
- ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) – 3xRJ45 (GNIAZDA ELEKTRYCZNE UJĘTE W CZĘŚCI INSTALACJI SILNOPRĄDOWYCH)
- GPD — GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
- CCTV-SKD — SZAFA RACK CCTV–SKD
- PRZEBICIA W ŚCIANACH
- K200/50/1 — TRASY KABLOWE KORYTKO K200, H=50mm, G=1mm
- K100/50/1 — TRASY KABLOWE KORYTKO K100, H=50mm, G=1mm
- TRASY KABLOWE – PIONOWE (IT,CCTV,SKD)
- KANAŁ INSTALACYJNY CABLOPLUS PVC 130x55

UWAGA:

1) KAMERY ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ W OBUDOWACH WYPOSAŻONYCH W GRZAŁKĘ Z TERMOSTATEM
2) PLAN CZYTAĆ W POWIĄZANIU ZE SCHEMATAMI INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
3) SPRZĘT ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ DTR
4) ZASILACZE STEROWNIKÓW KONTROLI DOSTĘPU LOKALIZOWAĆ W STREFIE CHRONIONEJ PRZEZ STEROWNIK
5) PRZEWODY OGNIOODPORNE PROWADZIĆ NA WSPORNIKACH W SYSTEMIE E90
6) W PIONIE KABLOWYM INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROWADZIĆ W TRZECH DRABINACH KABLOWYCH (SZEROKOŚĆ 400mm, WYSOKOŚĆ 50mm)
7) CENTRALĘ ODDYMIANIA I SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ZASILIĆ Z PRZED WYŁĄCZNIKA TG/Q1 IDĄC OD ŹRÓDŁA ZASILANIA
8) INSTALACJĘ PRZYWOŁAWCZĄ ZASILIĆ NAPIĘCIEM BEZPIECZNYM PRZEZ ADAPTER PoE
9) SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09	Numer projektu: AAG/13/0049
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adresc: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10	Data: grudzień 2013
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	Branża: elektroenergetyczna
			Skala rysunku: 1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Plan instalacji niskoprądowych - piętro II		Numer rysunku: EN-03

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie