


LEGENDA:

- ⦿ KAMERA KOPŁOWA Z DOŚWIELCZENIEM IR
- ⦿ KAMERA KOPŁOKOWA DOŚWIELCZEM IR WANDALOODPORNA
- ⦿ KAMERA KOMPAKTOWA ZEWNĘTRZNA W OBUDOWIE
- KABEL STP 4x2x0,5 kat. 5e
- KZ/... - KAMERA ZEWNĘTRZNA / NR KAMERY
- KW/.../... - KAMERA WENĘTRZNA / NR PIĘTRA / NR KAMERY

UWAGA:

- 1) KAMERY ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ W OBUDOWACH WYPOSAŻONYCH W GRZĄKĘ Z TERMOSTATEM
- 2) SCHEMAT CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z PLANEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
- 3) SPRZĘT ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ DTR
- 4) SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
- 5) KAMERA KZ/6 JEST WYPOSAŻONA W OBIEKTYW FUJI TYPU WY2.8x2.8SA-SAZL. UJĘCIE NA BRAMĘ OD STRONY UL. MICKIEWICZA MONTAŻ NA ELEWACJI BUDYNKU
- 6) KAMERA KZ/10 JEST WYPOSAŻONA W OBIEKTYW FUJI TYPU WY3.3x15A-2. UJĘCIE NA BRAMĘ OD STRONY UL. WESOŁEJ MONTAŻ NA STUPIE OŚWIEPLENIOWYM NR 1/3
- 7) DO KAMERY KZ/10 DOPROPYADZIĆ SKRĘTKĘ ŻELOWANĄ FTPw 4x2x0,8
- 8) ZASILANIE KAMER PRZEDSTAWIONO NA SCHEMATACH ROZDZIELNIC TKO, TK1 I TK2



PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy w Katowicach-Dziedziach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601		Projektant: mgr inż. Grzegorz Siachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK2930/PWCE/08	
Adres: Anarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-eg.com.pl www.an-eg.com.pl tel. 0332 331 16 17 fax 0332 334 71 69		Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK2971/PWCE/10	
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Opisujący: mgr inż. Krzysztof Górny	
Typ rysunku: Schemat instalacji niskoprądowych - System monitoringu (CCTV)		Data: grudzień 2013	
Wszystkie niezgodności i niedociągnięcia pismem uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędną sprawdzić na budowie		Numer projektu: EN-07	