

LEGENDA:

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA  
IG – ROZDZIELNICA GŁÓWNA NAPIĘCIA PODSTANOWEGO  
INR – ROZDZIELNICA GŁÓWNA NAPIĘCIA REZERWOWANEGO (I Gwarantowanego)  
IP.. – ROZDZIELNICA PIĘTROVA NAPIĘCIA PODSTANOWEGO  
TK.. – ROZDZIELNICA PIĘTROVA NAPIĘCIA Gwarantowanego  
THAC – ROZDZIELNICA PIĘTROVA URZĄDZENIA OGRZEWANIA, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI (THAC)  
RWV – ROZDZIELNICA NAsAD WENTYLACYJNYCH WBP (W ZAKRESIE DOSTAWCY SYSTEMU WENTYLACJI)  
BK – PODTYPOWA ROZDZIELNICA BATERII KONDENSATORÓW Z REGULATOREM MOCY BIERNEJ  
SBA – MATKOWA SKRZYŃKA ZABEZPIECZEN BATERII AKUMULATORÓW

PRZECIWPOROŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  
GWP – GŁÓWNY WYŁĄCZNIK OBIEKTU  
GWUPS – GŁÓWNY WYŁĄCZNIK UPS

- GNIAZDO PODTYPKOWE POŁĘDNYNCE 230V/16A IP20  
GNIAZDO PODTYPKOWE POŁĘDNYNCE 230V/16A IP44  
GNIAZDO PODTYPKOWE PODWÓJNE 230V/16A IP20  
GNIAZDO PODTYPKOWE PODWÓJNE 230V/16A IP44  
GNIAZDO SIŁOWE MATKOWE SP 400V/16A IP44

- ZESTAW GNAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMACYJNE)  
PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW)  
2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 3xRJ45  
ZESTAW GNAZD II (ELEKTRYCZNE I INFORMACYJNE)  
PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW II)  
2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 4xRJ45

ZESTAW GNAZD W PUSZCZE PODTYPKOWEJ (ELEKTRYCZNE I LOGICZNE)  
2x230V/16A+2x230V/DATA+3xRJ45 210x170x(TD-105) (DL.XSZER.xGLEB.)  
Z KASETĄ DO PODŁOGI WYLEMANICH 6300 36x36x(75-90) (DL.XSZER.xGLEB.)

GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY – SIĘĆ IT  
2051x800x800 (WYS.xSZER.xGLEB.)

SZAFKA MONITORINGU (CCTV) I KONTROLI DOSTĘPU (SKD)  
2051x800x800 (WYS.xSZER.xGLEB.)

UPS (ZASILANIE Gwarantowane) 2200x600x800 (WYS.xSZER.xGLEB.)  
MOC SOKWA TYP D400D400/14.5-116/2rfg-UDG – REDUNDANCJA (N+1)

PRZEBIEG W ŚCIANACH

K300/50/2  
TRASY KABLOWE

K400/50/2  
TRASY KABLOWE

TRASY KABLOWE – PIONOWE

KLIMATYZATOR

- KW-0/1 – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DLA SERWEROWNI 1,5kW  
KW-0/2 – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DLA SERWEROWNI 1,5kW  
KW-0/3 – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DLA DZIURKI (0,06)  
KW-1/1 – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DLA BIURA (1,22)  
KW-1/2 – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DLA BIURA (1,21)  
KW-1/3 – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DLA SALI ODPRAW (1,03)  
KW-1/4 – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DLA SALI ODPRAW (1,03)  
KZ-0/1 – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DLA SERWEROWNI 230V/2kW  
KZ-0/2 – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DLA SERWEROWNI 230V/2kW  
KZ-0/3 – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DLA DZIURKI (0,06) 230V/1,31kW  
KZ-0/4 – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DLA BIURA (1,22) 230V/1,31kW  
KZ-0/5 – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DLA BIURA (1,21) 230V/1,31kW  
KZ-0/6 – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DLA SALI ODPRAW (1,03) 230V/1,71kW  
KZ-0/7 – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DLA SALI ODPRAW (1,03) 230V/1,71kW

WENTYLATOR


- WN1 – WENTYLATOR NAMIENNY 230V/308W  
WN1 – WENTYLATOR WYMIENNY 230V/308W  
WN2 – WENTYLATOR NAMIENNY 400V/933W  
WN2 – WENTYLATOR WYMIENNY 400V/933W  
WNA... – WENTYLATOR NAsADY WBP 10VDC/14W

ZBIORNIKOWY PODGRZEWACZ WODY 400V/9kW

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 230V/0,5kW

UWAGA:

- 1) WSZELKIEGO RODZAJU OSPRZĘT I URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z KARTAMI TECHNICZNYMI  
PRODUCENTA  
2) PIONOWE TRASY KABLOWE WYKONAĆ DRABINKĄ K400/50/2  
3) INSTALACJE WYKONWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ POZOSTAŁYCH BRANŻ  
4) POZOSTAŁE WTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM



PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa zadania:	Projektant:	Opis projektu:	Numer projektu:
<b>AAG s.c.</b> Budowa nowej siedziby konsultantów Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	<b>AAG s.c.</b> ul. Cichorzowska 64 44-100 Gliwice tel. 0332 331 16 17 www.aag.com.pl fax 0332 334 71 69	mgr inż. Grzegorz Świątkowski Uprawnienie budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK28307-NOE/16	AAg/130049
<b>Plan instalacji siły - dach</b>	<b>Plan instalacji siły - dach</b>	mgr inż. Krzysztof Gorny Opis projektu:	ES-04