






Schemat zbrojenia słupa skrajnego
S-F-3.1, S-F-2.1, S-F-1.1, S-F-0.1
skala 1:20
Wykonać 6 elementów
Zbrojenie przedstawione na podstawie słupa w osiach 2/K'



Elementy					Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem			
S-F--3.1; S-F--2.1; S-F--1.1; S-F-0.1	6	1	8	1,56	102	612	954,72	377,11	2334,72
		2	20	5,21	8	48	250,08	617,70	
		3	16	4,53	5	30	135,90	214,72	
		4	16	4,57	5	30	137,10	216,62	
		5	16	5,21	8	48	250,08	395,13	
		6	16	5,01	8	48	240,48	379,96	
		7	8	1,76	32	192	337,92	133,48	
A-IIIIN						# 8	# 16	# 20	
Ciężar jednostkowy (kg/m)						0.40	1.58	2.47	
Długość całkowita (m)						1292,64	763.56	250,08	
Ciężar całkowity (kg)						510.59	1206.42	617,70	
Masa całkowita: (kg)						2334,72			



BETON C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-I; A-IIIIN, RB500W
otulenie c=30mm do zbrojenia głównego
Klasa ekspozycji betonu: XC1

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Projektował		mgr inż. Andrzej Smaga		Projekt		MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr.-bud.		Stadium: 03.2014		Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19	
Opracował		inż. Łukasz Cabań		Wykonanie		Cabań		Skala: 1:20		Inwestycja: Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapennej w Białym Stoku wraz z budową dwóch szpacerów, chodników, drog wewnętrznych, miejsc parkingowych, kłosek dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapennej i Północnej w Białym Stoku nr dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/17, 4079/149 oraz 4198/117	
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZBROJENIA SŁUPA S-F-3.1; S-F-2.1; S-F-1.1; S-F-0.1 BUDYNEK A, SEG. F										Lokalizacja: Szkoła - Białe, ul. Wapenna i Północna 4079/149 oraz 4198/117	
Branża: KONSTRUKCJA										Nr rys.: K/A/F/06	