

BETON KLASY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB 500W
Otulenie (do zbrojenia głównego) c=50mm
Klasa ekspozycji XC1

Fundamenty posadowić na warstwie chudego
betonu C8/10 (B10) grubości 10+4cm
Chudziak gr. 10cm wylać min 15cm poza obrys fundamentów
Chudziak gr. 4cm wylac w obrysie fundamentów (warstwa ochronna dla izolacji)

meritum grupa budowlana
meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90b tel./fax +48 (32) 623 35 13

	Imię i Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga		*MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr.-bud.*	03.2014	PW
Opracował	inż. Łukasz Cabaj			03.2014	Skala 1:50

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja:
"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Lokalizacja:
Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska
działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW TRAFO

Branża: KONSTRUKCJA

Nr. rys. K/T/01