






Schemat zbrojenia słupa skrajnego
S-J--1.1, S-J-0.1, S-J-1.1
skala 1:20
Wykonać 1 element
Zbrojenie przedstawione na podstawie słupa w osiach 18/B





Elementy		Nr prętów	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem			
S-J--1.1; S-J-0.1; S-J-1.1	1	1	8	1,58	55	55	86,90	34,33	257,86
		2	20	5,21	8	8	41,68	102,95	
		3	16	5,01	8	8	40,08	63,33	
		4	16	4,53	8	8	36,24	57,26	
A-IIIIN						# 8	# 16	# 20	
Ciężar jednostkowy (kg/m)						0,40	1,58	2,47	
Długość całkowita (m)						86,90	76,32	41,68	
Ciężar całkowity (kg)						34,33	120,59	102,95	
Masa całkowita: (kg)						257,86			



BETON C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-I; A-IIIIN, RB500W
otulenie c=30mm do zbrojenia głównego
Klasa ekspozycji betonu: XC1

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczególnych zaleceń w projekciodytających wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

			m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13								
Projektował	Nawisławo	mgr inż. Andrzej Smaga	Podpis	MAP/0289/PWK/08 w spec. konstr. -bud.	Nr uprawnień	03.2014	Stadium:	Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Łompy 19		
							PW			Inwestycja:	
Opracował	inż. Lukasz Cabaj						Skala:	1:20	Lokalizacja:		
										Białsko - Biała, ul. Wapleńska i Piaskarska działki nr.: 4102/15, 4102/16, 4102/17, 4079/149 oraz 4198/117	
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZBROJENIA SŁUPA S-J-1.1; S-J-0.1; S-J-1.1 BUDYNEK A, SEG. J									Branża: KONSTRUKCJA		
Nr rys.:									K/J/3/05		