KONSTRUKCJA KULOCHWYTU WŁAŚCIWEGO Z ŁAPACZEM KUL - szt.1

(WYMIARY W mm)



KONSTRUKCJA TŁUMIKA RYKOSZETÓW - szt. 1

(WYMIARY W mm)















GATUNKI STALI:

RAEX 500

S355J2G3 (wg. EN) - 18G2A (wg. PN)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY ZA WYJĄTKIEM BLACH NR 6; NR 7 I NR 8 ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ POPRZEZ SPAWANIE ODCINKOWE LUB NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW UKŁADAJĄC SPAW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
3. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO II STOPNIA CZYSTOŚCI I POMALOWANIE:
   - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
   - 2x FARBĄ POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,
   - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ,
   POWLOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
4. DO MOCOWANIA BLACHY NR1 NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE. ILOŚĆ KOTEW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ROZMIARÓW I ILOŚCI ARKUSZY BLACH.
5. BLACHY NR 1 MOCOWAĆ DO ŚCIAN NA PODKŁADKACH AMORTYZACYJNYCH GUMOWYCH.
6. BLACHY NR 1 ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ SPAWEM ODCINKOWYM.
7. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 1.
8. ZESPAWANE POMIĘDZY SOBĄ ELEMENTY NR 6 I NR 9; NR 7 I NR 10 ORAZ NR 8 I NR 11 UKŁADAĆ LUŹNO NA KONSTRUKCJI NA PODKŁADKACH GUMOWYCH gr. ok. 2 mm. CZOŁOWE KRAWĘDZIE BLACHY NR 6; NR 7 I NR 8 ZUKOSOWAĆ JAK W SZCZEGÓLE "B".
9. NA TŁUMIK RYKOSZETÓW STOSOWAĆ PŁYTY POLIURETANOWO - GUMOWE BEZ ZAMKÓW MOCOWANIE KLAMRAMI.
10. BALE DREWNIANE gr. 5 cm NALEŻY MOCOWAĆ ZA POMOCĄ GWOŹDZIOWKRĘTÓW WBIJANYCH W NAWIERCANE OTWORY. ZAGŁĘBIENIE GWOŹDZIOWKRĘTÓW POWINNO WYNOSIĆ 1/3 GRUBOŚCI ELEMENTU MOCOWANEGO.
11. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW STALOWYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY POMIESZCZENIA NA BUDOWIE
12. ZLECA SIĘ WYKONANIE ZESPOŁU KULOCHWYTY GŁÓWNEGO PRZEZ FIRMĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE ORAZ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY ZGODNOŚCI NA PRODUKOWANIE WYROBY WYDANE PRZEZ WŁAŚCIWE LABORATORIA BADAWCZE

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B tel./fax. 32 623 35 13

Projektant	Nazwisko	Janusz WYGRALAK	Podpis		Nr uprawnień	
Sprawdzający						
Opracował						

Data: 02.2014

Stadium: **PW**

Skala: **1:25**

Nazwa rysunku: **ZESPÓŁ KULOCHWYTU GŁÓWNEGO**

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19

Inwestycja: **BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. WAPIENNEJ W BIELSKU - BIAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW, CHODNIKÓW, DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, KOJCÓW DLA PSÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY UL.WAPIENNEJ I UL.PIEKARSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ NA DZ. NR 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 ORAZ 4198/117.**

Lokalizacja: Działki o nr ew. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117 przy ul. Wapiennej i ul.Piekarskiej w Bielsku - Białej

Branża: **TECHNOLOGIA STRZELNICY**

Nr rys.: **4**