

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont PDOZ oraz pomieszczeń biurowych z częściową wymianą posadzek  
ADRES INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu  
ul. Turystyczna 1a  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH  
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

STARSZY INSPEKTOR  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH

inż. Adam PACZESNY

mgr inż. KONRAD MADEJA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
Inspektor Nadzoru  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
mgr inż. Konrad MADEJA  
Nr ewid. MAP/0221/OWOK/08

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-083 Katowice</b>					
1		<b>Roboty ogólnobudowlane dla pom. PDOZ</b>			
1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
		1.9*3.0*2.0	m <sup>2</sup>	11.400	
				RAZEM	11.400
1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.80*3.00*2	m <sup>2</sup>	10.800	
				RAZEM	10.800
1.3	KNR 4-01 0307-01 analogia	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przemurowanie miejsc po rozbranych ścianach w celu wzmocnienia ścian nośnych	m		
		3.00*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka- analogia, wyciecie w posadzce podłogi miejsca pod ścianę	m <sup>2</sup>		
		2.00*0.40	m <sup>2</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
1.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod fundament ściany	m <sup>2</sup>		
		2.00*0.40	m <sup>2</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
1.6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - pod fundament ściany	m <sup>3</sup>		
		2.00*0.40*0.35	m <sup>3</sup>	0.280	
				RAZEM	0.280
1.7	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm - pod fundament ściany	kg		
		30	kg	30.000	
				RAZEM	30.000
1.8	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 16-26 mm - pod fundament ściany	kg		
		90	kg	90.000	
				RAZEM	90.000
1.9	KNR 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		2.00*0.40*0.35	m <sup>3</sup>	0.280	
				RAZEM	0.280
1.10	ZKNR C-2 0703-03	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
1.11	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna	m <sup>2</sup>		
		1.9*3	m <sup>2</sup>	5.700	
				RAZEM	5.700
1.12	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.80*3.00	m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
1.13	KNR-W 4-01 0334-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.00*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.14	KNR-W 2-02 0832-02	Osiatkowanie pasów (na połączeniach ściany i sufitu)	m <sup>2</sup>		
		3.00*1.00*2+2.00*1.00*2	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
1.15	NRRNB 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wykłtych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki - analogia, ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		
		3.00*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.16	KNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> , tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe	m <sup>2</sup>		
		(1.9+1.9+0.25)*3.0	m <sup>2</sup>	12.150	
				RAZEM	12.150
1.17	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.69*3.42	m <sup>2</sup>	19.460	
				RAZEM	19.460
1.18	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	19.460	
		3.42*5.69	m <sup>2</sup>	19.460	
				RAZEM	19.460
1.19	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		5.69*3.42	m <sup>2</sup>	19.460	
				RAZEM	19.460

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.20	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm Krotność = 3 19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.21	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.42*5.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.22	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa 19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.23	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.24	KNRW 2-02 1108-03	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, płytki 30x30 cm - płytki ceramiczne (Płytki kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubości 1cm) 19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.25	KNR 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1 m), 1 rząd, płytki ceramiczne 10x10 cm - Płytki kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubości 1cm 3.42+1.80+1.90+0.12+1.90+3.77+3.42+5.69	m m	 22.020	 22.020
1.26	KNNR 7 0507-04	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - listwa maskująca aluminiowa 2	m m	 2.0	 2.0
1.27	KNR 2-02 1211-02	Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, do 2 m <sup>2</sup> - osłony wykonane z siatki stalowej obudowane kątownikiem zgodnie z załączonym rysunkiem 1.8*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	 5.400
1.28	KNR 4-01 1212-08	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotnie - analogia malowanie kraty Krotność = 2 5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	 5.400
1.29	KNR 4-01 0920-32	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zatrzaski typu "Yale" - Zamek drzwiowy wierzchni skrzynkowy 2	szt szt	 2	 2
1.30	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) 0.15*3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	 0.900
1.31	KNR 4-01 0621-03	Odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5 m <sup>2</sup> , 2-krotnie 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.0	 2.0
1.32	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach z uwagi na spękania ścian 54.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.660	 54.660
1.33	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 54.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.660	 54.660
1.34	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 54.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.660	 54.660
1.35	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - z uwagi na spękany strop 19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.36	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.37	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460	 19.460
1.38	ORGB 2-02 1134-02	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 Krotność = 2 54.66+19.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.120	 74.120
				RAZEM	74.120

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.39	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		3.42*5.69	m <sup>2</sup>	19.460	
				RAZEM	19.460
1.40	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba matowa zmywalna	m <sup>2</sup>		
		(3.42+5.69+3.42+5.69)*3.0	m <sup>2</sup>	54.660	
				RAZEM	54.660
1.41	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m <sup>2</sup>		
		19.46	m <sup>2</sup>	19.460	
				RAZEM	19.460
1.42	KW	Kalkulacja Indywidualna - wykonanie i montaż ochronnej obudowy punktów świetlnych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych przeciwwandalowe	kpl		
		3	kpl	3	
				RAZEM	3
2		<b>Remont pomieszczeń biurowych</b>			
2.1	KNR 4-01 0818-05 pom. 1.08 pom. 1.07	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.88*4.79	m <sup>2</sup>	13.795	
		2.75*4.79	m <sup>2</sup>	13.173	
				RAZEM	26.968
2.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.5			
		2.88*4.79+2.75*4.79	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3			
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.8	KNRW 2-02 1108-03	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, płytki 30x30 cm - Płytki kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubości 1cm	m <sup>2</sup>		
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.9	KNR 4-01 0810-02 pom. 1.08 pom. 1.07	Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1 m), 1 rząd, płytki terakotowe 10x10 cm - Płytki kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubości 1cm	m		
		2.88+4.79+2.88+4.79	m	15.340	
		2.75+4.79+2.75+4.79	m	15.080	
				RAZEM	30.420
2.10	KNNR 7 0507-04	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m		
		3	m	3.0	
				RAZEM	3.0
2.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - z uwagi na spękanie ściany	m <sup>2</sup>		
		91.26	m <sup>2</sup>	91.260	
				RAZEM	91.260
2.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		91.26	m <sup>2</sup>	91.260	
				RAZEM	91.260
2.13	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		91.26	m <sup>2</sup>	91.260	
				RAZEM	91.260
2.14	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - z uwagi na spękanie strop	m <sup>2</sup>		
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968
2.15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		26.968	m <sup>2</sup>	26.968	
				RAZEM	26.968

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.16	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 26.968	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.968	 26.968
				RAZEM	26.968
2.17	ORGB 2-02 1134-02	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 91.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.260	 91.260
				RAZEM	91.260
2.18	ORGB 2-02 1134-01	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 26.968	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.968	 26.968
				RAZEM	26.968
2.19	KNR 4-01 1204-01 pom. 1.08 pom. 1.07	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 2.88*4.79 2.75*4.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.795 13.173	  26.968
				RAZEM	26.968
2.20	KNR 4-01 1204-02 pom. 1.08 pom. 1.07	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba zmywalna 3.0*(2.88+4.79+2.88+4.79) 3.0*(2.75+4.79+2.75+4.79)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.020 45.240	  91.260
				RAZEM	91.260
2.21	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe 26.968	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.968	 26.968
				RAZEM	26.968
3		<b>Częściowa Wymiana posadzek w pomieszczeniach</b>			
3.1	KNR 4-01 0818-05 pom. 1.09 pom. 1.10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.40*3.42+1.30*1.35 3.45*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.383 6.900	  20.283
				RAZEM	20.283
3.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 1.5 20.283	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
3.3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm 20.283	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
3.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm Krotność = 3 20.283	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
3.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 20.283	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
3.6	KNRW 2-02 1108-03	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, płytki 30x30 cm- Płytki kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubości 1cm 20.283	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.283	 20.283
				RAZEM	20.283
3.7	KNR 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1 m), 1 rząd, płytki terakotowe 10x10 cm - Płytki kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubości 1cm 3.42+3.42+3.4+3.4+1.3+1.35+2.0+2.0+3.45+3.45	m m	 27.190	 27.190
				RAZEM	27.190
3.8	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 6.477	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.477	 6.477
				RAZEM	6.477
3.9	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km (26.968+19.46+20.283)*0.08+11.40*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.477	 6.477
				RAZEM	6.477
3.10	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 6.477	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.477	 6.477
				RAZEM	6.477
3.11	KW	Kalkulacja Indywidualna - opłata za utylizację gruzu 6.477	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.477	 6.477
				RAZEM	6.477