

UZUPEŁNIE PRZEDMIARU

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) ułożone n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych - kabel YKY (5x10) 4.00	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2	KNR 5-08 0213-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) ułożone n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych - kabel YKY (5x16) 3.00	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3	KNKRB 5 0613-07 analogia	Mont.muf z rur termokurcz.w wykopie kablow. na wielożył. kablach energet.z żyłami Al o prz.do 70 m2 do 1 kV w izol.i powł.z tw.szt.- mufa (91-AH-PL-5-2) 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
4	KNR 5-10 0103-05 analogia	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YKY (4x95) 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
5	KNKRB 5 0613-08 analogia	Mont.muf z rur termokurcz.w wykopie kablow. na wielożył. kablach energet.z żyłami Al o prz.do 240 m2 do 1 kV w izol.i powł.z tw.szt.- mufa (91-AH-PL-5-4) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Sprawdzenie wykonanej instalacji elektrycznej, połączeń zabudowanych tablic rozdzielczych, wykończenie opisów tablic rozdzielczych- zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Wykonanie instalacji odgromowej - zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Dostawa i zabudowa nowego masztu antenowego dla łączności spełniającego wymogi standardyzacji - zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-30 1110-01 analogia	Siłownik furtki z przekaźnikiem sterującym - siłownik klapy oddymiającej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Dostawa i zabudowa korytek do ppoz i oddymiania 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Dostawa i zabudowa instalacji przyzywowej (3 pomieszczenia)+ kasety 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i zabudowa zasilania do bramy i furtki (5x2,5), kabel prowadzony w części miękkiej przy ogrodzeniu- zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i zabudowa instalacji interkomowej w dyżurce Oficera 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy okablowania strukturalnego - zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Wykonanie opaski żwirowej zakończonej krawężnikiem, szerokość 0,5m, dłg. 46,70m- zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 10 cm - obudowa pionów kanalizacyjnych, płyta wodoodporna (zielona) 0.80*3.5*6*3	m ² m ²	 50.400	 50.400
				RAZEM	50.400
17	kalk. własna	Wykonanie warsz wyrównawczych na korytarzach- zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Wykonanie cokołu na elewacji budynku- zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż bram garażowych (bramy stalowe podnoszone 2,50m x 3,00m x 4szt. i 3,00 x 3,00 x 1szt.- zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	kalk. własna	Ułożenie płytek antypoślizgowych w grażach 154,30m ² - zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 154.30	m ² m ²	RAZEM 154.300	1.000 154.300
21	kalk. własna	Dodatkowe prace dla prawidłowego osadzenia ościeżnic 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
22	KNR 9-10 0102-03 analogia	Ściany szczelinowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT drążonych N 18/500 oraz cegieł SILIKAT N 12, z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej, wykonane na zaprawie tradycyjnej 1.94*3.71	m ² m ²	RAZEM 7.197	1.000 7.197
23	kalk. własna	Wykonanie obróbki ościeży wraz z wykonaniem szpałdowania po zamontowaniu ościeżnicy 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
24	kalk. własna	Wykonanie stropu oraz wykończenie pomieszczenia agregatu- zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania przetargowego 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	kalk. własna	Wykonanie wykończenia betonowego murka przy pomocy marmuritu - kolor do ustalenia 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	KNR 2-31 1406-05 analogia	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - regulacja studzienek 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	1.000 15.000
27	kalk. własna	Wykonanie terenów zielonych z ukształtowaniem terenu - 1009,56m ² 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	kalk. własna	Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach - zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000