

LEGENDA:

- proj. przewód wody zimnej PP-R,, PN16
- proj. przewód wody p.poż stal, ocynkowana, k=1,5
- proj. przewód wody ciepłej PP-R, PN20
- proj. przewód cyrkulacyjny PP-R, PN20
- proj. kanalizacja sanitarna PVC
- Ø160 średnice przewodów kanalizacji sanitarnej
- Ø25/20/20 średnice przewodów wody zimnej/ciepłej/cyrkulacji
- proj. wpust podłogowy Dn50, Dn100
- proj. zawór czerpalny
- proj. miska ustępowa
- proj. umywalka
- proj. zlew
- proj. pisuar
- proj. natrysk
- proj. hydrant wew. Dn25 30mb z gaśnicą (podtynkowy)

UWAGI:

1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
3. Na rysunku opisano:
   - średnicę zewnętrzną rur wodociągowych
   - średnicę nominalną rur pionowych ocynkowanych
   - średnicę zewnętrzną rur kanalizacyjnych
4. Przewody prowadzone będą:
   - pod strop danej kondygnacji i w przestrzeni sufitu podwieszanego
   - w szachtach instalacyjnych
   - pod posadzką
   - w bruzdach ściennych i natynkowo
   - pod płytą fundamentową
5. Przejścia przez fundamenty oraz ściany wykonać w rurze ochronnej
6. Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - dla rur niepalnych masę ogniochronną
   - dla rur palnych masę ogniochronną dla DN<DN32
   - dla rur palnych opaskę/osłonę ogniochronną dla DN>DN32
7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP
Plac Piastów 10
44-101 Gliwice
tel.: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail: gpbp@mz.pl

TEMAT	**PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b** Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206				
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice			BRANŻA	SANITARNA
NAZWA RYSUNKU	Wewętrzne instalacje wod-kan kanalizacja sanitarna - rzut parteru			NR RYS.	IWK-01
PROJEKTANT	mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka	NR UPR. 80/84	PODPIS	SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY	inż. Henryk Banasik	NR UPR. SLK/1105/PWOS/05		DATA	PAŹDZIERNIK 2014