Centrala wentylacyjna podwieszana
nawiewno-wywiewna N2W2
z wymiennikiem krzyżowym, filtrami,
nagrzewnicą wodną
Vn= 700m³/h, Vw= 700m³/h
Qg= 6,0kW
Pn=0,55kW, Pw=0,55kW, U=230V
M= 220kg

wyrzutnia ścienna
prędkość powietrza ok 2,5 m/s
górna krawędź min. 2 m od okna
powyżej

czerpnia ścienna
prędkość powietrza ok 2,5 m/s
dolna krawędź min. 2,0 m n.p.t.

Strefa serwisowa
od spodu centrali

Wentylator kanałowy EC
wykonany w obudowie akustycznej
W-2
Vw= 50m³/h
Pw=0,11kW, U=230V
M= 7,5kg

Wentylator kanałowy EC
wykonany w obudowie akustycznej
W-1
Vw= 130m³/h
Pw=0,11kW, U=230V
M= 7,5kg

Centrala wentylacyjna podwieszana
nawiewno-wywiewna N1W1
z wymiennikiem krzyżowym, filtrami,
nagrzewnicą wodną
Vn= 900m³/h, Vw= 900m³/h
Qg= 7,0kW
Pn=0,75kW, Pw=0,75kW, U=230V
M= 380kg

Strefa serwisowa
od spodu centrali

czerpnia ścienna
prędkość powietrza ok 2,5 m/s
dolna krawędź min. 2,0 m n.p.t.

Wentylator kanałowy EC
wykonany w obudowie akustycznej
W-4
Vw= 50m³/h
Pw=0,11kW, U=230V
M= 7,5kg

Wentylator kanałowy EC
wykonany w obudowie akustycznej
W-3
Vw= 130m³/h
Pw=0,11kW, U=230V
M= 7,5kg

wyrzutnia ścienna
prędkość powietrza ok 2,5 m/s



Przedmiotowy projekt(kosztorys ofertowy) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub udostępnianie bez wprowadzenia do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP
Plac Piastów 10
44-101 Gliwice
tel.: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail: gpbp@mz.pl

TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 169b Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206				
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice			BRANŻA	SANITARNA
NAZWA RYSUNKU	Instalacja wentylacji rzut PARTERU			NR RYS.	SWE-01
PROJEKTANT	mgr inż. Maria Czaszejko-Sochacka	NR UPR. 60/84	PODPIS	SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY	inż. Henryk Banasik	NR UPR. SLK/1165/PWOS/05		DATA	PAŹDZIERNIK 2014