




PRZEKRÓJ A-A





PRZEKRÓJ C-C





PRZEKRÓJ B-B




PRZEKRÓJ D-D




PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ F-F



SZCZEGÓŁY  
skala 1:25



- 1 krawężnik betonowy wibroprasowany o wym. 15x30cm
- 2 ława betonowa, posadowienie bezpośrednio po ułożeniu ławy betonowej na wilgotnym, świeżym i niesiężonym betonie C12/15
- 3 obrzeże betonowe wibroprasowane o wym. 8x30cm
- 4 krawężnik najazdowy betonowy wibroprasowany o wym. 15x22cm
- 5 opornik granitowy o wym. 12x25cm

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

1 NAWIERZCHNIA JEZDNI DROG (KR-2)


- warstwa ścieralna z kostki betonowej drogowej koloru szarego 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 20cm
- stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 31cm
- RAZEM: 62cm
- grunt doprowadzony do G1, E2/E1 ≤ 2.2; Is=1.00

2 NAWIERZCHNIA CIĄGI PIESZEGO

- warstwa ścieralna z kostki betonowej drogowej koloru szarego 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 15cm
- stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 26cm
- RAZEM: 42cm

3 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH I OPASKI

- warstwa ścieralna z kostki betonowej drogowej koloru grafitowego 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 20cm
- stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 31cm
- RAZEM: 62cm
- grunt doprowadzony do G1, E2/E1 ≤ 2.2; Is=1.00

|                  |   |   |                  |   |  |
|------------------|---|---|------------------|---|--|
| MOSTOSTAL ZABRZE |   |    |                  | Plac Piastów 10<br>44-101 Głwica<br>tel.: +48 (32) 339 70 00<br>fax: +48 (32) 339 70 31<br>e-mail: gbp@mgz.pl |  |
| GPBP             |   | PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU<br>KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM<br>zlokalizowanej przy ul. Koleszyckiej 180b |                  |   |  |
| TEMAT            | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH |   |                  |   |  |
| INWESTOR         | ul. Lompy 19 40-038 Katowice            |   |                  |   |  |
| NAZWA<br>RYSUNKU | PRZEBUDOWA                              |   | DROGOWA          |   |  |
| PROJEKTANT       | mgr inż. Marcin Jarczyk                 |   | BRANŻA           |   |  |
|                  | NR UPR.                                 |   | NR RYS.          |   |  |
|                  | SLU/103/POD06                           |   | SKALA            |   |  |
|                  |   |   | 1:50, 1:25       |   |  |
|                  |   |   | LISTOPAD<br>2014 |   |  |