

F:\opis MDCP Wodzisław policja.JPG

LEGENDA:

BRANŻA WOD-KAN
- Proj. wodociąg
- Proj. kanalizacja sanitarna
- Proj. kanalizacja deszczowa
- Proj. kan. sanitarna tłoczna

- Proj. likwidacja istn. sieci
- RO Proj. rura ochronna

- WW01 Proj. włączenie do istn. wodociągu
- WZ01 Proj. załom na wodociągu
- TR01 Proj. trójnik wodociągowy
- WB01 Proj. włączenie do budynku
- Z Proj. zasuwa
- H1 Proj. hydrant nadziemny Dn80

- SK01 Istn. studz. kan sanitarnej
- KS01 Proj. studz. kan. sanitarnej
- SB01 Proj. włączenie kan. san. do budynku

- SD01 Istn. studz. kan deszczowej (włączeniowa)
- SD02 Proj. studz. kan deszczowej (włączeniowa)
- KD01 Proj. studz. kan. deszczowej
- SEP Proj. separator. koalescencyjny
- Wp01 Proj. wpust drogowy
- DL01 Proj. odwodnienie liniowe
- RS01 Proj. rura spustowa z dachu
- DB01 Proj. włączenie kan. deszcz. do budynku

- ST01 Proj. włączenie do istn. przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej
- KT01 Proj. załom na przewodzie tłocznym kanalizacji sanitarnej

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Przewody z tworzyw sztucznych układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
3. Proj. przewody wodociągowe dla przebudowywanej sieci wykonać z rur tworzywowych PEHD SDR17 kl.100 łączonych na elektrozłącza
4. Proj. przewody wodociągowe dla przyłączy wykonać z rur tworzywowych PEHD SDR11 kl.100 łączonych na elektrozłącza
5. Do przebudowywanej sieci przełączyć wszystkie istniejące przyłącza/odgałęzienia
6. Dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągów ustalić na montażu
7. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
8. Proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych z wydłużonym kielichem 'litych' PVC-U SDR34 SN8
9. Studzienki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako tworzywowe PE Dn1000
10. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych z wydłużonym kielichem 'litych' PVC-U SDR34 SN8.
11. Proj. przewody kanalizacji deszczowej posadowione w strefie przemarzania wykonać z rur o niskiej przewodności cieplnej
12. Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ustalić na montażu.
13. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
14. Proj. przewody kan. sanitarnej tłocznej wykonać z rur tworzywowych PEHD SDR17 kl.100 łączonych na elektrozłącza
15. Minimalne przykrycie przewodu tłocznego h=1,4m. Przewód ułożony powyżej ocieplić warstwą żużlu
16. Dokładną rzędną włączenia do istn. przewodu tłocznego kan. sanitarnej ustalić na montażu.
17. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz sprawdzenia rzędnych sieci
18. Rzędne włazów studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
19. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
20. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
21. Rozpatrywać łącznie ze schematami i profilami
22. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
23. Rzędne terenu i posadowienia wpustów zgodnie z projektem drogowym

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

**MOSTOSTAL ZABRZE**
GPBP
Plac Piastów 10
44-101 Gliwice
tel.: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail: gpbp@mz.pl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMAT | **PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b** Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206 | | | | |
| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice | | | BRANŻA | SANITARNA |
| NAZWA RYSUNKU | Plan sytuacyjny sieci wod-kan | | | NR RYS. | SWK-01 |
| PROJEKTANT | mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka | NR UPR. 80/84 | PODPIS | SKALA | 1:500 |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Henryk Banasik | NR UPR. SLK/1105/PWOS/05 | | DATA | PAŹDZIERNIK 2014 |

A1