



# WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

## Komendy Wojewódzkiej Policji Katowicach

POLSKA 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 17, tel. (32) 2002350 fax (32) 2002334 e-mail: inwestycje@ka.policja.gov.pl  
IR - I - 212 - 19/ 997 /14

Katowice, dnia 21.11.2014

Egz. pojedynczy

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:  
**Wykonanie renowacji nawierzchni asfaltowych dróg wewnętrznych na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 wraz z naprawą studzienek kanalizacyjnych i regulacją pionową wpustów ulicznych i włazów rewizyjnych.**

#### 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja nawierzchni dróg na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17, obejmująca:

- ♦ frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ♦ naprawę dziur i ubytków w drogach poprzez wymianę lub uzupełnienie podbudowy i wykonanie asfaltowej warstwy wiążącej,
- ♦ wymianę krawężników drogowych,
- ♦ naprawa zapadniętych studzienek kanalizacyjnych oraz regulacja pionowa wpustów ulicznych i włazów rewizyjnych,
- ♦ wykonanie wierzchniej - ścieralnej warstwy asfaltowej.

1.1. Charakterystyka obiektów i robót.

Szczegółowy zakres robót określono w załączonym przedmiarze robót objętych zamówieniem.

#### 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO.

- 2.1. Realizacja zadania ma być zgodna z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
- 2.2. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
- 2.3. Termin wykonania zamówienia – do 23 grudnia 2014r.
- 2.4. w ofercie należy określić:
  - ✓ całkowity koszt (netto i brutto) z podaniem składników cenotwórczych,
  - ✓ termin realizacji - czas potrzebny na realizację przedmiotowego zadania,
  - ✓ okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty,
  - ✓ do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót objętych zamówieniem.

**Termin składania ofert do godz. 11<sup>00</sup> dnia 28.11.2014r.**

Oferty prosimy przysyłać faksem na nr: 032 / 200-23-34 lub e-mailem na adres:

[inwestycje@ka.policja.gov.pl](mailto:inwestycje@ka.policja.gov.pl) bądź doręczyć osobiście do sekretariatu (pokój 103) Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w powyższej sprawie jest:  
Andrzej Dobrzański, tel.: 798-031- 944 lub (032) 200-23-40.

#### Załączniki:

przedmiar robót /wersja elektroniczna .pdf

Wyk. 1 egz. A.D.

zamieszczono na stronie internetowej <http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl>

NAJELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
podpis mgr Sebastian LANGER



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY REMONTOWE</b>					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	260	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-04	Krotność = 4 260	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0806-01	105	m <sup>2</sup>	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-07	155	m <sup>2</sup>	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03	99.95	m	99.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.950</b>
7		Transport gruzu na wysypisko, wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indywidualna	poz.2*0.07+poz.4*0.14+poz.5*0.15+poz.6*0.15*0.30+poz.8*0.3*0.3	m <sup>3</sup>	69.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.648</b>
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	9.00	m <sup>3</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-05	9.00*0.25	m <sup>3</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0403-03	100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.1	0403-07	23.5	m	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
13	KNR-W 2-	Płyty żelbetowe przejściowe na komorach	kpl.		
d.1	18 0521-04 analogia	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR 2-31	Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0116-03	105	m <sup>2</sup>	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NPROWA NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH  
ADRES INWESTYCJI : OPP Katowice, ul. Koszarowa 17.  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Lompy 19

: Andrzej Dobrzyński  
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:


---

Data opracowania  
20.11.2014

INWESTOR :

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW  
W/P W KATOWICACH  
Inspektor  
w specjalności budownictwa-budowlanej  
inż. [Podpis]  
Nr. [Podpis]  
M. 811/93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.1 0116-04	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3 105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.000	  105.000
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
18	KNR 2-31 d.1 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm 260*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  39.000	  39.000
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
19	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 260	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  260.000	  260.000
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
20	KNR 2-31 d.1 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  260	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  260.000	  260.000
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
21	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 260	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  260.000	  260.000
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
<b>2 ROBOTY RENOWACYJNE</b>					
22	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 870	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  870.000	  870.000
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>
23	d.2 wycena indywidualna	Transport gruzu na wysypisko, wraz z opłatą za utylizację  poz.22*0.04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  34.800	  34.800
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
24	KNR 2-31 d.2 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 870	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  870.000	  870.000
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>
25	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 870	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  870.000	  870.000
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>
26	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 870	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  870.000	  870.000
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>
27	KNR 2-31 d.2 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 870	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  870.000	  870.000
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>

  
 w sp...  
 ...laney  
 ...

