FS-2 Belka Bs-1.1+1.2 WYK. 4 x - ETAP I







FS-2 (Belka Bs-3 WYK. 2 x - ETAP I)

FS-2 Belka Bs-2 WYK. 6 x - ETAP I



UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami bran żowymi. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych ni ż założone w projekcie, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwi ązań zamiennych. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem
2. Wymiary dotyczące konstrukcji istniej ącego obiektu przyjęto na podstawie inwentaryzacji i wykonanych odkrywek. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych obowi ązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich potrzebnych wymiarów oraz wymiarów elementów konstrukcyjnych i zbrojenia na budowie
3. Podczas prac remontowych bezwzgl ędnie należy przestrzegać zasady, aby podczas ich wykonywania nie naruszyć elementów konstrukcji no śnej obiektu /poza zakresem obj ętym projektem/.
4. Lokalizacja belek na rysunku zestawczym K/17 stropu FS-2
5. Wykuć gniazda na belki i wykonać poduszki betonowe z betonu C16/20 o grubości 10cm.
6. Długości elementów stalowych i możliwości ich montażu należy sprawdzać na budowie z uwagi na mogące wystąpić niedokładności pomiarowe.

WYKAZ STALI PROFILOWEJ Ws-1 / I ETAP I

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHAŁUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
					Nr rys. K / 19
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Treść: BUDYNEK I ETAP I FS-2 BELKI STALOWE Bs-1.1 ÷ Bs-3				Skala: 1:10 Plot: 1:10
Symbol: 2013/42	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B ĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY				

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.