



FUNDAMENT POD AGREGAT WYK. X 1

1:20



2 - 2

1:20



UWAGI:

1. Lokalizację fundamentów podano na planie zagospodarowania terenu w części architektonicznej projektu.
2. Fundament układać na warstwie betonu wyrównawczego C8/10 (B10) grubości 10cm, warstwie posłizgowej z folii PE i żwirowej warstwie filtrującej gr. ~300mm
3. Przed betonowaniem fundamentu należy potwierdzić u Producenta agregatu ilość, wielkość i lokalizację przepustów.
4. Stosować otulinę zbrojenia nośnego 50mm przy użyciu wkładek dystansowych.
5. Montaż i zakotwienie agregatu według projektu wentylacji i zaleceń Producenta.
6. Należy zapewnić dostęp do stanowiska z wszystkich stron , zalecany pas wolnej przestrzeni o szerokości 1m wokół obudowy .

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wb- 18 / II ETAP II

Izolacja pozioma - folia budowlana, hydroizolacyjna gr. 1mm
Beton B10 - gr. 100mm
Żwirowa warstwa drenująca, gr. ~300mm

Nr 1 16 #8 - 3500 co ~200

3500

MATERIAŁY:

BETON C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB500 W

IZOLACJE FUNDAMENTÓW :

- POZIOMO: FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYJNA, gr. 1mm
- PIONOWO: MASA DYSPERSYJNA BITUMICZNA NP. Superfleks-10 (Deitermann)
- FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYJNA, gr. 1mm

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHAŁUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
Sprawił:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		Nr rys. K / 43
Treść:					Skala: 1:20
FUNDAMENT POD AGREGAT					Plot: 1:20
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE					
Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY					
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUNIKOWIEK ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.					
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY, ACAD 2004-341-00713354.					