



KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRAŁĘ NW5


RZUT II PIĘTRA



Przekrój a - a




Przekrój b - b




UWAGI:

- Konstrukcją wsporczą pod centralę nie wolno dociążać istniejącego stropu**  
**Belki założono 3cm nad posadzką na pasmach miękkiej wełny mineralnej**
- Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi.
- Przed wykonaniem konstrukcji pod centralę należy sprawdzić zgodność rozstawu belek z wymiarami ramy montażowej.  
Rama montażowa SSK-13 01A 1100x1800 gabaryt zewnętrzny, z C o szerokości półki 40mm, stąd osiowy rozstaw belek konstrukcji 1800-80=1720mm x 1100-80=1020mm
- Belki Bc-II-1 oparto na ścianach na poduszkach betonowych gr. ~10cm. Spód poduszki nie może być niżej niż górny poziom istniejącego wieńca /nadbetonu stropu/.
- Spoiny nieoznaczone spawać pachwinowo a=0,6 x grubość cieńszego z łączonych elementów, min a=3mm. Spoiny klasy 2 wg PN-87/M-69008.
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej podano w opisie technicznym.
- Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji, uzupełniając ją o elementy konstrukcyjne i dodatkowe wymiary wykonane podczas odkrywek.
- Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzać wszystkie potrzebne wymiary w naturze.


Belka Bc-II-2 WYK. X 2



Belka Bc-II-1 WYK. X 2




Belka Bc-II-3 WYK. X 1



WYKAZ STALI PROFILOWEJ Ws- 15 / II ETAP II

MATERIAŁY:

STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHAŁUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
					Nr rys.
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		K / 40
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Treść: BUDYNEK II ETAP II				Skala: 1:50; 1:10
	KONSTRUKCJA POD CENTRAŁĘ NW5				Plot: 1:50
Symbol: 2013/42	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY				
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.					