

Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie ul.Bema 1,42-500 Będzin

Obiekt: Roboty budowlane II etap - uzupełnienia do pytań

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul.Lompy 19 40-038 Katowice

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Poręczę schodowe budynek główny etap II			
1 Kal.ind. - dostarczenie i montaż pochwytu ściennego wg detalu poz.poz.balustrad bez zmian 37,55 = $\frac{37,550000}{37,55}$	37,55		mb
2 Poręczę schodowe budynek boczny z przewiązką etap II			
2 Kal.ind. - dostarczenie i montaż pochwytu ściennego wg detalu 11,23+2,32+16,0 = $\frac{29,550000}{29,55}$	29,55		mb
3 Potrącenie 12.9 mb balustrady z poz.148 bud.boczny,pozostałe poz.bez zmian	-12,90		m
3 Wymiana tynków wewnętrznych bud.główny II etap			
4 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach 2400,00*0,1 = $\frac{240,000000}{240,00}$	240,00		m2
5 KNR 202/808/3 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na stropach płaskich	240,00		m2
6 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach 5332,9*0,3 = $\frac{1\,599,870000}{1\,599,87}$	1 599,87		m2
7 KNR 202/808/1 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	1 599,87		m2
4 Wymiana tynków wewnętrznych bud.boczny II etap			
8 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach 1132,0*0,1 = $\frac{113,200000}{113,20}$	113,20		m2
9 KNR 202/808/3 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na stropach płaskich	113,20		m2
10 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach 3650,53*0,3 = $\frac{1\,095,159000}{1\,095,16}$	1 095,16		m2
11 KNR 202/808/1 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	1 095,16		m2
5 Wywiezienie gruzu z utylizacją			
12 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,03*(240,0+1599,87+113,2+1095,16) = $\frac{91,446900}{91,45}$	91,45		m3
13 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	91,45		m3
14 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyjęcie i utylizację gruzu	91,45		m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Poręcze schodowe budynek główny etap II					
1 Kal.ind. - dostarczenie i montaż pochwytu ściennego wg detalu poz.poz.balustrad bez zmian	mb		37,55		
2 Poręcze schodowe budynek boczny z przewiązką etap II					
2 Kal.ind. - dostarczenie i montaż pochwytu ściennego wg detalu	mb		29,55		
3 Potrącenie 12.9 mb balustrady z poz.148 bud.boczny.pozostałe poz.bez zmian	m		-12,90		
3 Wymiana tynków wewnętrznych bud.główny II etap					
4 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		240,00		
5 KNR 202/808/3 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na stropach płaskich	m2		240,00		
6 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		1 599,87		
7 KNR 202/808/1 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2		1 599,87		
4 Wymiana tynków wewnętrznych bud.boczny II etap					
8 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		113,20		
9 KNR 202/808/3 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na stropach płaskich	m2		113,20		
10 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		1 095,16		
11 KNR 202/808/1 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2		1 095,16		
5 Wywiezienie gruzu z utylizacją					
12 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		91,45		
13 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3		91,45		
14 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyjęcie i utylizację gruzu	m3		91,45		