

## **Przedmiar robót**

### **Kosztorys**

Budowa: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie ul.Bema 1,42-500 Będzin

Obiekt: Remont i przebudowa - II etap realizacji - uzupełnienie do pytań

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul.Lompy 19 40-038 Katowice

Jednostka opracowująca kosztorys: R.Z.

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Lamperie bud.główny do potrącenia poz.86,11,132,155 i 177</b>						
1 KNNR 2/1401/3						
Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia						
poz.86	-76,64	=	-76,640000			
poz.110	-278,34	=	-278,340000			
poz.132	-266,89	=	-266,890000			
poz.155	-289,28	=	-289,280000			
poz.177	-134,53	=	-134,530000			
			-1 045,68	-1 045,68		m2
<b>2 Lamperie bud.boczny do potrącenia poz.46,67 i 90</b>						
2 KNNR 2/1401/3						
Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia						
poz.46	-298,14	=	-298,140000			
poz.67	-22,46	=	-22,460000			
poz.90	-266,88	=	-266,880000			
			-587,48	-587,48		m2
<b>3 Lamperie bud.główny do zaliczenia poz.86,11,132,155 i 177</b>						
3 ORGB 202/1134/2 (1)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe						
pom.1.26	1,6*2*(2,94+3,14)	=	19,456000			
pom.1.28	1,6*2*(4,64+4,03)	=	27,744000			
pom.1.29	1,6*2*(2,16+4,82)	=	22,336000			
pom.1.30	1,6*2*(3,83+4,82)	=	27,680000			
pom.1.31	1,6*2*(3,83+4,82)	=	27,680000			
poz.110	278,34	=	278,340000			
poz.132	266,89	=	266,890000			
poz.155	289,28	=	289,280000			
poz.177	134,53	=	134,530000			
			1 093,94	1 093,94		m2
4 KNNR 2/1401/6						
Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670 bez gruntowania, 3-krotne,anal.ze zmianą materiału						
				1 093,68		m2
<b>4 Lamperie bud.boczny do zaliczenia poz.46,67 i 90</b>						
5 ORGB 202/1134/2 (1)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe						
poz.46	298,14	=	298,140000			
poz.67	22,46	=	22,460000			
poz.90	266,88	=	266,880000			
			587,48	587,48		m2
6 KNNR 2/1401/6						
Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670 bez gruntowania, 3-krotne,anal.ze zmianą materiału						
				587,48		m2
<b>5 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.główny poz.85,109,131,151 i 176</b>						
7 KNNR 2/805/2 (2)						
Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg opisu						
poz.85	211,71-170,96	=	40,750000			
poz.109	119,31-97,24	=	22,070000			
poz.131	119,31-97,24	=	22,070000			
poz.151	119,31-97,24	=	22,070000			
poz.176	220,4-181,5	=	38,900000			
			145,86	145,86		m2
<b>6 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.boczny poz.45,66 i 89</b>						
8 KNNR 2/805/2 (2)						
Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg opisu						
poz.45	64,19-52,56	=	11,630000			
poz.66	125,18-101,96	=	23,220000			
poz.89	146,3-120,62	=	25,680000			
			60,53	60,53		m2
<b>7 Dopłata za lustra nad umywalkami bud.główny</b>						
9 Analiza - dostarczenie i montaż lusterek wg opisu i aranżacji						
	8	=	8,000000			
	6	=	6,000000			
	3	=	3,000000			
	3	=	3,000000			
	5	=	5,000000			
	1	=	1,000000			
			26	26		kpl
<b>8 Dopłata za lustra nad umywalkami,bud.boczny</b>						
10 Analiza - dostarczenie i montaż lusterek wg opisu i aranżacji						
				14		kpl
<b>9 Wymiana balustrady klatki schodowej KO1 i obłożenie stopni - element do potrącenia</b>						
11 KNR 401/1306/1						
Demontaż balustrad schodowych						
	-4*10	=	-40,000000			
			-40,00	-40,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
12 KNNR 2/1301/1	Dostarczenie i montaż balustrady kl.sch.wg detalu -(2,5+2,0+3,2*8)	= -30,100000 -30,10	-30,10		m
13 KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm wg opisu pkt 11.3.4 -1,2*(0,165+0,28)*10 -1,2*(0,163+0,275)*6 -1,2*(0,173+0,277)*10 -1,2*(0,172+0,287)*9 -1,2*(0,17+0,275)*10 -1,2*(0,175+0,29)*9 -1,2*(0,174+0,283)*10 -1,2*(0,173+0,27)*9 -1,2*(0,175+0,275)*10 -1,2*(0,175+0,27)*9	= -5,340000 = -3,153600 = -5,400000 = -4,957200 = -5,340000 = -5,022000 = -5,484000 = -4,784400 = -5,400000 = -4,806000 -49,69	-49,69		m2
<b>10 Potrącenie z poz.151,152 i 153 bud.bocznego ościeżnic i skrzydeł drzwiowych + dopłata za ścianki systemowe</b>					
14 KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone wg zestawienia i opisu w uwagach DM1 DM2	-0,9*2,0*1 -0,9*2,0*1 = -1,800000 = -1,800000 -3,60	-3,60		m2
15 KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg zestawienia i opisu w uwagach		-3,60		m2
16 KNR 1312/903/1	Ścianki ustępowe drewniane		-10,88		m2
17 Analiza	- dostarczenie i montaż kabin systemowych DM1 i DM2 wg zestawienia stolarki i opisu w uwagach		2		kpl

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Lamperie bud.główny do potrącenia poz.86,11,132,155 i 177</b>					
1 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia	m2		-1 045,68		
<b>2 Lamperie bud.boczny do potrącenia poz.46,67 i 90</b>					
2 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia	m2		-587,48		
<b>3 Lamperie bud.główny do zaliczenia poz.86,11,132,155 i 177</b>					
3 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		1 093,94		
4 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670 bez gruntowania, 3-krotne,anal.ze zmianą materiału	m2		1 093,68		
<b>4 Lamperie bud.boczny do zaliczenia poz.46,67 i 90</b>					
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		587,48		
6 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670 bez gruntowania, 3-krotne,anal.ze zmianą materiału	m2		587,48		
<b>5 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.główny poz.85,109,131,151 i 176</b>					
7 KNNR 2/805/2 (2) Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg opisu	m2		145,86		
<b>6 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.boczny poz.45,66 i 89</b>					
8 KNNR 2/805/2 (2) Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg opisu	m2		60,53		
<b>7 Dopłata za lustra nad umywalkami bud.główny</b>					
9 Analiza - dostarczenie i montaż lusterek wg opisu i aranżacji	kpl		26		
<b>8 Dopłata za lustra nad umywalkami,bud.boczny</b>					
10 Analiza - dostarczenie i montaż lusterek wg opisu i aranżacji	kpl		14		
<b>9 Wymiana balustrady klatki schodowej KO1 i obłożenie stopni - element do potrącenia</b>					
11 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych	szt		-40,00		
12 KNNR 2/1301/1 Dostarczenie i montaż balustrady kl.sch.wg detalu	m		-30,10		
13 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm wg opisu pkt 11.3.4	m2		-49,69		
<b>10 Potrącenie z poz.151,152 i 153 bud.bocznego ościeżnic i skrzydeł drzwiowych + dopłata za ścianki systemowe</b>					
14 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone wg zestawienia i opisu w uwagach	m2		-3,60		
15 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg zestawienia i opisu w uwagach	m2		-3,60		
16 KNR 1312/903/1 Ścianki ustępowe drewniane	m2		-10,88		
17 Analiza - dostarczenie i montaż kabin systemowych DM1 i DM2 wg zestawienia stolarki i opisu w uwagach	kpl		2		