

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
(OD PODWÓRKA)

Sposób wykonania pseudoboniowania:

W grubości tynku cienkowarstwowego należy wykonać pseudoboniowanie, czyli utworzyć liniową przerwę (pasek) w strukturze tynku za pomocą uprzednio naklejonej taśmy malarskiej. Taśmę należy usunąć zaraz po nałożeniu tynku. W celu stworzenia wrażenia głębi, odsłoniętą powierzchnię należy pomalować ciemniejszym o 2 tony odcieniem koloru użytego na elewacji.

Wykonanie:

1. Na styropian zabezpieczony siatką zatopioną w kleju nałożyć preparat gruntujący.

2. Wyznaczyć na elewacji przebieg boni i nakleić w tych miejscach taśmę papierową.

3. Otynkować elewację.

4. Zerwać taśmę (zaczekać aż tynk zwiąże)

5. Miejsca, w których była naklejona taśma, pomalować 2x farbą o 2 tony ciemniejszą.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż.arch.Maria Dziuba spec.architekt.		upr 155/ 82/ Op LO-0540
	Sprawdził:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architekt.		upr 26/ LOOKK/ 2012 LO - 0769

data: **04.2015r**	**PROJEKT WYKONAWCZY**	nr rysunku: **11**
	Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II KOMISARIATU POLICJI W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL.BÓR 14**	
	Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul.Bór 14, dz nr 24, obręb 281	skala: **1:100**
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice	
	Tytuł rys.: ELEWACJE	
	BRANŻA - BUDOWLANA	