
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Węzeł ciepły dla zaplecza transportu wentylacja pomieszczenia
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Lompy 19
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, Katowice
BRANŻA : technologiczna
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wentylacja pomieszczenia			
1	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o	m ²		
d.1	0209-03	grub.do 20 cm Krotność = 2 0,49	m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
2	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm - udział	m ²		
d.1	0113-03	kształtek do 35 % 27,698	m ²	27,698	
				RAZEM	27,698
3	KNR 2-17	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika -	szt.		
d.1	0205-01	do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodów stalowych i	szt.		
d.1	0138-02	aluminiowych 4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000