
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU
odppowiedzi do zapytań
ADRES INWESTYCJI : 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA LOMPY 19; 40-038 KATOWICE
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - pod malowanie <ściany> 237,681 <sufity> 122,1 <oscieża> 13,806	m ² m ² m ² m ²	 237,681 122,100 13,806	
				RAZEM	373,587
2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi kolor - powierzchni wewnętrznych - ściany 251,487	m ² m ²	 251,487	
				RAZEM	251,487
3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi biała - powierzchni wewnętrznych - sufity 121,1	m ² m ²	 121,100	
				RAZEM	121,100
4	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża do malowania - gruntowanie preparatem wzmacniającym np. STO PRIM SILICAT <ściany> 13,23 <sufity> 10,87	m ² m ² m ²	 13,230 10,870	
				RAZEM	24,100