

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU
ADRES INWESTYCJI : 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA LOMPY 19; 40-038 KATOWICE
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m m	10.000	10.000
2	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 10	m m	10.000	10.000
3	KNR 4-02 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm 10	szt. szt.	10.000	10.000
4	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku 10	m m	10.000	10.000
5	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 10	szt. szt.	10.000	10.000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4	szt. szt.	4.000	4.000
7	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 10	m m	10.000	10.000
8	TZKBNB I 0504-03	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych 1	m ³ m ³	1.000	1.000
9	TZKBNB I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 5 1	m ³ m ³	1.000	1.000
10	TZKBNB I 0841-01	Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 100 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m 0.2	t t	0.200	0.200
11	TZKBNB I 0841-02	Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 100 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 10 0.2	t t	0.200	0.200
12	TZKBNB I 0841-04	Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 100 kg - za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 5 0.2	t t	0.200	0.200
13	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, rury po demontażu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy - tynk, inne odpady 3	m ³ m ³	3.000	3.000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	3.000	3.000
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 3	m ³ m ³	3.000	3.000
16	Wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu 1	m ³ m ³	1.000	1.000
17	Wycena indywidualna	Opłata za utylizację rur stalowych i żeliwnych 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000