

UWAGA!

1. **Rysunek stanowi integralną część projektu pełnobranżowego, należy go rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi i opisami technicznymi.**
2. **Wszystkie wymiary podano w mm.**
3. **Litery i sygnet wykonać jako bloki 3D o głębokości 10cm.**
4. **Czcionka napisu to Klint LT Pro BOLD.**
5. **Podbudowę dla każdej z liter i sygnetu stanowi tworzywo PCV grubości 8 mm wycięta w kształcie litery.**
6. **Boki liter i sygnetu należy wykonać z tasmy aluminiowej szerokości 10 cm.**
7. **Front liter i sygnetu wykonać z tworzywa sztucznego typu plexi w kolorze RAL 5003.**
8. **Oświetlenie liter i sygnetu stanowi zamontowana wewnątrz taśma led.**

MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10, tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek	Podpis		Nr uprawnień	MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej	Data	02.2016
Opracował		mgr inż. arch Marta Dziurkowska						

Stadium: PW

Skala: 1:20

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja:
działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku: LOGO NA ELEWACJI

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **AD_02**