



Stojaki pod centrale – izometria, wykonać 3 szt.
skala 1:10




Pozycja	Przekrój	Materiał	Liczba	Długość (mm)	Masa	
					Jednostkowa (kg/m)	Całkowita (kg)
bl 1	Blacha 5x200	STAL	12	200,00		1,57
p 1	RK 50x50x3	STAL	6	500,00	4,350	2,17
p 2	RP 50x30x3	STAL	24	500,00	3,410	1,70
p 3	RK 50x50x3	STAL	6	600,00	4,350	2,61
p 4	RK 50x50x3	STAL	6	1000,00	4,350	4,35
p 5	RK 50x50x3	STAL	6	1100,00	4,350	4,79
p 6	RK 50x50x3	STAL	12	1200,00	4,350	5,22
Masa łączna elementów (kg)						205,93
Dodatek na spoiny (kg)						4,12
Masa całkowita (kg)						210,05



- UWAGA:**
- Spoiny nieoznaczone (pachwinowe) wykonać dwustronne o grubości a=0,7g, gdzie: g=grubość cieńszego z łączonych elementów.
 - Elektrody ER 1.46.
 - Stal profilowa klasy ST3S.
 - Śruby klasy 8.8 M12,M16.
 - Kotwy osadzić chemicznie według zaleceń producenta na Hilti HIT-RE 500-SD.
 - Stal należy ocynkować i pomalować proszkowo.

UWAGA:

- Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
- Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
- Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
- Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.

 meritum grupa budowlana					m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13						
Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga				MA.P/0289/P/WOK/08 w spec. konstr.-bud.	02.2016	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice			
Opracował	inż. Piotr Jarczyk		Podpis		Nr uprawnień		Skala: 1:10		Inwestycja: Budowa Komendantu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczycrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa uwarzden terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.		
Sprawdził									Lokalizacja: Szczycrk, ul. Myśliwska, działki nr 361/4, 361/5/3, 361/5/4, 361/5/6, 361/5/11, 397/5/7, 4166/10; obręb:0001 Szczycrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczycrk		
Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA STOJAKÓW POD CENTRALE ZEWNĘTRZNE										Branża: KONSTRUKCJA	
Nr rys.: K/24											