



Rzut wiaty



Zbrojenie płyty pod agregat



BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN,
BSt500S
otulenie c = 5 cm
Klasa ekspozycji betonu: XC4


Poz.	Stal	Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)	Schemat (cm)
	# A-IIIN		w elementach	elementów	ogółem		
1	12	324	12	1	12	38,88	
2	12	243	12	1	12	29,16	
3	12	198	21	1	21	41,58	
4	12	130	21	1	21	27,30	
Długość wg średnic (m)			136,92				
Masa 1 m pręta (kg/m)			0,89				
Masa łączna wg średnic (kg)			121,58				
Masa łączna wg gatunku stali (kg)			121,58				
Ogółem (kg)			121,58				

UWAGA:

- Konstrukcję wiaty wykonać jako prefabrykowaną, systemową.
- Wiatę należy posadowić na bloczkach betonowych, fundamentowych, posadowionych na minimum 1,2 m poniżej poziomu terenu.
- Górną podstawę fundamentu pod agregat zlicować z poziomem konstrukcji.

UWAGA:

- Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
- Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W przypadku braku szczegółowych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
- Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
- Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

 grupa budowlana				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13			
Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga		MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr.-bud.	2.2016	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice	
Opracował	inż. Piotr Jarczyk			2.2016	Skala: 1:50	Inwestycja: Budowa Komisarzatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyрку, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa urządzeń terenu (dłagów pieszko-jezdnich), chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.	
Nazwisko			Nr uprawnień		Data		Lokalizacja: Szczyрк, ul. Myśliwska, działki nr 361/4, 361/5/3, 361/5/4, 361/5/6, 361/5/11, 397/5/7, 4166/10; obróp:0001 Szczyрк, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyрк
Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA POD AGREGAT PRĄDOWÓRCZY I ŚMIETNIK			Branża:		KONSTRUKCJA		
Nr rys.:			K/23				