


PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:10




S1 Ściany zewnętrzne powyżej wysokości cokołu

istniejąca ściana z cegły
projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$, gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe
projektowany cienkowarstwowy silikonowy tynk zewnętrzny gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów.

D1 Docieplenie stropodachu (połączenie ocieplenia attyki z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnątrz styropapą gr. 25 cm)


istniejące stropodach kryty papą na lepiku
szybkoschnący roztwór bitumiczny przeznaczony do gruntowania podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.
projektowane ocieplenie:
STYROPAPA EPS-100-039 25cm, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$,
papa nawierzchniowa łączona na gorąco.

DETAL MONTAŻU RYNNY
SKALA 1:10



1. Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem GRAFITOWYM FASADA EPS-032 gr. 14cm, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$, gładki.
2. Okucie z blachy z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
3. Rynna aluminiowa 120 mm
4. Deska czołowa 32x200 mm
5. Obróbka blacharska z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
6. Usztywnienie kątownika drutem $\phi 10 \text{ mm}$
7. Wspornik z kątownika 5x500 mm
8. Papa na lepiku

DETAL WYKOŃCZENIA KOMINÓW



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul. Krakowskiej 11

Inwestor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19**

Lokalizacja:

**ul. Krakowska 11
obręb: Rokitnica,
jed.ewid. Zabrze - miasto**

projektant:

mgr inż. arch. Janusz Cora
upr. bud. nr 515/KW/73

podpis:

branża:

ARCHITEKTURA

stadium projektu:

**PROJEKT
WYKONAWCZY**

tytuł rysunku:

DETALE

skala:

1:10

data:

**CZERWIEC
2016**

nr rysunku:

D - 06