


DETAL POŁĄCZENIA COKOŁU ZE ŚCIANĄ NADZIEMNĄ SKALA 1:5



1. ELEWACYJNA PŁYTA SYSTEMOWA XPS GR. 12 cm,
2. PŁYTKI ELEWACYJNE
3. MASA KLEJOWO SZPACHLOWA,
4. POLISTYREN EKSTRUROWANY XPS GR. 12 cm ,
5. KOŁEK DO PŁYTY SYSTEMOWEJ TERMOIZOLACYJNEJ,
6. ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU.
7. LISTWA COKŁOWA-ALUMINIOWA,
8. WKRĘT STALOWY W TULEI ROZPRĘŻNEJ
TERMOPLASTYCZNEJ (w rozstawie max. co 40 cm),
9. TAŚMA ROZPRĘŻNA,
10. USZCZELNIAJĄCA MASA SILIKONOWA,
11. STYROPIAN GRAFITOWY GR. 14cm EPS-032
12. ZAPRAWA KLEJOWA,
13. SIATKA ZBROJĄCA,
14. PODKŁAD TYNKARSKI,
15. CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY GR. 1,5cm,
FAKTURA BARANEK, UZIARNIENIE 2,0mm, NRO, O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE GLONÓW I GRZYBÓW,
16. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI,
17. PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ,

 efekt		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce- Leszczynach, ul. 3-go Maja 40 </div>			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Lokalizacja: ul. 3-go Maja 40 obręb: Czerwionka jed.ewid. Czerwionka-Leszczyny - miasto	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora upr. bud. nr 515/KW/73	podpis:	branża: ARCHITEKTURA	
		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: DETAL POŁĄCZENIA COKOŁU ZE ŚCIANĄ NADZIEMNĄ	skala: 1:5	data: CZERWIEC 2016	nr rysunku: D - 04