


**PRZEKRÓJ 1-1**  
**SKALA 1:10**




**S1** Ściany zewnętrzne powyżej wysokości cokołu

istniejąca ściana z cegły  
projektowane ocieplenie:  
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm,  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ , gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe  
projektowany cienkowarstwowy silikonowy tynk zewnętrzny gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów.

**D1** Docieplenie stropodachu (połączenie ocieplenia attyki z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnątrz styropapą gr. 25 cm)


istniejące stropodach kryty papą na lepiku  
szybkoschnący roztwór bitumiczny przeznaczony do gruntowania podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.  
projektowane ocieplenie:  
STYROPAPA EPS-100-039 25cm,  $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$ , papa nawierzchniowa łączona na gorąco.

**DETAL MONTAŻU RYNNY**  
**SKALA 1:10**



- Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem GRAFITOWYM FASADA EPS-032 gr. 14cm,  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ , gładki.
- Okucie z blachy z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
- Rynna aluminiowa 120 mm
- Deska czołowa 32x200 mm
- Obróbka blacharska z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
- Usztywnienie kątownika drutem  $\phi 10 \text{ mm}$
- Wspornik z kątownika 5x500 mm
- Papa na lepiku

**DETAL WYKOŃCZENIA KOMINÓW**



EFEKT SP. Z O.O.  
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
UL. E. ORZESZKOWEJ 4  
tel. (32) 765 28 65  
e-mail: [biuro@efektsiemianowice.pl](mailto:biuro@efektsiemianowice.pl)  
[www.efektsiemianowice.pl](http://www.efektsiemianowice.pl)

Nazwa inwestycji:

**Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 40**

Inwestor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
40-038, ul. Lompy 19**

Lokalizacja:

**ul. 3-go Maja 40  
obręb: Czerwionka  
jed.ewid. Czerwionka-Leszczyny -  
miasto**

projektant:

mgr inż. arch. Janusz Cora  
upr. bud. nr 515/KW/73

podpis:

branża:

**ARCHITEKTURA**

stadium projektu:

**PROJEKT  
WYKONAWCZY**

tytuł rysunku:

**DETALE**

skala:

**1:10**

data:

**CZERWIEC  
2016**

nr rysunku:

**D - 06**