


ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA


TABLICE URZĘDOWE

SEMAFOR



Godło owalne i tablica z nazwą instytucji.  
Tablice emalowane wypalane.  
Zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów  
w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Projektowana tablica  
wg. "Księgi znaku i identyfikacji wizualnej  
komend i komisariatów policji."  
Czcionka: Klimt LT Pro Bold



Projektowany semafor 115x150 cm  
wg. "Księgi znaku i identyfikacji wizualnej  
komend i komisariatów policji."  
Czcionka: Klimt LT Pro Bold

Wymogi techniczne:  
Powierzchnia płyt musi być gładka  
i pozbawiona nierówności.  
Płyty malowane proszkowo na kolor RAL 5003  
Tłuszcz znaku jest wycinany za pomocą  
plotera tnącego. Znak logo po obu stronach.

Wszystkie stalowe elementy nośne powinny być  
wykonane ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej  
antykorozyjnie.

- 1 Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor jasny szary: RAL 9002
- 2 Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor szary: RAL 7047
- 3 Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor biały: RAL 9003
- 4 Płytki klinkierowa kolor: grafit
- 5 Stolarka okienna - rama w kolorze białym
- 6 Logo - elewacja północno - wschodnia mocowane bezpośrednio do elewacji. Kolor: granatowy 5003 wg. wzornika RAL
- 7 Rynny i obróbki blacharskie w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL



EFEKT SP. Z O.O.  
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
UL. E. ORZESZKOWEJ 4  
tel. (32) 765 28 65  
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl  
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji: <b>Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 40</b>			
Inwestor: <b>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19</b>		Lokalizacja: <b>ul. 3-go Maja 40 obręb: Czerwionka jed.ewid. Czerwionka-Leszczyny - miasto</b>	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora upr. bud. nr 515/KW/73	podpis:	branża: <b>ARCHITEKTURA</b>	stadium projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
tytuł rysunku: <b>ELEWACJE kolorystyka</b>	skala: <b>1:100</b>	data: <b>CZERWIEC 2016</b>	nr rysunku: <b>A - 05a</b>