



DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻY OKNA



Uwagi:
Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów



		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 40			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Lokalizacja: ul. 3-go Maja 40 obręb: Czerwionka jed.ewid. Czerwionka-Leszczyny - miasto	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora upr. bud. nr 515/KW/73	podpis:	branża: ARCHITEKTURA	
		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻY OKNA	skala: -	data: CZERWIEC 2016	nr rysunku: D - 03