


1. płytki cokołowe gresowe 31x62 kolor grafit Chempion Graphite, fuga grafitowa
 2. bonie szer 2 cm wykonać jako gładkie bez faktury, wykonać w kolorze elewacji.
- Sposób wykonania:
- po zabezpieczeniu styropianu siatką z klejem i zagruntowaniu nakleić taśmy malarskie szer. 2 cm
 - wykonać tynk cienkowarstwowy silikatowy cienkowarstwowy 1,5 mm, baranek
 - po lekkim przeschnięciu oderwać taśmy
 - bonie pomalować na kolor elewacji
3. Daszek szklany wykonać zgodnie z rys. detalu
 4. Mocowanie klimatyzatora wykonać zgodnie z rys. detalu
 5. Semafor w formie kasetonu dwustronnego, wykonać zgodnie z księgą standaryzacji komisariatów i rysunkiem detalu
 6. Litery przestrzenne podświetlane, wykonać zgodnie z księgą standaryzacji komisariatów i rysunkiem detalu
 7. Oprawa oświetleniowa nad wejściem montowana do fasady za pomocą kotew ze stożkiem termoizolacyjnym
 8. Oprawa oświetlająca parking mocowana do fasady za pomocą kotew ze stożkiem termoizolacyjnym



KOLORYSTYKA

	grafitowy	NCS S 7502 B
	jasny popiel	NCS S 1000 N
	biały	NCS S 0500 N

drzwi, obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe, kominki wentylacyjne PCV kraty okienne - kolor grafitowy NCS S 7502 B

 SIMA pracownia architektury		PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa; tel.796-901-706 www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl	
obiekt:	Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni		
adres inwestycji :	miejsowość Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101, dz. nr. ewid 62/2, obręb Ostrowy, k.m.1		data.: 06.2016r.
inwestor :	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19,		
projektował :	arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/II		podpis:
branża:	architektura		
tytuł rysunku:	ELEWACJE KOLORYSTYKA		skala: 1:100
			nr rys.: A 11