


ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

TABLICE URZĘDOWE SEMAFOR

Godło owalne i tablica z nazwą instytucji.
Tablice emaliowane wypalane.
Zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów
w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Projektowana tablica
/wg. "Księgi znaku i identyfikacji wizualnej
komend i komisariatów policji 7"
Czcionka: Klimt LT Pro Bold

- 1

Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor jasny szary: RAL 9002
- 2

Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor szary: RAL 7047
- 3


Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor biały: RAL 9003
- 4

Płytki klinkierowa kolor: grafit
- 5

Stolarka okienna - rama w kolorze białym
- 6

Logo - elewacja północno - wschodnia
mocowane bezpośrednio do elewacji.
Kolor: granatowy 5003 wg. wzornika RAL
- 7

Rywny i obróbki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg. wzornika RAL

| | | | |
|--|------------------------|--|------------------------------|
|  | | EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl | |
| Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul. Krakowskiej 11 | | | |
| Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19 | | Lokalizacja: ul. Krakowska 11 obręb: Rokitnica, , jed.ewid. Zabrze - miasto | |
| projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora upr. bud. nr 515/KW/73 | podpis: | branża: ARCHITEKTURA | |
| | | stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| tytuł rysunku: ELEWACJE | skala: 1:100 | data: CZERWIEC 2016 | nr rysunku: A - 07 |