


ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

TABLICE URZĘDOWE



Godło owalne i tablica z nazwą instytucji.
Tablice emaliowane wypalane.
Zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów
w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Projektowana tablica
/wg „Księgi znaku i identyfikacji wizualnej
komend i komisariatów policji”/
Czcionka: Klimt LT Pro Bold

SEMAFOR



Projektowany semafor 115x150 cm.
/wg „Księgi znaku i identyfikacji wizualnej
komend i komisariatów policji”/
Czcionka: Klimt LT Pro Bold

Wymogi techniczne:
Powierzchnia płyt musi być gładka
i pozbawiona nierówności.
Płyty malowane proszkowo na kolor RAL 5003
Treść znaku jest wycinana za pomocą
piłota tnącego. Znak logo po obu stronach.

Wszystkie stalowe elementy nośne powinny być
wykonane ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej
antykorozyjnie.

- 1 Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor jasny szary: RAL 9002
- 2 Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor szary: RAL 7047
- 3 Tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5cm, faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów. Kolor biały: RAL 9003
- 4 Płytki klinkierowa kolor: grafit
- 5 Stalarka okienna - rama w kolorze białym
- 6 Logo - elewacja północno - wschodnia mocowane bezpośrednio do elewacji. Kolor: granatowy 5003 wg. wzornika RAL
- 7 Rynny i obróbki blacharskie w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrzu, ul. Krakowskiej 11

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:

ul. Krakowska 11
obręb: Rokitnica, ,
jed.ewid. Zabrze - miasto

projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora
upr. bud. nr 515/KW/73

podpis:

branża:

ARCHITEKTURA

stadium projektu:

PROJEKT
WYKONAWCZY

tytuł rysunku:

ELEWACJE
kolorystyka

skala:

1:100

data:

CZERWIEC
2016

nr rysunku:

A - 06a