


PIWNICA // C // - inst.

Proj YKXS 3x25 do zasilania bram wjazdowych i szlabanów

Rys. E-7



Przewoody zasilania obwodów gniazd i oświetlenia prowadzić korytarzem w korytkach stalowych lub PCV w zakrytej przestrzeni nad sufitem lub za maskownicami ściennymi usytuowanymi pod sufitem.

KP - KONTROLER PRZEJŚCIA
K - KAMERA

zestaw hydroforowy
typu HYDRD 40.30/10.2
2x1,1kW
zasilany z przed. wył. głównego
przewodem HDG53x4 o odporności
ogniowej 90
na granicy z ziemią łączony
z kablem ziemnym YKXS 3x4
w puszcze E90

kabel w rurze DWR50

- RC.00 – Rozdzielnia piwnicy skrzydło C
- ROZ – Rozdzielnia oświetlenia zewnętrznego
- Zestaw gniazd – projektowane:
 - Gniazda 2x(1 – faz.: 230V, 1P+N+PE, 16A) – Gniazda każdego zestawu zasilone z rozdzielni gwarantowanej RgGB typu DATA – do komputerów
 - 3xGniazdo logiczne RJ45 – instalacja LAN według odrębnego opracowania
- Zestaw gniazd – istniejące pozostają bez zmian

Gniazda podwójne 2x(1 – faz.: 230V, 1P+N+PE/16A) – ogólnego przeznaczenia

Gniazda bryguszczone podwójne 2x(1 – faz.: 230V, 1P+N+PE/16A) – z kłopotk

OPRĄWY OŚWIELENIOWE

- 02n TYP
- 1 – es-system C01 236W EVG
- 1AW – es-system C01 236W EVG AW 1h C112
- 2 – es-system FLAT 600 4000lm
- 2.1 – es-system FLAT 600 P01 1870lm
- 3 – es-system S3000 1x54PA up/down
- 4 – es-system RLS 14W
- 5 – es-system PALETA LED 307 29W
- AW1 – es-system VDD-E4x1TA1H 120deg SMW C112
- AW2 – es-system VMD-E4x1TA1H 120deg SMW C112
- AW3 – es-system OP3-E4x1TA1N 120deg C112 – 20st.C+puszka
- EW1 – es-system OP1-E1,2TA1N

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagińska Wiktoria 50, 98-350 Biela		Projektant: inż. Łukasz Olejnik	upr. KUP/0072/PWOC/E
PROJEKT WYKONAWCZY		mgr inż. Krzysztof Rykaczewski spec. instalacyjno-inżynieryjna inż. Jan Kaczmarek spec. instal. i uzlekt.	upr. nr 937/90 ŁODZ/IE/2978/03 upr. nr 481/64 ŁODZ/IE/3664/03
data: 04.2015r		Temat: TERAMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE UL. KS.J. POPIELUSZKI 5	nr rysunku: E-6
Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuski 5, dz nr 71 obręb 105		Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	skala: 1:100
Tytuł rys.: Rzut niskiego parteru segment C		INSTALACJE ELEKTRYCZNE (SZLABANY, BRAMY WJAZDOWE, WIDEODOMOFONY)	