



Doposażenie istniejącej tablicy zasilającej wymiennikowni RW											
LOKALIZACJA											
NUMER OBWODU				RW-6	RW-7		RW-8		RW-9	RW-10	
NAZWA OBWODU				Zasilanie zewnętrznej pompy ciepła nr 1	Zasilanie zewnętrznej pompy ciepła nr 2		wymiennik CWU		Rejestrator temperatur	Rejestrator temperatur	
MOC ZAINST.				6,65	6,65		0,5		0,06	0,06	
PRĄD OBC.				7,79	7,79		2,2		0,03	0,03	



Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS

- UWAGA:**
- 1. Projekt obejmuje doposażenie rozdzielnic w pomieszczeniu wymiennikowni o dodatkowe odpływy
 - 2. Rozdzielnica wymiennikowy opracowana w projekcie " REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE . E4 Instalacja elektryczne AKPIA w pomieszczeniu węzła cieplnego"
- W powyższym projekcie wydano rozdzielnicę 48-modułową, aby możliwe było zabudowanie dodatkowych odpływów konieczne jest zastosowanie rozdzielnic min. 60 modułowej

<div><p>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a 44-153 Sosnowice tel.: 510 626 830</p></div> <div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div>				Temat: Przebudowa i rozbudowa źródła c.w.u. wraz z instalacją c.w.u. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.		Data: 06.2016
Obiekt: Komenda Powiatowa Policji ul. Bema 1 42-500 Będzin		Investor: Komenda Wojewódzka Policji ul. Łompy 19 40-068 Katowice	Skala: 1 : 50			
	Nazwisko	Podpis				
Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki	Upraw. Nr				
Opracował		SLK/S096/PWOE/14				
			Rysunek nr E 01			