

**PRZEDMIAR  
OBIEKT NR 6 -BUDYNEK GARAŻY  
ETAP II**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Budynków Komendy Miejskiej Policji  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Popiełuszki 5m 42-200 Częstochowa  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, 40-038 Katowice  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ZASILANIA NAPĘDÓW BRAM GARAŻOWYCH

DATA OPRACOWANIA : marzec 2017 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2017 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Termomodernizacja Budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ul. Ks. Popiełuszki 5</b>					
1		<b>Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów</b>			
1	KNNR 5-14	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych - tablica TE-01	szt.		
d.1	0101-02	1	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
2	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem	m		
d.1	0710-01	- kable YKY 3x4mm2	m	140	
		140		<b>RAZEM</b>	<b>140</b>
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK50	m		
d.1	0705-01	140	m	140	
				<b>RAZEM</b>	<b>140</b>
4	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.		
d.1	0301-03	39	szt.	39	
				<b>RAZEM</b>	<b>39</b>
5	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda wtyczkowe	szt.		
d.1	0308-04	39	szt.	39	
				<b>RAZEM</b>	<b>39</b>
6	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t.	m		
d.1	0103-02	420	m	420	
				<b>RAZEM</b>	<b>420</b>
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY	m		
d.1	0205-01	3x2,5mm2	m	420	
		420		<b>RAZEM</b>	<b>420</b>
8	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	1	prób.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
9	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.1	1305-02	38	prób.	38	
				<b>RAZEM</b>	<b>38</b>
10	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	6	pomiar	6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	1	pomiar	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
13	KNP 18	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar		
d.1	4602-06.01	6	pomiar	6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>