



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**„Termomodernizacja budynku „E” w kompleksie obiektów  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”**

ZP-2380-59-20/1292/2017

Katowice, 28.04.2017r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku „E” w kompleksie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej pomieszczeń.” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** W związku z odpowiedzią na pytanie 109 zwracamy uwagę, że nie została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Proszę o podanie standardu łączności lub przykładowego typu klap. Dodatkowo standardowe klapy p.poż są normalnie (beznapięciowo) zamknięte, co oznacza, że jeśli zamawiający nie wykona BMS, nie będzie możliwości uruchomienia układu wentylacji.

**Odpowiedź 1:** System BMS oraz zasilanie klap ppoż. będzie przeprowadzony w innym postępowaniu przetargowym. W tym postępowaniu należy uwzględnić montaż siłowników na wszystkich klapach ppoż. – wszystkie siłowniki zasilane napięciem 230V – siłowniki beznapięciowo zamknięte do czasu wykonania BMS wentylacja nie będzie aktywna.

**Pytanie 2:** W związku z odpowiedzią na pytanie 114 nie ma możliwości wyceny instalacji glikolowej wg podanych KNR w szczególności w świetle zapisu o braku możliwości modyfikacji nakładów materiałowych. Proszę o wydanie nowego, poprawnie przygotowanego przedmiaru na instalację glikolową.

**Odpowiedź 2:** Wycenę należy opracować analogicznie do podanych KNR – wg kalkulacji własnej.

**Pytanie 3:** W związku z odpowiedzią na pytanie 61 proszę o informację, czy oferent ma wprowadzić podaną zmianę w opisie pozycji. Dodatkowo zwracamy uwagę, że podane w odpowiedzi numery pozycji są błędne i nie dotyczą automatyki.

**Odpowiedź 3:** Nastąpił błąd w numeracji z przedmiaru – odpowiedź poprzednia dotyczyła oczywiście pozycji 2.2, 3.2, 5.2, 6.2 – i nie ma w tej pozycji pompy dodatkowej tylko układ mieszający i regulujący. Pozostałe pozycje jak pompy obiegowe z armaturą są ujęte w przedmiarze.

**Pytanie 4:** W związku z odpowiedzią na pytanie 36 proszę o wyjaśnienie ilości wentylatorów objętych postępowaniem tj. powyżej zamawiający podaje dane 7 wentylatorów, w przedmiarach występuje 6.

**Odpowiedź 4:** W pozycji 8,1 ma być 4 szt wentylatorów – nie 3 jak jest w przedmiarze.